

# **LIJST MET WIJZIGINGEN IN DE EPB- SOFTWARE**

**januari 2024**

NB:

- Enkel de wijzigingen die invloed hebben op een BHG-project komen voor in dit document
- De wijzigingen werden systematisch opgeslagen vanaf versie 8.5.3.

## Wijzigingen uitgevoerd tussen V14.5.1 en V14.0.3 van de EPB-software

### Reglementaire wijzigingen

- Reglementaire aanpassingen voor de periode die begint op 1 april 2024 (PEB5-949) (zie E-NEWS 39 van januari 2025):
  - Afschaffing van de limiet van 5000m<sup>2</sup> voor haalbaarheidsstudies. Ze zijn vereist voor alle URL's.
  - Nieuwe gebedshuizen vallen nu onder de EPB, bestaande gebedshuizen blijven buiten het toepassingsgebied van de EPB.
- Correctie van een incident met betrekking tot energielabels die niet meer verschenen wanneer de berekende waarde zich precies op de grens tussen twee klassen bevond (PEB5-1053).
- Wijziging van de regelgeving met betrekking tot het bedrag van boetes voor primair energieverbruik (PEV) en netto energiebehoefte voor verwarming (NEV) voor de periodes vanaf 1 januari 2015 (zie BWLKE). Het bedrag van de boetes wordt verlaagd van €4,5 naar €2,5 per verschil van 1 kWh/jaar. (PEB5-238)
- Correctie van energieklassewaarden voor de periodes vanaf 1 juli 2017 voor EPN-eenheden. De waarden die worden gebruikt voor periodes vanaf 1 juli 2017 zijn foutief geïmplementeerd voor periodes vóór 1 juli 2017. (PEB5-439)
- Correctie van de afronding van energieklassen voor EPW-eenheden en EPN-eenheden vanaf 1 juli 2017 (PEB5-26 en PEB5-28).
- Toevoeging van een validatie die berekeningen over primair energieverbruik blokkeert als een antwoord op de vraag met betrekking tot overheidsinstanties ontbreekt, maar wel invloed heeft op deze eis. (PEB5-23).

### Wanden

- Correctie zodat de som van raamoppervlakken correct wordt berekend wanneer ze worden gegroepeerd in de energieboom. Dit incident was niet systematisch. (PEB5-193)
- Correctie van een deling door 0 die optrad bij de manipulatie van gebruikersmateriaal van de wanden. (PEB5-191)
- Correctie van de formule met betrekking tot de U-waarde van deuren in de vloer en deuren in plafonds die in contact staan met een aangrenzende onverwarmde ruimte in het geval van een gedetailleerde berekening. De Rse- en Rsi-waarden moeten rekening houden met horizontale en niet met verticale stroming. (PEB5-185)

### Systemen

- Correctie om berekeningen niet langer te blokkeren als verwarmingstype 'geen' is geselecteerd vanaf 1 januari 2019. (PEB5-675)
- Wijziging van de opties voor het aansluiten van een zonnepaneel op een verwarmingssysteem. Als er meerdere installaties voor sanitair warm water zijn, is het nu mogelijk om het thermisch

zonnensysteem aan te sluiten op een verwarmingssysteem als het thermisch zonnensysteem is aangesloten op ten minste één installatie voor sanitair warm water. (PEB5-412)

- Er is een validatie toegevoegd aan het coderingsveld voor het type 'functionele onderdelen' wanneer deze zijn aangesloten op een circulatieleiding. De rendementsberekening moet correct worden uitgevoerd met de juiste referentiewaarde voor de bijdrage van de maandelijkse verliezen van een circulatieleiding aan het rendement van het systeem. (PEB5-741)

### **Ventilatie**

- Correctie om de vraag met betrekking tot het gemeten debiet opnieuw in te voeren: 'Zijn de debieten gemeten?' voor niet-residentiële eenheden. Deze vraag was verdwenen door een neveneffect (regressie genoemd in computertaal) met betrekking tot de implementatie van een ander ticket (PEB5-268) dat een aanpassing vereiste om de codering van gemeten mechanische debieten voor niet-residentiële EPB-eenheden mogelijk te maken. (PEB5-317)

### **Hulptoestellen**

- Correctie van de berekening van het referentie primair energieverbruik voor hulptoestellen. De referentiewaarde voor de maandelijkse benuttingsgraad voor de warmteverliezen van elk functioneel deel voor koelberekeningen en de referentiewaarde voor de maandelijkse tijdsconstante voor de koeling van elk functioneel deel wordt aangepast vanaf 1 januari 2021. (PEB5-441)

### **Toepassing**

- Aanzienlijke prestatieverbetering. Dankzij een incident op het niveau van vernieuwende concepten kon een ontwikkeling, die het mogelijk maakt om de snelheid van de EPB-software te verhogen, onder de aandacht worden gebracht. (PEB5-99, PEB5-11)
- Aanpassing van de applicatie om Java 21 te gebruiken in plaats van Java 8, wat resulteert in betere prestaties en een verbeterde beveiliging voor een betere gebruikerservaring. (PEB5-68)
- Aanpassing zodat de software automatisch wordt bijgewerkt als deze is geïnstalleerd op het MAC-besturingssysteem met de ARM-chip. (PEB5-700)
- Aanpassing van de software om installatie te voorkomen op besturingssystemen die niet worden ondersteund door de applicatie. (PEB5-207)
- Correctie zodat bij het installeren van een nieuwe versie, de installatiemap wordt geleegd voordat de installatiewizard begint met het uitpakken van bestanden (behalve voor 'Application.properties' en de logs-map) en toevoegen van validaties om andere incidenten te voorkomen.  
Deze correctie voorkomt fouten in de installatie van de EPB- software. (PEB5-603)
- Verwijdering van een restverbinding bij het loskoppelen van de EPB-eenheid van het sanitair warmwatersysteem, een restverbinding die de berekeningen verhinderde was aanwezig. (PEB5-489)
- Correctie van een incident dat optrad bij het gebruik van de EPBD-bibliotheek bij het coderen van wandlagen. (PEB5-786)
- Correctie van een crash in de EPB-software bij het aanmaken van een nieuw project. (PEB5-923)

- Correctie van een incident dat het openen van EPB-bestanden door dubbelklikken verhinderde (PEB5-1021).
- Correctie van formule-invoer in invoervelden. Wanneer de velden decimale getallen zonder cijfer na de komma bevatten (voornamelijk in de invoervelden van debieten), werd de duizendtalscheidingsteken als een komma geïnterpreteerd als het resultaat groter was dan 1000. Bijvoorbeeld,  $120 \cdot 120$  gaf ten onrechte 14,4 in plaats van 14400 (PEB5-1022).a

### **Formulieren**

Aanpassing van de formulieren EPB-voorstel, kennisgeving van het begin van de werkzaamheden en EPB-aangifte om informatie over de reglementaire periode toe te voegen. (PEB5-409)

## Wijzigingen uitgevoerd tussen V14.0.3 en V14.0.2 van de EPB-software

### Berekening

- Correctie van de maandelijkse waarden van de factoren voor het gebruik van zonwering voor een reeks oriëntaties en hellingen van zonnige oppervlaktes. De waarden in de EPB-software kwamen niet overeen met de tabel van de EPW-berekeningsmethode (cf. bijlage XXVI van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de energieprestatie van de EPB-eenheden en houdende wijziging van verscheidene uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing). (PEB5-8)

### Toepassing

- Correctie van de validatie betreffende de aard van de werken ten opzichte van de percentages van de werken aan het verliesoppervlak. Validatie voor projecten waarvan de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning vóór 30 juni 2017 niet meer overeenstemde met de definities van de aard van de werken in de BWLKE-regelgeving. (PEB5-12, PEB5-38)
- Aanvullende correctie voor muren die in sommige EPB-projecten verborgen leken te zijn (PEB5-39)
- Correctie om het busnummer te kunnen invoeren. Het coderingsveld wordt niet langer grijs weergegeven. (PEB5-35)
- Update van de EPBD-bibliotheek (PEB5-138)

## Wijzigingen uitgevoerd tussen V14.0.2 en V14.0.0 van de EPB-software

### Reglementaire wijzigingen

- Correctie van de tekst voor de validatie van het ondernemingsnummer of rijksregisternummer in het tabblad met betrekking tot de codering van deelnemers. De validatie werd aangepast in functie van een onjuiste of ontbrekende codering (PEB4-3369)
- Correctie van de informatieve helptekst met betrekking tot de ventilatievereisten vanaf 1 januari 2023 (PEB4-2834)
- Bijkomende aanpassingen en correcties bij ticket PEB4-2847 met betrekking tot het coderingsveld 'Overheid' (PEB4-3225)

### Formulieren

- Schraping van de tekst betreffende de bezorging van een geïntegreerde haalbaarheidsstudie aan Leefmilieu Brussel uit de formulieren in het kader van de ondertekening vanaf 1 januari 2021 (PEB4-2751)

### Berekening

- Correctie van de berekening van de periode waarin een 'gemeenschappelijk' functioneel deel ongebruikt is. Dit is afhankelijk van de functionele delen die het bedienen (PEB4-3396)
- Correctie van de berekening van de reductiefactor om rekening te houden met een systeem dat de verlichting regelt in functie van het gebruik voor niet-residentiële EPB-eenheden vanaf 1 juli 2017 (PEB4-3384)
- Schraping van een deling door 0 in de formules met betrekking tot de berekening van de Combilus (PEB4-3287)


### Interface

- Correctie van de weergave van informatie in het venster voor het genereren van formulieren. De validaties waren niet leesbaar (PEB4-3023)
- Correctie van de weergave van het icoon 'XML'-import, dat onevenredig groot was (PEB4-2662)



## Wanden

- Correctie zodat in de opties voor gevelbevestiging vanaf 1 januari 2019 de tabbladen 'bevestigingsmiddelen' en 'mechanische bevestigingsmiddelen' samen of afzonderlijk kunnen worden aangevinkt en op de knop 'OK' kan worden geklikt (PEB4-3102)
- Correctie van een crash bij het selecteren van een groep van wanden (PEB4-3126)
- Correctie van een crash bij het invoeren van een wand in een onbeschermd volume voor de data van de indiening van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2023 (PEB4-3307)



## Systemen

- Aanpassing om de berekeningen van validaties met betrekking tot het al dan niet aanwezig zijn van segmenten in de primaire en secundaire circuits van gedeelde systemen al dan niet te blokkeren (PEB4-3276 en PEB4-2835)

## Wijzigingen uitgevoerd tussen V14.0.0 en V13.5.3 van de EPB-software

### Formulieren

- Aanpassingen aan het tussentijds verslag om het leesbaarder te maken en de presentatie van de resultaten is herzien en verbeterd (PEB4-2360).
- Schrappen van het verslag van de afmetingen van de verwarmingsketels vanaf 1 januari 2019. Dit verslag valt onder de EPB-regelgeving voor verwarming en klimaatregeling (PEB4-2547).


### Regelgeving

- Correcties zodat de informatie die aangeeft of het al dan niet nodig is om de lagen van de wand te coderen op basis van de datum van indiening van de SV-aanvraag, de aard van de werkzaamheden, de impact van de renovatie op de wand en de omgeving van de wand op de juiste manier verschijnt (PEB4-1307).

### Toepassing

- Als gevolg van de implementatie van ticket PEB4-2847 (zie de wijzigingen tussen V13.5.2 en V13.5.1 van de EPB-software), indien het EPB-project meerdere energiesectoren en/of functionele delen bevat in de energieboom van een zwaar gerenoveerde niet-residentiële eenheid die toebehoort aan de overheid of gebruikt wordt of bestemd is om gebruikt te worden door een of meer overheidsinstanties vanaf 1 januari 2023, bij de conversie van een versie vóór 13.5.3, wordt de vraag 'overheid' standaard gecodeerd als 'ja' (en niet onbekend) en wordt de energieboom correct weergegeven (met alle energiesectoren en functionele onderdelen) (PEB4-3109).
- Correctie van een crash bij het selecteren van een samengestelde wand in een muur (PEB4-2832).
- Toevoeging van een conversie die groepen van wanden zonder wanden erin corrigeert en verwijdert, dit geval was vaak te wijten aan een slechte conversie. (PEB4-2378)
- Correctie om het pop-upvenster 'bevestigingsmiddelen' te laten goedkeuren wanneer de tabbladen 'bevestigingsmiddelen' en 'mechanische bevestigingsmiddelen' zijn aangevinkt of uitgevinkt (PEB4-2760)





- Aanpassing om alleen de native Java-vergrendeling te gebruiken wanneer een bestand wordt geopend. Tot deze versie gebruikte de software twee verschillende systemen voor het vergrendelen van bestanden: de door Java voorgestelde vergrendeling en vergrendeling via .lock-bestanden. De .lock bestanden worden niet langer gebruikt (PEB4-2721)

## Weergave


- Correctie van het beheer van bepaalde tekens in de dashboardweergave. Bijvoorbeeld, een 'ç' verscheen als 'Fab&#231'. (PEB4-2759)
- Correctie van de breedte van de kolommen met betrekking tot de weergave van het woord 'resultaat' in alle tabellen waar het voorkomt, dit is een neveneffect van de ontwikkelingen voor de JavaFX migratie (PEB4-2589)
- Correctie van tabellen met betrekking tot debieten in de codering van de warmteterugwinningsvoorziening. De te selecteren ruimtes bevatten het antwoord op de vraag of het toevoer- of afvoerdebiet bekend en gemeten is, 'ja' of 'nee' in plaats van de naam van de te selecteren ruimtes. (PEB4-2588)
- Correctie zodat het kleine indicatieve venster (tooltip) dat verschijnt ter hoogte van de boete met betrekking tot de debieten in de ventilatieknoop overeenkomt met de boete die wordt weergegeven in de knoop 'resultaat' (PEB4-2548)

	Eis	Boete [€]
	✘	436,00
	✔	0,00
	✔	0,00

436€ boete voor toevoer

## Systemen

- Toevoeging van een blokkerende validatie op het type eenheden die door het systeem worden bediend. Wijziging in de weergave van de vraag om het type van warmtetransport op te geven, dat niet langer verdwijnt afhankelijk van het type van eenheid dat wordt bediend, en toevoeging van een validatie op dit veld (PEB4-2794).



- Correctie van het incident waarbij de software eerst controleerde of er een generator bestaat voordat werd gecontroleerd of de generator is aangesloten op het primaire circuit. Hierdoor crashte de applicatie. (PEB4-2480)

## Wijzigingen uitgevoerd tussen V13.5.3 en V13.5.2 van de EPB-software

### Wanden

- Correctie van een incident waardoor de fractie van de samengestelde lagen niet kan worden ingevoerd als het materiaal deel uitmaakt van de groep 'hout en houtderivaten'. De waarde van de fractie wordt nu bijgewerkt wanneer ze wordt ingevoerd. (PEB4-3042)
- Langetermijncorrectie van wanden die verborgen leken in bepaalde EPB-projecten. Om dit probleem op te lossen is het veld 'Type' voor wanden aangepast, zodat het niet langer mogelijk is om een venster in een ander type wand te veranderen en omgekeerd. Het veld 'Type' is ook grijs gemaakt als het slechts één waarde bevat. (PEB4-2552)

### Toepassing

- Correctie van prestatieproblemen voor alle besturingssystemen na ontwikkelingen met betrekking tot MAC en de M1-chip. (PEB4-3060)

## Wijzigingen uitgevoerd tussen V13.5.2 en V13.5.1 van de EPB-software

### Volgens de regelgeving

- Aanpassing zodat de vraag of de EPB-eenheid gebruikt wordt of bedoeld is om gebruikt te worden door een overheidsinstantie gesteld wordt op het niveau van de EPB-eenheid in de energieboom en niet langer op het niveau van de betrokken personen. Op dit moment stelt deze vraag specifiek eisen aan zwaar gerenoveerde niet-residentiële EPB-eenheden voor aanvraagdata van stedenbouwkundige vergunningen vanaf 1 januari 2023. (PEB4-2847)
- Aanpassing om het rijksregisternummer verplicht te maken bij de invoer van betrokken personen die in het kader van het project de rol van EPB-aanvrager en EPB-aangever vervullen, en toevoeging van een validatie om te voorkomen dat een ongeldig nummer wordt ingevoerd. (PEB4-2843)
- Schraping van een onverwachte validatie van het ondernemingsnummer van de betrokken personen die niet zijn geselecteerd voor het project. (PEB4-2472)

### Formulieren

- Correctie om de minimale R-waarden volledig te verwijderen uit de formulieren en uit het venster voor het genereren van het EPB-voorstel in het geval van een eenvoudig gerenoveerde eenheid, voor de aanvraagdatums van stedenbouwkundige vergunningen vanaf 1 januari 2021. (PEB4-2185)
- Correctie van het EPB-aangifteformulier zodat de correctiefactor a of b correct wordt toegepast op de Ueq-warmteverliescoëfficiënt voor wanden die in contact staan met aangrenzende onverwarmde ruimtes, kelders, kruipruimten of de grond in vak 4 van het detail van de administratieve boetes. (PEB4-2851)

### Wanden

- Correctie om de U-waarde van raamprofielen uit de bibliotheek te behouden bij het converteren van de ene versie van de EPB-software naar de andere. (PEB4-2865)
- Schraping van onverwachte validaties voor wanden die uit het project zijn verwijderd. (PEB4-2809)

### Systemen

- Correctie om de validatie van het type compressor voor koeling weer te geven als het niet is opgegeven in de invoer. (PEB4-2116)
- Correctie van een incident dat de crash van het project veroorzaakt wanneer het verwarmingssysteem in detail berekend wordt. (PEB4-2880)

## Wijzigingen uitgevoerd tussen V13.5.1 en V13.0.1 van de EPB-software

### Reglementaire wijzigingen

- Aanpassing van de EPB-software naar aanleiding van de berekeningswijzigingen die op 1 januari 2023 van kracht worden in het referentiedocument voor transmissieverliezen (RDT). Deze wijzigingen betreffen de codering van standaardwaarden voor L-vormige mechanische bevestigingen in functie van de verschillende parameters voor de gevelsamenstelling. Deze implementering maakt de codering mogelijk van mechanische bevestigingen op muurisolatielagen met een dikte tussen 0,05 en 0,3 m. (PEB4-2790)
- Aanpassing om de Utp-eis met terugwerkende kracht toe te passen op wanden van het type Lichtkoepel / lichtstraat (kunststof) bij stedenbouwkundige vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2019. (PEB4-2240)
- Schraping van de zinnen die bevestiging vragen van de reglementaire wijzigingen die op 1 januari 2023 in werking treden, aangezien deze zinnen door de publicatie van de wetgevende teksten achterhaald zijn. (PEB4-2536)
- Correctie om de oppervlaktewaarden en het % gerenoveerde, nieuwe of herbouwde muren weer te geven in vak 2.2 van de EPB-aangifte voor zwaar gerenoveerde eenheden, voor stedenbouwkundige vergunningen die vanaf 1 januari 2023 zijn aangevraagd. (PEB4-2609, PEB4-1549)
- Verwijdering van de codering van de nota van technische toelichting, de verwijzing ernaar in de formulieren en de bijhorende bijlage. (PEB4-2490)
- Correctie van het energielabel voor niet-residentiële EPB-eenheden voor stedenbouwkundige vergunningen die vanaf 1 juli 2017 zijn aangevraagd. (PEB4-2276)

### Formulieren

- Toevoeging van een tabblad in het generatievenster van de EPB-formulieren voor het EPB-voorstel, de kennisgeving van aanvang van de werkzaamheden, de EPB-aangifte, het tussentijds verslag, het verslag over de afmetingen van de verwarmingsketels en het EPB-verslag met inbegrip van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). (PEB4-2345)
- Correctie van berekeningen tussen de details en het totaal van de boetes in vak 4 van de EPB-aangifte voor EPB-wooneenheden. (PEB4-2401)
- Correctie om in vak 2.2 van de EPB-aangifte de zin weer te geven die aangeeft dat de werken niet overeenkomen met de aard van de werken van bepaalde eenheden in het geval van een zwaar gerenoveerde eenheid of een met nieuw gelijkgestelde eenheid zonder vervanging van alle technische installaties voor een project waarvan de referentiedatum na 1 juli 2017 ligt. Indien niet alle installaties worden geplaatst/vervangen, wordt de eenheid beschouwd als een eenvoudig gerenoveerde eenheid. (PEB4-2535)

- Correctie om in het document van het EPB-voorstel (vak 2.6) de vermelding van het verkrijgen van de Urban-afwijking aan te geven wanneer deze in de projectcodering op “ja” is gezet. (PEB4-2201)
- Correctie om het genereren van de EPB-aangifte mogelijk te maken in het geval van een BHG-project met een niet-residentiële ruimte in een wooneenheid. (PEB4-2581)
- Correctie in de EPB-aangifte ter hoogte van vak 4 om de kolomtitels voor de boetes met betrekking tot de ventilatie in de juiste taal weer te geven. (PEB4-2183)
- Correctie om de informatieve zin met betrekking tot de rechtvaardiging van de boetes in de EPB-aangifte weer te geven. (PEB4-2275)

## Wanden

- Aanpassing om vanaf 1 januari 2023 de keuze ‘door de wanden’ op te leggen in het tabblad renovatiewerken voor zwaar gerenoveerde eenheden, voor wooneenheden en niet-residentiële eenheden met overheidsinstantie vanaf 1 januari 2023. Alle wanden moeten worden opgeslagen om de berekening van het PEV voor de opgegeven eenheden mogelijk te maken. (PEB4-2745)
- Correctie van de berekening van de totale warmteweerstanden van een Rtu-wand (met een niet-geventileerde luchtlaag) en Rtv (met een sterk geventileerde luchtlaag) en de R van een wand voor een laag die grenst aan een geventileerde luchtlaag. De voor een verbinding gebruikte LambdaU moet LambdaUi zijn en niet LambdaUe. (PEB4-2726)
- Correctie om de 2%-regel toe te passen op alle wanden waarop eisen worden toegepast.

De regel werd niet toegepast op transparante wanden en andere transparante wanden dan glas (bv. Lichtkoepel / lichtstraat (kunststof)). (PEB4-2595)

- Correctie van de weergave van vrijstellingen van boetes op wanden die niet als vrijgesteld of gedeeltelijk vrijgesteld moeten worden beschouwd indien hun boete vóór de toepassing van de vrijstellingen vervalt (met name de 2%-regel). (PEB4-2537)
- Correctie zodat wanneer een transparante wand (glas (Ug) of niet-glas (Utp)) wordt getroffen door een dubbele boete (op Ug en Uw of op Utp en Uw), alleen de boete op Uw moet worden toegepast. (PEB4-2596)
- Correctie van de weergave van de kolom vrijstelling in de resultaten, om ‘geen boete’ te tonen wanneer de afronding van de U-waarde lager is dan of gelijk is aan de vereiste waarde. (PEB4-2492)
- Correctie van een incident dat zich voordoet bij het selecteren van wanden, vloeren of daken (EPB4-2675).
- Correctie van een incident dat zich tijdens de start van de berekeningen voordoet naar aanleiding van het ontbreken van bepaalde waarden van een groep van wanden. (PEB4-2347)
- Correctie van een incident dat optreedt bij het openen van het bestand in bepaalde gevallen van gegroepeerde vensters door een slechte initialisatie van een veld. (PEB4-2427)

## Systemen

- Correctie om de aansluiting van fotovoltaïsche panelen op zwaar gerenoveerde eenheden vanaf 1 januari 2023 mogelijk te maken. Deze aansluiting is nodig voor de berekening van het

PEV in het geval van zwaar gerenoveerde eenheden voor wooneenheden en niet-residentiële eenheden met overheidsinstantie (PEB4-2471)

- Correctie om codering van de warmtetraller in het verwarmingstabblad van de aangesloten eenheid mogelijk te maken. Het was niet mogelijk deze te coderen als de circulatiekring een pomp had en het type circulatiepomp een natlopende circulatiepomp was met een onbekende EEI, met aan/uit-regeling. (PEB4-2305)
- Correctie om de koppeling tussen thermische zonne-energiesystemen en sanitair warm water te behouden bij het omzetten van projecten van vóór versie 13.0.1 (niet inbegrepen) (PEB4-2426)
- Correctie om vanaf 1 januari 2019 de bewerking van het coderingsveld voor de waarde van de emissiefactor CO<sub>2</sub>-equivalent voor gas uit biomassa voor warmtekrachtkoppeling ter plaatse niet langer toe te staan. Deze waarde wordt opgelegd in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de energieprestatie van de EPB-eenheden en houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek voor Lucht-, Klimaat- en Energiebeheersing. (PEB4-2404)

## Ventilatie

- Correctie om de codering van het aantal lopende meters van vervangen of toegevoegde ramen voor vochtige ruimten niet langer toe te staan voor zwaar en eenvoudig gerenoveerde eenheden vanaf 1 januari 2023, aangezien dit een technologie is die alleen beschikbaar is voor de luchttoevoer in het raamwerk (PEB4-2211).
- Verwijdering van het omrekeningsmechanisme met betrekking tot de vraag of de debieten worden gemeten in het tabblad hygiënische ventilatie.

Dit mechanisme maakte de waarden ongeldig en is niet langer relevant. (PEB4-2405)

- Verwijdering van de optie 'geen' uit de keuzes in het bewerkingsvenster van het EPB-voorstel voor toe- en afvoer van de vier ventilatietypes. (PEB4-2074)
- Correctie van het incident dat zich voordeed bij het aanklikken van een warmteterugwinapparaat uit de EPBD-bibliotheek. (PEB4-1971)

## Toepassing

- Correctie om de codering van belanghebbenden mogelijk te maken zonder dat zij hun rijksregisternummer moeten invullen. (PEB4-2202)
- Correctie van verschillende incidenten in verband met de verbinding met de globale bibliotheek. Als de verbinding met de bibliotheek mislukt, heeft dit geen invloed op een toekomstige verbindingsooging. (PEB4-2070)
- Correctie van een incident dat zich voordoet bij het klikken op de knop 'filter' in het scherm met betrekking tot de follow-up van het project. (PEB4-2127)
- Correctie van een incident dat zich onder Linux OS voordeed en waarbij een onnodig tijdelijk bestand werd aangemaakt dat incidenten kon veroorzaken. (PEB4-2482)

- Correctie van berekeningen in verband met muurlagen voor materialen die geen R-waarde hebben, maar een andere waarde waarmee in de berekeningen rekening is gehouden. Deze correctie voorkomt dat de software vastloopt bij het genereren van de formulieren. (PEB4-2483)

## **Interface**

- Correctie zodat foto's van EPB-eenheden bewaard blijven bij het openen of heropenen van een EPB-bestand, ongeacht of ze op de computer of op een netwerk zijn opgeslagen. (PEB4-2592)
- Correctie om het juiste scherm weer te geven wanneer op de energieboom wordt geklikt. (PEB4-1591)
- Correctie om de juiste wand weer te geven in de titel van het vak in het conversievenster bij het bevestigen van de oriëntatie. (PEB4-2277)
- Correcties zodat bij het starten van de EPB-software de EPB-opdracht op Mac-besturingssystemen de JRE gebruikt die in de applicatie is opgenomen. Dit voorkomt alle compatibiliteits- en afhankelijkheidsproblemen die crashes of prestaties zouden kunnen veroorzaken. Deze correctie harmoniseert ook de weergegeven icoontjes. (PEB4-2433, PEB4-2302, PEB4-2177)
- Correctie zodat de M1-chip volledig wordt ondersteund door de EPB-software en het opstarten correct verloopt voor Mac-besturingssystemen. (PEB4-2176)
- Correctie van de weergave van sommige velden op verschillende regels die specifiek zijn voor Mac-besturingssystemen met aanpassing aan de wijziging of resolutie van de schermen (PEB4-1945)



## Wijzigingen tussen V13.0.1 en V12.5.7 van de EPB-software

### Reglementaire wijzigingen

- Weglating van de implementering in verband met het kwaliteitskader luchtdichtheid van de reglementering 2023 waarvan de planning werd uitgesteld (PEB4-2304)
- Correctie van de berekening van de boetes voor de hygiënische-ventilatiegebieden voor projecten vóór 1 januari 2023. De berekening van de boete gebeurt op basis van de afronding naar enerzijds de eenheid en anderzijds naar 3 decimalen na de komma. Vervolgens wordt de laagste boete toegepast. Correctie van de weergave van de boetes (tot op 2 decimalen na de komma) (PEB4-2321)
- Correctie van de berekening van de vrijstellingen (2%-regel) voor de boetes voor niet-glazen transparante wanden (1.6 van de U/R-bijlage) en voor gordijnmuren (1.4 van de U/R-bijlage). (PEB4-2073)
- Correctie van de weergave van de informatieve zin over de inwerkingtreding van de teksten van de reglementering 2023 in het tabblad met de administratieve gegevens (PEB4-2009)

### Toepassing

- Correctie van een crash die zich voordoet wanneer de gebruiker de datum van indiening van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning verandert in een datum later dan 1 januari 2023 (PEB4-2268)
- Correctie van een incident dat gebeurde bij het opstarten van de installatie van de EPB-software. De fout deed zich voor wanneer Java Oracle JDK als gevolg van een foutieve eerdere installatie was verwijderd. Er verschijnt een nieuwe melding. Nadat 'OK' wordt aangeklikt, start de standaardinternetbrowser op en wordt er voorgesteld om Java Oracle te downloaden (PEB4-2248).

### Interface

- Weglating van de validaties van het rijksregisternummer van de betrokken personen die geen actieve rol hebben in het project, degenen die alleen in de bibliotheek en niet in het tabblad "Betrokken personen" staan (PEB4-2159)
- Aanpassing van de 3D-modeleerfunctionaliteit om niet langer toegang te verschaffen tot nieuwe of bestaande projecten zonder 3D-ontwerp. Oude projecten die reeds werden ingevoerd zijn enkel toegestaan in 'alleen-lezen' (PEB4-312)

### Formulieren

- Correctie van de weergave van het EPB-aangifteformulier voor eenvoudige-renovatie-eenheden. De informatie in kader 4 over boetes werd niet correct weergegeven voor wooneenheden met een niet-residentiële ruimte (PEB4-2178)
- Correctie van de weergave van kader 4 van het EPB-voorstel m.b.t. de details van de EPB-eenheid voor een ERU. Omwille van plaatsgebrek in het kader werd de zin afgekapt (PEB4-2012)

- Correctie van de titel in het Frans in kader 4 van de boetes van de Nederlandstalige versie van de EPB-aangifte (PEB4-1983)
- Correctie van de weergave van de gegevens in het EPB-voorstelformulier zodat ze overeenstemmen met hetgeen werd ingevoerd in het tabblad "Gegevens" van het genereervenster van dit EPB-voorstel (PEB4-2117 en PEB4-1937)
- Correctie van de verscheidene weergavefouten in de formulieren en in het genereervenster van het EPB-voorstel voor ERU's vanaf juli 2017 (PEB4-2006)
- Toevoeging van het rode pictogram dat melding maakt van de ontbrekende invoer naast het rijksregisternummer, wanneer dit niet wordt ingevoerd. Aanpassing om in het EPB-verslag het ondernemingsnummer toe te voegen. Correctie zodat enkel de geselecteerde betrokken personen verschijnen in het tussentijds en het dimensioneringsrapport van de verwarmingsketels, niet de betrokken personen die enkel in de bibliotheek staan (PEB4-1877)

## Wanden

- Toevoeging van een nieuw veld over de totale dikte van de lagen onder de invoertabel voor lagen, voor alle wanden waarvoor het mogelijk is lagen in te voeren. De totale dikte wordt slechts berekend als alle diktes bekend zijn. (PEB4-1757)
- Correctie van de berekening van de U van de wanden zodat de lagen niet langer als in contact met de buitenkant worden beschouwd wanneer de gebruiker via het pop-upvenster heeft bevestigd dat ze langs de buitenkant beschermd zijn. De gebruikte coëfficiënt voor warmtegeleidend vermogen is dan  $\Lambda_{u_i}$  en niet  $\Lambda_{u_e}$  (PEB4-2230)
- Correctie om het pop-upvenster over de blootstelling van de isolatiematerialen weer te geven bij de toevoeging of de wijziging van een laag vanuit de bibliotheek. Deze met ticket PEB4-1398 bewerkstelligde implementatie werd hier voor de bibliotheek aangepast. (PEB4-2173)
- Correctie van de weergavevoorwaarden van het pop-upvenster m.b.t. de blootstelling aan de buitenomgeving van de isolatiemateriaallagen. Dit venster dient ook te worden weergegeven bij de toevoeging van een geventileerde laag voor de isolatiemateriaalla(a)g(en) die er rechtstreeks mee in contact staat/staan (PEB4-2119)
- Correctie om te controleren of er geen nulwaarde zit in het proces waarbij wanden worden gegroepeerd (PEB4-2167)
- Correctie van een crash die zich voordoet bij de toevoeging van een ondoorschijnend paneel (op een lichte gevel) met een rechtstreekse invoer van de U-waarde (PEB4-2154)
- Correctie om, bij noodzaak, het  $f_{insitu}$ -kader weer te geven in het bewerkingsvenster voor een materiaal dat in een wand wordt gebruikt (PEB4-2145)
- Weglating van een onbedoelde validatie van de oriëntatie en van de g-factor voor elementen zoals vensters, dakramen, gordijngelvels, lichtstraten, glazen tegels en opvangmuren in het geval van een aard van werkzaamheden van het type renovatie (PEB4-2057)
- Weglating van de velden 'Oriëntatie' en 'Helling' voor wanden van het type venster wanneer de wand in contact staat met een gemeenschappelijk deel (PEB4-1776)

## Systemen

- Correctie om het opslagsysteem uit de weergave in het systeemschema te halen wanneer het ingevoerde verwarmingsdistributiecircuit van EPW in EPN verandert (het opslagsysteem mag

niet in EPN worden ingevoerd). Het opslagsysteem komt opnieuw in het schema te staan als EPN weer naar EPW verandert. (PEB4-2137)

- Correctie van de titels van het conversievenster ter duiding van de aansluitingen tussen de systemen voor sanitair warm water en voor verwarming met thermische zonnepanelen en aanpassing van de informatieve zinnen (PEB4-2090)
- Correctie om de waarde van de compressor van de koudeleverancier die voorheen werd ingevoerd, verborgen en onthouden in het geheugen van de EPB-software niet te gebruiken, maar wel de waarde die tijdens de berekeningen in de interface van de EPB-software staat weergegeven. Deze waarde werd gereset. Er werd een conversie toegevoegd om het compressortype te resetten als de waarde onjuist zou zijn (PEB4-1974)
- Weglating van onbedoelde validaties van warmtepompsystemen (PEB4-2077)

### **Ventilatie**

- Correctie van de informatieve zinnen ter verduidelijking van de ventilatie-eisen die dienen te worden nageleefd bij de aanmaak van een nieuwe ruimte of bij de wijziging/weglating/toevoeging van ramen in een renovatie voor de periode vanaf 1 januari 2023. Deze zin zal verder worden aangepast in een latere versie van de EPB-software (PEB4-2189)

### **Inertie**

- Weglating van een onbedoelde validatie en van een berekeningsfout van de inertie. De fout doet zich voor wanneer er geen vraaggestuurde ventilatie aanwezig is. Deze validatie van de warmtecapaciteit, enkel van toepassing op EPB-wooneenheden, werd ten onrechte toegepast voor niet-residentiële eenheden (PEB4-1992)

### **Bouwknopen**

- Correctie zodat de informatie betreffende de bouwknopen niet uit het EPB-verslag verdwijnt wanneer er bouwknopen in het project ingevoerd zijn (PEB4-1973)

### **Bibliotheek**

- Correctie van een crash in verband met EPBD-bibliotheekitems die niet correct in het project waren overgenomen en correctie van de conversie (PEB4-2056)

## Wijzigingen uitgevoerd tussen V12.5.7 en V12.5.6 van de EPB-software

### Reglementaire wijzigingen

- Correcties ter voorkoming van de toevoeging van een bijlage 'afwijking urban' en correctie van vak 2.6 met betrekking tot ingedeelde of beschermde eigendommen in het EPB-voorstel (PEB4-2095).

### Wanden

- Correctie om de U-waarde voor directe codering te gebruiken en niet de standaardwaarde voor horizontale deuren naar kelder, kruipruimte of aangrenzende onverwarmde ruimte. (PEB4-1900).
- Aanpassing om automatisch de lambdavelden van de lagen van een wand in te vullen bij de conversie van een bestand dat een wand bevat met een sterk geventileerde luchtlaag die in contact staat met isolatiemateriaal. Het conversievenster verschijnt niet meer (PEB4-2209).
- Correctie voor het tonen van het pop-upvenster dat vraagt naar de U-waarde in het geval dat het raamprofiel is verbonden met de bibliotheek (vervolg van het probleem beschreven in ticket PEB4-2123) (PEB4-2166).
- Correctie om een laag in een wand te kunnen verplaatsen zonder deze bij elke volgende verplaatsing opnieuw te moeten selecteren. (PEB4-2020).

### Systemen

- Correctie om de velden 'Warmtestralers geïnstalleerd voor de beglazing' en 'Starttemperatuur van het ontwerp' te kunnen coderen zodat de berekeningen kunnen worden uitgevoerd (PEB4-1710).

### Weergave

- Correctie zodat de focus van de weergave niet langer verloren gaat bij het wijzigen van de volgende elementen: lineaire bouwknopen, hulpenergie voor het verwarmingssysteem, segmenten voor de distributiecircuits, tappunten, verlichtingsinstallaties (EPN) en zonweringen voor ramen (PEB4-2001).
- Aanpassing om dimensionale harmonie te bereiken voor beeldschermen met hoge resolutie met behulp van een voorgeconfigureerd beeldscherm (PEB4-2003).

### Toepassing

- Aanpassing van het mechanisme voor het opslaan van gedeelde bestanden in een cloud door een tijdelijk bestand aan te maken dat eenmaal aangemaakt naar de doelmap wordt gekopieerd (PEB4-1513).

## Wijzigingen uitgevoerd tussen V12.5.6 en V12.5.1 van de EPB-software

### Volgens de regelgeving

- Correctie om opnieuw te kunnen kiezen voor de regelgevingsperiode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Deze periode was niet meer beschikbaar ondanks de wijzigingen in de regelgeving die op 01/01/2022 van kracht zijn geworden met betrekking tot de  $PEV_{max}$  van de niet-residentiële EPB-eenheden. (PEB4-2098)
- Anticiperende toevoeging van de publicatie van de nieuwe regelgeving die van toepassing is vanaf 1 januari 2023:
  - Aanpassing om de codering van luchtextractie in vochtige ruimten bij eenvoudige en zware renovatie mogelijk te maken tijdens het vervangen, plaatsen of verwijderen van een kozijn, en aanpassing om de eis betreffende ventilatie in werking te stellen in geval van het verwijderen van een vensteropening (PEB4-1309)
  - Toepassing van de PEV-vereiste (max. 150 kWh/m<sup>2</sup> per jaar) voor zwaar gerenoveerde wooneenheden (PEB4-1847)
  - Toepassing van de PEV-vereiste (max. 1,6\* $PEV_{max}$  voor een nieuwe eenheid) bij niet-residentiële eenheden waarbij een van de betrokkenen tot de Overheid behoort (PEB4-1848)
  - Toevoeging om de codering mogelijk te maken van het bewijsstuk van de conformiteitsverklaring inzake de luchtdichtheid voor metingen die vanaf 1 januari 2023 worden verricht. Er verschijnt een specifieke vraag over de data van aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning van vóór 1 januari 2023 (PEB4-1849)
  - Aanpassing van de berekeningsformules voor CO<sub>2</sub> van de EPW- en EPN-methoden (PEB4-1901)

### Wanden

- Correctie zodat tijdens de conversie de Uf-waarden van de raamprofielen worden gewist indien deze door de EPB-software automatisch en abusievelijk waren gewijzigd bij een wijziging van de aanvraagperiode van een stedenbouwkundige vergunning en de toevoeging van de Uf-codering aan het conversievenster (PEB4-2050)
- Correctie van een incident dat optrad na het hernoemen van een wand met dezelfde naam als een andere wand, uitsluitend indien het besturingssysteem MAC is (PEB4-1866)
- Correctie van validaties voor bekleed en niet-bekleed isolatiematerialen en aanpassing van de vertaling (PEB4-1938)

### Bibliotheek

- Correctie van een incident dat optrad tijdens het exporteren van wanden en nieuwe lineaire bouwknopen naar de globale en projectbibliotheken (PEB4-2007)

## **Systemen**

- Toevoeging van een informatieve zin om aan te geven dat het secundaire circuit niet rechtstreeks is aangesloten op de thermische generator, maar gekoppeld is aan een primair circuit. De thermische generator(en) en energiesector(en) die op dit secundaire circuit zijn aangesloten, moeten dus worden geselecteerd (PEB4-873)

## **Ventilatie**

- Correctie om de gecodeerde waarde van het mechanisch debiet te behouden in het tabblad hulpenergie van een gedeeld ventilatiesysteem voor een ventilatieruimte (voor de berekening van voorverwarming, hulpenergie, enz.), zelfs als het gekoppeld is aan een ventilatiesysteem van klasse IDA-C1 of IDA-C2 voor niet-residentiële EPB-eenheden (PEB4-2028)
- Correctie om ventilatieboetes weer te geven wanneer niet aan de eis is voldaan in de resultatentabel (PEB4-2032)
- Correctie zodat continue debietmetingen voorrang krijgen op de automatische regelwaarde wanneer deze waarde beschikbaar is (PEB4-1578)

## **Interface**

- Correctie van een weergaveprobleem betreffende de zichtbaarheid van elementen van de EPB-eenheden in het tabblad fotovoltaïsche systemen (PEB4-1826)

## **Toepassing**

- Correctie van diverse problemen in verband met het gebruik van de EPB-software op MAC en meer in het bijzonder op de 'Monterey'-versie met de nieuwe M1-chip. Deze correcties deactiveren de automatische update van de software. Deze oplossingen kunnen een deel van de incidenten oplossen. Diepgaander onderzoek is nog gaande. (PEB4-2069 en PEB4-1969)

## Wijzigingen tussen V12.5.1 en V12.0.8 van de EPB-software

### Reglementaire wijzigingen

- Schraping van de verwijzingen naar het BROH (Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting). BROH is vervangen door Urban. Deze aanpassing wordt doorgevoerd in de software en de formulieren (PEB4-1620).
- Toepassing van een invoermasker waardoor het ondernemingsnummer alleen kan worden ingevuld volgens het formaat 0XXX.XXX.XXX. Dit invulveld is zowel in de bibliotheek als in het conversiescherm toegevoegd. Er is ook een validatie toegevoegd voor het geval de ingevoerde waarde niet overeenkomt met het gewenste formaat. Het invulveld verschijnt ook in de documenten voor alle belanghebbende profielen. (PEB4-24)
- Toevoeging van een geformatteerd veld om het rijksregisternummer van de belanghebbenden te coderen. Toevoeging van het invulveld in de bibliotheek en in het conversiescherm. (PEB4-1584)
- Correctie om de informatieve zin weer te geven die zegt dat men een bewijsstuk voor de boete kan verstrekken in het EPB-aangifteformulier als de boete hoger is dan 125 €. (PEB4-1739)
- Correctie zodat de berekeningen voor bouwwerken van het type renovatie (nieuwe en gerenoveerde totale warmteverliezen versus totale warmteverliezen) niet langer worden geactiveerd voor een nieuwe EPB-eenheid; de berekeningen worden niet langer geblokkeerd (PEB4-1804).

### Formulieren

- Correcties van verschillende fouten in de EPB-voorstelgegevens voor het coderen van een ERU (PEB4-1716, PEB4-1953, PEB4-1716)
- Correctie zodat het teken "2" correct in de formulieren verschijnt (PEB4-1544)
- Schraping van de verwijzingen naar de bouwknopen in het EPB-verslag van een eenvoudige-renovatie-eenheid, omdat dit geen vereiste is voor dit soort werkzaamheden (PEB4-1690)

### Wanden

- Aanpassing om de codering van een wand van het type deur voor een kruipruimte mogelijk te maken. De codering van de deuren is herzien: er wordt nu gevraagd te verduidelijken of de deur zich in een muur (standaardwaarde), een plafond of een vloer bevindt (PEB4-47).
- Correctie om in de resultatentabel correct weer te geven of de boete niet, gedeeltelijk of volledig wordt toegepast voor lichte gevels. Wanneer  $U_g$  en  $U_{cw}$  niet worden gerespecteerd, wordt de boete op  $U_g$  niet toegepast. Aangezien deze boete is vrijgesteld, wordt de vrijstelling van 2% van de warmteverliesoppervlakte niet toegepast en moet de software "Neen" vermelden in de vrijstellingskolom. (PEB4-1837)
- Correctie van de formules om de warmteoverdrachtscoëfficiënt voor transmissie via de vloer van muren en de vloeren van aangrenzende onverwarmde ruimten niet langer te berekenen en toevoeging van een informatieve zin die zegt dat deze niet moeten worden gecodeerd voor

muren en vloeren van aangrenzende onverwarmde ruimten die in contact staan met de vloer, kelder of kruipruimte (PEB4-1077)

- Correctie van een incident dat zich heeft voorgedaan bij het groeperen/het opheffen van de groepering van wanden (PEB4-1927)
- Validatie toegevoegd voor een muur die in contact staat met de bodem wanneer de bodem niet is bepaald bij de gedetailleerde berekening (PEB4-1778).

## **Ventilatie**

- Naar aanleiding van de aanpassing die de ventilatiedebieten vanaf 1 januari 2023 op de eenheid afrondt, gebeurt de berekening van de boete hetzij op de afgeronde eenheid, hetzij op 3 decimalen en wordt de gunstigste van de twee toegepast (PEB4-1602).
- Correctie van de weergave van het pop-upvenster, om het ventilatiesysteem op EPB-eenhedeniveau te koppelen aan de ventilator/ventilatiegroep die op systeemniveau is gecodeerd (PEB4-1383)
- Correctie van de weergave van de codering van de vraaggestuurde ventilatie: sommige velden waren in het grijs weergegeven, terwijl dat niet moest. (PEB4-1875)
- Correctie om bij de conversie niet langer te vragen naar de dikte van een niet-geventileerde of slecht geventileerde laag, aangezien de dikte voor deze lagen niet moet worden gecodeerd. (PEB4-1770)
- Toevoeging van een informatieve zin die zegt dat de mechanische ventilatiesystemen uitgerust met een regelsysteem van het type IDA-C1 en IDA-C2 niet zijn toegestaan vanaf 01/01/2023. In deze situatie worden alle gecodeerde mechanische debieten (buitenlucht en hergebruikte lucht) op 0 gezet en uitgrijpsd. (PEB4-837)
- Toevoeging van een blokkerende validatie die de aanwezigheid van ten minste één ventilator/ventilatiesysteem in de hulpenergie voor de residentiële EPB-eenheden vereist. Met andere woorden, ten minste één van de twee vragen over de hulpfuncties voor ventilatie moet met "ja" worden beantwoord (PEB4-1788)
- Toevoeging van een niet-blokkerende validatie die vereist dat een ventilatiesysteem type D wordt aangesloten op de ventilator/ventilatiegroep wanneer de ventilator/ventilatiegroep een warmteterugwinningsvoorziening heeft (PEB4-1744).

## **Koudeleverancier**

- Correctie van een berekeningsformule betreffende de niet-preferentiële koudeleveranciers van het distributiesysteem; de formule verwees naar zichzelf en veroorzaakte een oneindige lus (PEB4-1856).
- Correctie om de optie "Gas uit biomassa" toe te voegen aan de keuzelijst van energiedragers in het geval van warmtekraftkoppeling ter plaatse van het type "inwendige verbrandingsmotor"; deze optie was abusievelijk verwijderd in versie 11.5.4 (PEB4-1787)
- Schraping van het veld "oppervlakte" uit de codering van de fotovoltaïsche systemen omdat dit veld niet nodig is voor de berekening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PEB4-1017).
- Spellingcorrectie van de tekst "Maximale verwarmingsbehoefte" in het formulier voor de dimensionering van de verwarmingsketels (PEB4-1717)



## Systemen

- Schraping van een onbedoelde validatie die zich voordoet bij het type emissiesysteem van een Combilus (PEB4-1908)
- Aanpassing om te vermijden dat een niet-residentiële energiesector wordt gekoppeld met het residentiële tabblad en om te voorkomen dat een niet-residentiële energiesector wordt toegevoegd aan het residentiële gedeelte. (PEB4-1278)
- Correctie om het mogelijk te maken een zonnepaneel aan te sluiten op een verwarmingsinstallatie. Er moet een installatie voor sanitair warm water van dezelfde EPB-eenheid aangesloten zijn. Het schrappen van die aansluiting op het sanitair warm water, zorgt voor het verdwijnen van de aansluiting op de verwarming. Indien nodig wordt bij conversies een waarschuwing gegeven (PEB4-2025)

## Bouwknopen

- Correctie om de informatieve zin, die zegt waar de informatie over de samenstellende delen van de gecombineerde bouwknopen moet worden gecodeerd, in het conversievenster te laten verschijnen (PEB4-961)
- Correctie om de validatie in het scoreboard weer te geven voor de codering van de verbinding van de segmenten van de bouwknopen met de relevante EPB-eenheden (PEB4-1601)

## RVV

- Aanpassing van het XSD-bestand voor de RVV om rekening te houden met de dakramen (PEB4-1617).
- Aanpassing van het XSD-bestand voor de RVV om de administratieve gegevens voor de drie gewesten te verwijderen. Bestanden gemaakt in een oude versie zijn niet langer compatibel met deze nieuwe versie; ze moeten dus worden aangepast (PEB4-1378)

## Toepassing

- Correctie van de "LOG4J-SHELL" kwetsbaarheid in de EPB-software. De bibliotheek is bijgewerkt en gecorrigeerd. Dit betrof vooral het delen van bibliotheken via de remote library functie (PEB4-2033).
- Correctie om een EPB-bestand ook te kunnen opslaan als de functionele delen niet zijn bepaald (PEB4-1639)
- Aanpassing om oude verlieswanden die niet langer bij het project horen, uit de EPB-software te kunnen halen (PEB4-1393).
- Correctie van meerkeuzevelden die een oneindige berekening veroorzaakten wanneer de automatische berekening was geactiveerd, waardoor de EPB-software crashte (PEB4-1740).
- Verwijdering van het bestand "PEB Start.command" dat diende om de geheugentoeewijzing te wijzigen zodat OS MAC gebruikers alleen het "app.properties" bestand konden wijzigen, waardoor de software crashte (PEB4-1909).
- Aanpassing van de prestaties van de EPB-software naar aanleiding van een waargenomen klikincident op de intensieve ventilatie (PEB4-1659)

- Correctie om foutieve aansluitingen op het niveau van het sanitair warm water te vermijden (PEB4-1865)

## **Interface**

- Correctie om weer gebruik te kunnen maken van de snelle codering (PEB4-1828)
- Aanpassing om in sommige tabellen meer rijen te kunnen weergeven zonder dat scrollen nodig is (warmteterugwinningsvoorziening, tappunten, circulatieleiding, Combilus en hygiënische ventilatie) (PEB4-731)
- Correctie zodat bij de aanpassing van een element in een tabel, de weergave van de tabel niet telkens naar het eerste element van die tabel springt (PEB4-1915).
- Verwijdering van de knop "Clear" die in de resultatenweergave verscheen. Deze knop is alleen voor de ontwikkelaars bedoeld (PEB4-1711)
- Correctie om te voorkomen dat bepaalde tekens worden ingevoerd die de conversie in de gegevens van de belanghebbenden blokkeren. De oudere geconverteerde EPB-bestanden worden gecorrigeerd bij de conversie (PEB4-1221)
- Correctie van de weergave van diverse foutmeldingen die onleesbaar waren omdat ze in lengte waren ingekort (PEB4-1656)
- Markering van de zin "Totaalbedrag van de aan het project opgelegde boetes" in rood en vet in het EPB-aangifteformulier (PEB4-1756)

## **Wijzigingen uitgevoerd tussen V12.0.8 en V12.0.7 van de EPB-software**

### **Formulieren**

- Correctie van een incident die het onmogelijk maakte om het formulier van het EPB-voorstel voor eenvoudig gerenoveerde eenheden te genereren (PEB4-1952)

## Wijzigingen uitgevoerd tussen V12.0.7 en V12.0.5 van de EPB-software

### Reglementaire wijzigingen

- Correctie om bij de berekening van de boetes enkel rekening te houden met  $U_w$  indien  $U_w$  en  $U_g$  niet worden nageleefd voor de lichte gevels (PEB4-1791).

### Formulieren

- Correctie van een incident die het onmogelijk maakte om het formulier van het EPB-voorstel voor eenvoudig gerenoveerde eenheden te genereren (PEB4-1952)
- Afschaffing van onverwachte validaties die een identieke codering vereisten tussen wat is ingevoerd in het venster voor het genereren van het EPB-voorstel en de ventilatie. De validatie verschijnt enkel wanneer de EPB-eenheid een residentiële EPB-eenheid is. Deze validatie zal ook van toepassing zijn voor niet-residentiële eenheden in een volgende versie van de EPB-software (PEB4-1646).
- Correctie om in het EPB-voorstel de gecreëerde vochtige ruimten voor de eenvoudige gerenoveerde wooneenheden weer te geven. Deze correctie zal ook van toepassing zijn voor niet-residentiële eenheden in een volgende versie van de EPB-software (PEB4-1889).

### Wanden

- Correctie van een incident dat verhindert om de fractie van een laag bestaande uit hout en houtderivaten te coderen (PEB4-1821).
- Verwijdering van een onverwachte validatie die de dikte van een materiaal vroeg en correctie van een onverwachte validatie die vermeldde dat het materiaal niet in contact mag komen met de buitenkant terwijl de toestand van dit materiaal dit toelaat (PEB4-1398).
- Correctie van een crash die plaatsvond bij de verwijdering van een laag van een bibliothekelement van het type muur (PEB4-1842).

### Ventilatie

- Verwijdering van een onverwachte validatie over de gemeten debieten (PEB4-1645).

### Systemen

- Correctie opdat de vraag 'gaskleppen en/of ingebouwde ventilatoren' verschijnt voor elektrische warmtepompen van niet-preferentiële generatoren voor de periode vóór 1 januari 2019 (PEB4-1840).

### Verlichting

- Correctie van de vaste waarde van het specifiek vermogen voor de verlichting. Deze waarde wordt bepaald per functioneel deel en bedraagt  $0,030 \text{ kW/m}^2$  voor de functionele delen met als functie "handelszaak" en  $0,020 \text{ kW/m}^2$  voor alle andere functionele delen. Deze factor wordt

toegepast voor de berekening van het elektriciteitsverbruik en was verkeerdelijk 0,020 kW/m<sup>2</sup> voor de functionele delen 'handelszaak' (PEB4-1672).

### **Bouwknopen**

- Aanpassing om de validatie van bouwknopen die geen verband houden met een energiesector blokkerend te maken (PEB4-1720).
- Aanpassing om het mogelijk te maken de energiesector en/of het functioneel deel in verband met een lineaire bouwknop via een pop-upvenster te coderen (PEB4-1721).

## Wijzigingen uitgevoerd tussen V12.0.5 en V11.5.4 van de EPB-software

### Regelgeving

- Correctie van het meetkader van het venster voor het genereren van EPB-voorstellen vanaf 1 januari 2021 (PEB4-1231)
- Aanpassing van de codering van een externe warmtetoevoer naargelang van de periode. Vóór 1 januari 2019 hangt de externe warmtetoevoer af van een gelijkwaardigheidsaanvraag, terwijl vanaf 1 januari 2019 de parameters moeten worden bepaald overeenkomstig bijlage 4 van het ministerieel besluit van 18 januari 2019 en met behulp van het Excel-bestand dat beschikbaar is op de website van Leefmilieu Brussel (PEB4-921)
- Aanpassing opdat de verouderde bijlagen 'aanvullende berekeningsnota voor de schil' en 'aanvullende berekeningsnota voor de technische installaties' (PEB4-810) niet langer ingevuld kunnen worden

### Formulieren

- Correctie om in de formulieren niet langer te verwijzen naar geïntegreerde haalbaarheidsstudies (GHS) wanneer de som van de nieuwe oppervlakken of ingrijpende renovaties minder dan 10.000 m<sup>2</sup> bedraagt vóór 1 januari 2021 en in alle gevallen vanaf 1 januari 2021 (PEB4-1606)
- Correctie zodat in vak 4 van de EPB-aangifte alleen de boetes van de EPB-eenheden waarop die EPB-aangifte betrekking heeft, worden weergegeven (PEB4-1033)
- Correctie om de verwijzing naar certificaten bij zware renovatieprojecten te schrappen (PEB4-1351)
- Correctie van de weergave van de eenheid 'm<sup>2</sup>' in de formulieren vanaf 1 januari 2015 (PEB4-1544)
- Correctie van een spelfout in het Nederlands in het venster voor het genereren van EPB-rapporten (PEB4-1386)

### Toepassingen

- Verwijdering van verouderde verbindingen tussen het ventilatiesysteem en de ventilatie-eenheid die bij de conversie van een oud project naar een nieuwe versie zijn gehandhaafd en verbetering van de prestaties van de conversie (PEB4-1149)
- Correctie van een incident waarbij een bestand niet kon worden verwijderd omdat het door de EPB-software slecht was vergrendeld toen het werd opgeslagen (PEB4-1251)
- Aanpassing van het mechanisme bij de vensters dat het mogelijk maakt om de verbindingen te selecteren (bv. tussen een generator en zijn distributiesysteem). De berekening gebeurt niet meer op het ogenblik van de selectie, maar wanneer op de knop 'OK' in het venster wordt geklikt. (PEB4-1232)

- Correctie van het mechanisme voor het converteren van een in versie 11.0.3 gecodeerd project waarbij het codeerscherf na het sluiten van het conversievenster naar de achtergrond verdween (achter alle open vensters) (PEB4-1061)

## Interface

- Aanpassing van de grafische bibliotheek van Java Swing naar de programmeertaal JavaFX voor een deel van de EPB-softwarecomponenten (PEB4-1090, PEB4-1091, PEB4-1111)
- Aanpassing om het invoeren van negatieve waarden zoals de  $\varphi_{\text{edge}}$  van perimeterisolatie mogelijk te maken (PEB4-1527)
- Correctie zodat de '+'-knop voor het toevoegen (van generatoren bijvoorbeeld) altijd onder de tabellen verschijnt (PEB4-1150)
- Aanpassing van de zinslengte in de vensters voor het genereren van documenten. De lengte volgt nu de breedte van het venster en de zin zal over meer regels lopen, als de breedte van het venster niet voldoende is (PEB4-1064)
- Aanpassing van het scherm dat meldt dat de installatie met succes is voltooid door het pictogram 'Opgelet' te vervangen door een pictogram 'groene V'. Het pictogram 'Opgelet' suggereerde dat er een probleem was, terwijl het bestaan van een voorkeurenbestand aangeeft dat alle gebruikersvoorkeuren na de nieuwe installatie behouden blijven. Extra aanpassing om de vermelding '(creatie geannuleerd)' uit het bericht te verwijderen. (PEB4-866)

## Bibliotheek

- Correctie zodat de zonwering die als type EPBD in de bibliotheek is gedefinieerd wordt toegepast als zonwering uit de EPBD-bibliotheek en niet als handmatig gecodeerde zonwering (PEB4-1034)
- Correctie om te voorkomen dat de link naar de bibliotheek wordt verbroken bij het converteren van oudere projecten (PEB4-1515)
- Correctie waardoor bibliotheekelementen die niet gelinkt zijn aan de bibliotheek niet langer worden vermeld bij het bijwerken van een oorspronkelijk bibliotheekitem (PEB4-717)
- Correctie van de weergave van tekst in verband met bibliotheekcoderingsvelden die verschijnt wanneer de muispijl op een attribuut (.long) wordt geplaatst (PEB4-1366)

## Generatoren

- Correctie zodat de enige overblijvende generator wel degelijk de voorkeur krijgt wanneer er twee generatoren zijn en een ervan wordt geschrapt (PEB4-985)
- Verwijdering van het coderingsveld waarin om details over het type generator werd gevraagd (PEB4-1188)
- Correctie van de weergave van de informatiezin over de reductiefactor voor koelingsberekeningen en voor de indicator van het oververhittingsrisico voor systemen met en zonder bypass voor de ventilatie (PEB4-978)
- Correctie om codering van een lokaal VRF-koelsysteem te voorkomen en toevoeging van een informatieve zin in het conversievenster om dit aan te geven en de redenen hiervan uit te leggen (PEB4-1548 en PEB4-1680)

- Verwijdering van een onverwachte blokkerende validatie die vroeg of er een VRF-systeem aanwezig was wanneer het warmtetransportmedium van het type lucht is (PEB4-1514)
- Correctie zodat de validatie van generatoren met compressiekoeling correct wordt weergegeven in het dashboardtabblad 'Resultaten per rekenmodule' (PEB4-1133)
- Correctie om de keuze van het watercircuit (waterlus) voor het type warmtepompkoelmachine als koelbron mogelijk te maken (PEB4-1397)
- Correctie van diverse incidenten in verband met koeling waardoor de berekening onmogelijk werd (PEB4-1713)
- Verwijdering van een onaangekondigde validatie van generatoren die bevochtiging leveren en zich buiten het beschermde volume bevinden (PEB4-1300)

### **Distributie - Verwarming**

- Verwijdering van de verwijzing naar een industriële eenheid voor distributiesegmenten in het geval van een Combilus, vanaf 1 januari 2019 (PEB4-886)
- Correctie zodat in de zomermaanden (zonder warmtevraag) de hulpdistributie-energie 0 is wanneer de Combilus-circulatiepomp uit staat (PEB4-1540)
- Correctie van de berekeningslogica van de code voor de gedeelde circulatiepompen (PEB4-1636)

### **Distributie - Sanitair warm water**

- Correctie van het verbruik van sanitair warm water, dat tweemaal werd geteld indien de gebruiker de zonnepanelen zowel op een primair circuit voor warm water voor huishoudelijk gebruik als op de installatie voor warm water voor huishoudelijk gebruik in de EPB-eenheid had aangesloten. Het is nu alleen nog mogelijk om zonnecollectoren aan te sluiten op het plaatselijke warm water (niveau EPB-eenheid) en niet meer op een distributiesysteem (PEB4-1428)
- Toevoeging van een blokkerende validatie die de selectie vereist van ten minste één functioneel gebied dat wordt bediend door een voedselbereidingsruimte voor een niet-residentiële EPB-eenheid waar een voedselbereidingsruimte gepland is (PEB4-1163)
- Toevoeging van een niet-blokkerende validatie die vereist dat wanneer een circulatielus is aangesloten op een EPB-eenheid, er ten minste één aftappunt aan is gekoppeld (PEB4-955)
- Correctie om ervoor te zorgen dat de lengte van de leiding tot het punt van gebruik correct wordt behouden bij het converteren van een EPB-bestand (PEB4-1349)
- Verwijdering van een onbedoelde validatie van statische verliezen voor warmwatersystemen terwijl het veld voor de Combilus alleen kan worden gecodeerd vanaf 1 januari 2019 en opschoning van de editorcode voor warm sanitair water (PEB4-1261)

### **Bouwknopen**

- Verwijdering van een onaangekondigde validatie op bouwknopen (PEB4-1261)



## Wanden

- Correctie van de berekening van de U-waarde van een kelderafdekking om rekening te houden met de mechanische bevestigingen in de isolatie (PEB4-1344)
- Correctie om de codering van beweegbare of vaste zonweringen mogelijk te maken wanneer ramen gegroepeerd zijn (PEB4-1266)
- Aanpassing om meerdere identieke vensters tegelijk te kunnen coderen (PEB4-796)
- Verwijdering van de industriële omgeving van wandomgevingen vanaf 1 juli 2017 (PEB4-1014)
- Aanpassing om het invoeren van de dikte van een laag via het conversievenster mogelijk te maken (PEB4-1519)
- Verwijdering van een onaangekondigde validatie van zonwering (PEB4-1389)
- Correctie om in alle noodzakelijke situaties beelden weer te geven betreffende de invoerhulp voor mechanische bevestigingsmiddelen (PEB4-1153)

## Ventilatie

- Aanpassing zodat vanaf 1 januari 2019 het veld 'Gemeten en bekende waarde van het luchtdebiet (toevoer of afvoer van verse lucht)' van de warmteterugwinningseenheid van een niet-residentiële eenheid in geval van niet-automatische regeling grijs is. De waarde wordt nu automatisch bepaald aan de hand van de waarden van het veld 'Gemeten debieten' van de verschillende aangesloten ventilatiezones (PEB4-342)
- Correctie van de weergave van de velden voor de warmteterugwinning bij projecten van vóór 1 januari 2019 die coderingsvelden bevatten die geldig zijn voor de perioden na die datum (PEB4-1498)
- Verwijdering van onnodige velden waarin wordt gevraagd of een warmteterugwinningseenheid die niet in de EPBD-bibliotheek is opgenomen andere ventilatiezones bedient en verwijdering van velden waarin wordt gevraagd naar het extra debiet van toe- en afgevoerde lucht wanneer de eenheid andere ventilatiezones bedient. (PEB4-703)
- Aanpassing om in het geval van een warmteterugwinningseenheid de selectie van alle ruimten mogelijk te maken door het aankruisen van één enkel vakje (PEB4-1540)
- Toevoeging van een blokkerende validatie ingeval een ventilatiesysteem type D gekoppeld is aan ventilatiegroepen waarvoor een gedetailleerde berekening voor hulpenergie is gekozen en er binnen deze groepen in deze gedetailleerde berekening niet ten minste één toevoerventilator en één afvoerventilator is gedefinieerd (PEB4-727)
- Correctie om een keuze tussen 2Pa of 10Pa debietcodering mogelijk te maken voor de dimensionering van afzuig-, toevoer- of overdrachtsopeningen (behalve PER-overdracht) (PEB4-1499)
- Correctie van de weergave van de informatieve zin die informeert over de toestemming om debieten bij 10Pa te coderen als er al dan niet een mechanische opening in de ruimte aanwezig is (PEB4-1652 en PEB4-1041)
- Correctie om de vier velden weer te geven die moeten worden gecodeerd wanneer de ontwerpbezetting bekend is voor gemeenschappelijke EPB-wooneenheden vóór 1 juli 2017 (PEB4-1310)

- Verwijdering van een onbedoelde validatie van de codering van de velden 'ontwerpdebiet van inkomende verse lucht' en 'ontwerpdebiet van uitgaande lucht' in het tabblad van de warmteterugwinning (PEB4-1187)
- Aanpassing zodat het ventilatiedebiet systematisch met 3 decimalen worden weergegeven voor alle projecten vóór 1 januari 2021 (PEB4-957)
- Toevoeging van velden in het conversievenster waarin wordt gevraagd of er een opening, doorvoer of evacuatie in de betrokken ruimte is wanneer deze geen vereisten hebben en toevoeging van het coderingsveld voor de oriëntatie van een zonnepaneel in het conversievenster wanneer dit niet is gecodeerd in de versie die wordt geconverteerd (PEB4-1427)
- Correctie om in het conversievenster niet langer de dikte van een sterk verluchte laag te vragen (PEB4-1732)

### **Building Information Modeling**

- Correctie van de weergave van de eenheid 'm<sup>2</sup>' in het XML-document voor de import van BIM-bestanden (PEB4-1183)

## Aangebrachte wijzigingen tussen V11.5.4 en V11.5.3 van de EPB-software

### Reglementaire wijzigingen:

- Correctie om rekening te houden met de theoretische toevoerdebieten vóór 1 januari 2019 in de plaats van de gemeten debieten voor de berekeningen van de ventilatie-eisen en de boetes in het geval van nieuwe eenheden en gebouwen met een systeem B of D (PEB4-1431)
- Correctie om het veld 'datum van het evenement' af te schaffen dat enkel verschijnt in de reglementering van het Waals Gewest (PEB4-1412).

### Bibliotheek

- Aanpassing om te vermijden een correctie toe te passen op de parameter  $F_{\text{insitu}}$  voor de in situ samengestelde thermische isolatiematerialen afkomstig van de EPBD-gegevensbank ( $F_{\text{insitu}}$  is altijd 1) (PEB4-1359)

### Opwekkers

- Afschaffing van een cache-mechanisme (dat tijdelijk informatie registreert) voor de berekeningen betreffende de Eco-designopwekkers dat een negatieve impact had op het verbruiksniveau van primaire energie van de Combilus voor de periodes vóór 1 januari 2019 (PEB4-1437)
- Correctie van het invoermechanisme vanuit de bibliotheek opdat de informatie over de opwekkers zou worden bewaard (voorbeeld van de prioriteit van de opwekker die niet moet worden gewijzigd als gevolg van een nieuwe invoer) (PEB4-1471)

### Ventilatie

- Correctie om rekening te houden met de geschikte ventilatiedebieten voor de warmteterugwinapparaten voor de periodes na 1 januari 2019 (in het geval dat er geen automatische regeling is moet de EPB-software de ontwerpdebieten optellen en niet de vereiste debieten) (PEB4-1348)
- Aanpassing om toe te laten alle ruimten van het warmteterugwinapparaat in 1 keer te selecteren in het conversievenster in het geval van een conversie naar een recentere versie van de EPB-software (voorbeeld van een geval waarbij alle ruimten door hetzelfde toestel worden geventileerd) (PEB4-1317)

### Verlichting

- Aanpassing van de hulp voor de waarden van de fluxcodes (.N2, .N4 en .N5) van de verlichting en aanpassing om de validering die controleert of de waarden van deze parameters tussen 0 en 1,5 liggen blokkerend te maken (PEB4-1312)

## Aangebrachte wijzigingen tussen V11.5.3 en V11.5.2 van de EPB-software

### Toepassing

- Invoering van een nieuwe functionaliteit die toelaat een bestand in XML-formaat in de EPB-software in te voeren. Deze versie van de software bevat enkel alles wat te maken heeft met geometrie en de administratieve gegevens. Deze implementering vond plaats om de invoer van een bestand afkomstig van de BIM-software (Building Information Modeling) mogelijk te maken (PEB4-118, PEB4-638, PEB4-659, PEB4-1012, PEB4-1097, PEB4-1098, PEB4-1099, PEB4-1125, PEB4-1127 en PEB4-1206).
- Correctie van een incident dat voorkomt bij de opening tijdens een conversie op het niveau van de invoer van een wand met een externe laag (PEB4-1290).
- Aanpassing om alle incorrecte verbindingen bij de opening van een project op te ruimen (PEB4-1319).

### Wanden

- Correctie om rekening te kunnen houden met de isolerende mortel in de berekening van Finsitu en afschaffing van Insitu-velden die verschijnen voor materialen die niet Insitu vervaardigd zijn (PEB4-1263).
- Afschaffing van een onvoorziene validering die verschijnt in het geval van een laag composiet met een laag hout, de validering van het deel 'hout' moet enkel verschijnen indien de codering van het deel manueel gebeurt (PEB4-1273).

### Systemen opwekkers

- Afschaffing van een onvoorziene validering die verschijnt voor de velden 'Merk van het product' en 'Product-ID' voor de koelsystemen (PEB4-1271).
- Correctie opdat de waarden van alle eenheden die met de warmtepomp verbonden zijn, zouden worden vertegenwoordigd in de tabel van de resultaten van de EPB-eenheid op het niveau van het systeem en niet enkel de resultaten van de eerste EPB-eenheid (PEB4-1189).

### Distributiesysteem

- Toevoeging van de vraag 'vereiste temperatuur verkregen voor mengsel van warme/koude lucht' op het formulier van Combilus in het geval dat het warmtetransport lucht is. Toevoeging van een validatie indien het veld niet is ingevuld, enkel wanneer de waarde nodig is voor de berekeningen (geval van een energiesector / Functioneel deel met een koelsysteem dat verbonden is) (PEB4-1139).
- Afschaffing van een onvoorziene validering van de tappunten over de lengte van de leiding. Wanneer de tappunten worden herhaald, wordt de lengte van de leiding uitgebreid (PEB4-1308).

## Ventilatie

- Correctie van de validering die aangeeft dat het ventilatiesysteem niet overeenkomt met de warmterecuperator. Deze validering was onterecht indien meerdere warmterecuperatoren met dubbele flux aan een ventilatiegroep werden gekoppeld. Ze verschijnt enkel indien er echt een verschil is tussen de ventilatiesystemen en de warmterecuperatoren. Anderzijds verscheen deze validering op het niveau van het ventilatiesysteem. Ze werd verplaatst op het niveau van de ventilatiegroepen (PEB4-1269).
- Afschaffing van een onverwachte validering betreffende de ventilatie die verscheen op een ruimte waar geen ventilatie vereist is (PEB4-1294).

s

## Aangebrachte wijzigingen tussen de V11.5.2 en V11.0.3 van de EPB-software

### Reglementaire wijzigingen

- Toevoeging van een waarschuwingsbericht bij het genereren van een EPB-aangifteformulier met de vraag om, door het invoeren van de gegevens, de intellectuele eigendom op deze gegevens over te dragen aan Leefmilieu Brussel. Leefmilieu Brussel kan deze gegevens gebruiken voor statistische doeleinden of in het kader van andere projecten die Leefmilieu Brussel beheert. (PEB4-1088)
- Toevoeging van een extra zin in de ondertekening van het EPB-aangifteformulier om de aangevers in staat te stellen een EPB-aangifte die niet aan bepaalde eisen voldoet en administratieve boetes bevat, te rechtvaardigen (PEB4-1018)
- Correctie om de dubbele geventileerde gevel te verwijderen uit de EPB-software, uit alle projecten en voor alle periodes (PEB4-938)

### Formulieren

- Correctie zodat het EPB-aangifteformulier dat voor een eenheid is gegenereerd, alleen de informatie over de betrokken EPB-eenheid vermeldt. (PEB4-845)
- Correctie van de validaties die de overeenstemming verifiëren van de gegevens van de droge en vochtige ruimten in ventilatie tussen de invoer in het project en de invoer in het scherm voor het genereren van het EPB-voorstel voor eenvoudige renovaties. (PEB4-1074)
- Verwijdering van de vragen over de communicatieformaten (pdf of papier) in de kennisgeving van begin van de werkzaamheden en in het EPB-voorstel (PEB4-942)

### EPB-verslag

- Correctie zodat het antwoord op de vraag over het "lokale thermische zonnestelsel" "ja" is in het EPB-verslag als het stelsel is aangesloten en slechts één eenheid bedient en "nee" in de andere gevallen vanaf 01/01/2019. (PEB4-706)
- Correctie van het EPB-verslag om een sanitairwarmwatercirculatieleiding weer te geven wanneer een circulatieleiding in het project is ingevoerd (PEB4-577)
- Correctie zodat de tussenkomen partijen die in het EPB-verslag zijn vermeld, de tussenkomen partijen zijn die op het niveau van het project zijn geselecteerd, ook al zijn er meerdere tussenkomen partijen gedefinieerd. (PEB4-977)
- Aanpassing om het EPB-verslag van de resultaten te kunnen exporteren in het formaat van een Excel-rekenblad (PEB4-192)

### Toepassing

- Verbetering van de prestaties van de EPB-software (PEB4-320 en PEB4-992)

- Toevoeging van een nieuwe knop in de software waardoor het computerbesturingssysteem het EPB-programma in alle gevallen als standaardprogramma voor EPB-bestanden detecteert. (PEB4-481)

### **Interface – Automatische update**

- Aanpassing en toevoeging van waarschuwingsvensters bij automatische updates om te informeren over de beschikbaarheid van de update, de verplichting om andere instanties te sluiten, het aflopen van de exporttijd van de bibliotheek, de status van de update en het downloaden van deze update wanneer deze wordt onderbroken. (PEB4-852)

### **Interface – Hyperlinks**

- Aanpassing van de software-interface om het mogelijk te maken om in de nuttige venken hyperlinks te gebruiken naar de websites van elk gewest, indien deze beschikbaar zijn (PEB4-798)

### **Interface - Functionaliteiten**

- Correctie om het venster voor het aanmaken van het EPB-verslag te kunnen sluiten door op het kruisje te klikken. (PEB4-674)
- Correctie om te kunnen klikken op 'OK' in het venster "Opties" van de materialen na het aanpassen van de waarde van het veld voor de lengte van de bevestiging die door de isolatie gaat. (PEB4-692)
- Correctie van een incident dat zich voordoet wanneer je op de driehoekige knop van het circulatiecircuit van een sanitairwarmwaterinstallatie op het niveau van de EPB-eenheid klikt (knop om terug te keren naar het venster van het distributiesysteem) vanaf 01/01/2019 wanneer een sanitairwarmwaterinstallatie nog niet is aangesloten op een circulatieleiding. (PEB4-846)
- Correctie van verschillende incidenten met betrekking tot het conversievenster (WP-velden, informatiezinnen...) (PEB4-833)

### **Interface - Weergave**

- Correctie van een incident dat zich voordoet bij het weergeven van ruimten in de energieboom (sommige ruimten werden niet meer weergegeven) en correctie van een incident dat zich voordoet op het niveau van de ventilatie waar niet alle ruimten werden weergegeven. (PEB4-330)
- Correctie om de gemeentes op volgorde van postcode weer te geven. (PEB4-484)
- Correctie van een weergavesprong van het invoervenster bij wijzigingen in de gegevens van bouwknopen (voorbeeld van het toevoegen of verwijderen van een bouwknop). (PEB4-872)
- Correctie van de weergave van de "+" add-knop onderaan de tabellen, zodat deze direct verschijnt wanneer het venster niet moet worden uitgeklaapt (bijvoorbeeld bij een groot aantal EPB-eenheden), wanneer dat mogelijk is. (PEB4-94)
- Correctie van de weergave van een tabblad dat in het rood is weergegeven (op basis van het principe dat als de invoer niet is voltooid, het lettertype van het tabblad in het rood wordt weergegeven) terwijl de invoer voltooid was (PEB4-568)
- Verwijdering van de rode kleur van het vraagteken in de kolom R van de wanden om verwarring te voorkomen met de velden in de tabellen die direct kunnen worden ingevoerd (PEB4-450)

## Bibliotheek

- Toevoeging van de vraag "Zonwering gesloten in het weekend" (bij niet-residentiële EPB-eenheden) in het bibliotheekelement zonwering (PEB4-201)
- Correctie om de elementen die uit de projectbibliotheek zijn verwijderd, te desynchroniseren met de invoer in het project en de implementatie van een conversiemechanisme voor alle elementen die zich al in deze situatie zouden bevinden in een eerdere versie van de EPB-software. (PEB4-1066)
- Correctie zodat de antwoorden met betrekking tot de invoer van de warmtepomp die als actieve koeling wordt gebruikt, correct worden geïmporteerd in de bibliotheek. (PEB4-843)
- Correctie van een incident dat zich willekeurig voordoet bij het exporteren van een element in de bibliotheek (PEB4-974). (PEB4-974)
- Correctie van de weergave van de waarde van het warmteverlies (U) bij de invoer van een wandelement in de bibliotheek (PEB4-1043)

## Wanden

- Correctie om de  $U_{max}$ ,  $U_{tp}$  en  $U_{tpmax}$  weer te geven voor lichtstraten en ramen die niet in glas zijn in het rechterzijpaneel en het resultatenvenster weer te geven en toevoeging van een informatieve zin voor de invoer van de lichtstraten (PEB4-924)
- Omkering van de volgorde van de vragen: "variabiliteit is opgenomen in de aangegeven waarde van de lambda" en "correctie van de variabiliteit van de in situ plaatsing" voor de invoer van de in situ gefabriceerde isolatiematerialen (PEB4-1040)
- Correctie om het veld voor de dikte grijs en niet-bewerkbaar te maken als het materiaal niet homogeen is en het bewerkbaar te maken als het materiaal homogeen is. Bij het omschakelen van de ene naar de andere optie wordt de invoer geleegd. (PEB4-448)
- Correctie van de weergave van de standaardwaarden voor de voegfracties bij de keuze voor de "vereenvoudigde methode - standaard", de standaard voegfractie die op het formulier wordt weergegeven, houdt nu rekening met het geval waarin de lambda van de voeg lager is dan de lambda van het materiaal. De R-waarde van de laag wordt ook geverifieerd. (PEB4-400)
- Correctie om de invoer van de beschaduwing van een element en de waarde van de hoeken te behouden bij het veranderen van de gedetailleerde waarde naar de standaardwaarde en vervolgens van de standaardwaarde naar de gedetailleerde waarde. (PEB4-619)
- Verwijdering van de opties "buitenomgeving", "vloer", "kelder" en "kruipkelder" uit het uitklapmenu van de omgevingen voor de wanden van het type "plafond". (PEB4-915)
- Aanpassing van de vertalingen in het venster van de EPBD-materialen waar, bij het importeren van een EPBD-materiaal, de velden met betrekking tot de geldigheidsdata niet vertaald waren. (PEB4-374)



## Wanden - Validaties

- Toevoeging van een blokkerende validatie die verschijnt bij het invoeren van een dakvenster, een lichtstraat of zonnepaneel of wanneer de helling 0° is, moet de oriëntatie 0° zijn. (PEB4-696)
- Aanpassing van de validatieberichten die de overeenstemming tussen de dikte van een materiaal en de dikte van de laag aangeven om de gegevens van de minimale of maximale dikte van het materiaal in de wanden te integreren. (PEB4-879)
- Aanpassing om de validatie op de ontbrekende percentages van de handmatige invoer van de houtfractie in een samengestelde laag blokkerend te maken. (PEB4-849)
- Correctie van de validatie van de wand die een blokkering veroorzaakte in de berekeningen van de U/R- voor de wanden die als niet-ondoorschijnend worden beschouwd en die een omgeving van het type "andere aangrenzende verwarmde ruimte" hebben (PEB4-976)
- Correctie van de validaties met betrekking tot de bevestigingen van een wand. De definitie van het type materiaal en in bijzonderheid van het warmtegeleidend vermogen is voortaan in alle gevallen verplicht. De redundante validaties wanneer de Lambda-waarde leeg is, werden ook verwijderd. (PEB4-947)

## Systemen - Algemeen

- Implementatie van een conversie om inconsistente verbindingen en systemen uit te zuiveren. (PEB4-444)
- Correctie om de validatie weer te geven die verschijnt wanneer het bevochtigingssysteem is verbonden zonder verwarmingssysteem terwijl het verwarmingstabblad is geselecteerd. (PEB4-950)

## Systemen - Opwekkers

- Aanpassing om de vraag "in serie gemonteerd" te laten verschijnen, afhankelijk van het aantal en de configuratie van de opwekkers. De vraag is grijs gemaakt als er slechts één opwekker aan het circuit is gekoppeld. Als er een tweede opwekker aan het secundaire circuit is gekoppeld, wordt er verplicht "Ja" op geantwoord. Het tabblad "Toestellen" van het secundaire circuit is niet langer verborgen als de opwekkers niet "in serie" zijn gemonteerd. De kolom "In serie verbonden (geschakeld)" die op het niveau van de opwekkers van het secundaire circuit verschijnt, neemt automatisch de waarde "Niet de eerste verbundene" aan. (PEB4-780)
- Correctie van een incident dat een significante foutieve vermindering van het primaire energieverbruik veroorzaakt bij de conversie en correctie van de voorkeur van een opwekker die, toen hij nog niet de preferente opwekker was, niet automatisch preferent werd nadat de aanvankelijk preferente opwekker was verwijderd (PEB4-1045)
- Aanpassing van de invoer van de externe warmtetoevoer voor de periodes tussen 01/01/2019 en 31/12/2020 en vanaf 01/01/2021. Toevoeging van een validatie aan het veld "Rendement voor een externe warmtetoevoer" die verifieert dat de waarde van dit veld enkel 97% of 100% kan zijn. Verwijdering van het veld "Energiedrager", de parameter neemt altijd de waarde "Andere brandstof" aan en verwijdering van het veld "verhouding calorische onderwaarde/calorische bovenwaarde voor deze brandstof", de parameter neemt altijd de waarde 1,00 aan (PEB4-648)

- Toevoeging van een conversiesysteem om de invoer van het digitale veld ingevoerd voor de dikte van de isolatie van de opslag van de opwekkers van sanitairwarmwater van voor 01/01/2021 tot na 01/01/2021 te kunnen behouden. (PEB4-726)
- Toevoeging van een blokkerende validatie om de consistentie te behouden tussen de invoer van de actieve koeling in de invoer van de opwekker van een warmtepomp en de invoer van de actieve koeling in de energiesector waarop de warmtepomp is aangesloten. (PEB4-848)
- Toevoeging van een blokkerende validatie die verschijnt wanneer de terugloop- en vertrektemperaturen niet ingevoerd zijn, maar gebruikt worden in de berekeningen voor bevochtigings- of verwarmingssystemen. (PEB4-596)
- Verwijdering van een onverwachte validatie waarbij de warmtebron van de verdamper wordt gevraagd. (PEB4-1156)
- Verwijdering van twee onverwachte validaties met betrekking tot de warmtebron van de verdamper en de compressiekoelmachine in het geval van een warmtepomp waarvan deze waarden niet worden gevraagd. (PEB4-844)
- Correctie van de weergave van het opslagsysteem voor de verwarming van een residentiële eenheid. (PEB4-953)
- Correctie zodat het aanvullende volume, dat is aangesloten op het gedeelde PV-paneelsysteem, wordt meegeteld bij de berekening van de primaire energie (het omvat alle EPN- en EPW-eenheden die niet in dit bestand konden worden gecodeerd als gevolg van een splitsing van het rekenbestand (grote projecten). (PEB4-882)

### **Systemen - Distributie**

- Aanpassing van de conversie van de isolatiedikte voor opwekkers die sanitair warm water produceren voor projecten die vóór 01/01/2021 en na 01/01/2021 ingevoerd zijn, om de invoer te kunnen behouden. De invoer van deze waarde is numeriek in 01/01/2020 en is een "ja/nee" vraag ten opzichte van 20mm vanaf 01/01/2021. (PEB4-956)
- Correctie van een probleem met de weergave dat zich voordoet bij de omschakeling van de gedetailleerde methode naar de vereenvoudigde methode voor segmenten van het distributiesysteem. Dit incident doet zich alleen voor als er een segment wordt toegevoegd en de "lengte van het segment", "gebied van het segment" en/of "type buis" niet worden ingevoerd wanneer men terugkeert naar de vereenvoudigde berekening. (PEB4-812)
- Correctie van de conversie van de verdeelsystemen en Combilussystemen zodat de waarde wordt bepaald voordat de aansluitingen worden gemaakt. Op deze manier blijft de opwekker, wanneer hij in serie geplaatst is, ook na conversie in serie. (PEB4-1165)
- Toevoeging van een niet-blokkerende validatie om een circulatiecircuit te melden die is gedefinieerd op een gedeeld sanitair warmwatersysteem zonder aangesloten tappunt (PEB4-623)

### **Systemen - Emissie**

- Aanpassing om meerdere identieke tappunten tegelijkertijd te kunnen invoeren (PEB4-128)
- Correctie om de wijziging van de invoer van het type emissiesysteem en de ontwerpvertrektemperatuur op het niveau van elk verwarmingssysteem vóór 01/01/2019 mogelijk te maken en verwijdering van deze invoeren uit de combilussystemen. De conversie

werd aangepast om de invoer op het niveau van elke gekoppelde verwarming te kunnen behouden. (PEB4-1037)

## Ventilatie

- Aanpassing om de bepaling van een totaal ventilatiedebiet mogelijk te maken door selectie van de ruimten voor de niet-residentiële eenheden (PEB4-505)
- Aanpassing zodat het tabblad met betrekking tot de hulpenergie automatisch wordt aangevinkt bij het aanmaken van een toestel van het type 'ventilator/ventilatiegroep', zodat het toestel direct kan worden gekoppeld aan de energiesector. (PEB4-595)
- Correctie om ervoor te zorgen dat de afronding op 3 decimalen wordt toegepast voor alle situaties voor de ventilatiedebieten (som van de debieten op het niveau van de functionele delen, EPB-verslag, ...) voor de periodes vóór 01/01/2021. (PEB4-888)
- Toevoeging van een blokkerende validatie die verschijnt wanneer een ventilator niet aanwezig is en de gebruiker de gedetailleerde methode kiest voor de ventilatie van de niet-residentiële EPB-eenheden (PEB4-958)
- Toevoeging van een informatieve zin die aangeeft dat de grootte van de afzuig-, toevoer- of overbrengingsopeningen bij 10Pa alleen is toegestaan als er een mechanisch ventilatiesysteem in de ruimte aanwezig is (of in een van de 2 ruimten in het geval van de overbrenging) (PEB4-66)
- Correctie van een probleem met "knippen/plakken" dat zich voordoet wanneer een ventilator of een ventilatiegroep is aangemaakt na 01/01/2019 en vervolgens is omgezet naar een periode vóór 01/01/2019 (PEB4-734)
- Correctie van de weergave van de ventilatieopeningen van de ruimten, die toevoeropeningen toonde die niet overeenkwamen met de in de tabel geselecteerde opening. Dit gebeurde bij snel dubbelklikken tussen twee openingen. (PEB4-11)

## Verlichting

- Verwijdering van verschillende onverwachte validaties die verschijnen op het niveau van de verlichting. (PEB4-945)

## Bouwknopen

- Aanpassing van de invoer van de lineaire en puntbouwknopen. Voor puntbouwknopen is het nu mogelijk om een bepaald aantal puntbouwknopen te koppelen aan meerdere energiesectoren of functionele onderdelen. Het aantal bouwknopen van elke energiesector of elk functioneel onderdeel wordt nu in zijn geheel in aanmerking genomen, ongeacht de andere energiesectoren of functionele onderdelen die ingevoerd zijn. Voor de lineaire bouwknopen werden de tabel "sectie" en de tabel van de energiesectoren of functionele onderdelen samengevoegd tot één tabel. Het is nu mogelijk om meerdere energiesectoren of functionele onderdelen direct te koppelen aan de "sectie". Er is ook een conversie ingevoerd (PEB4-522)
- Aanpassing van het waarschuwingsbericht dat aangeeft dat bij het knippen en plakken van een EPB-eenheid alleen de berekeningsmethode van de bouwknopen wordt gekopieerd. (PEB4-870)

## Wijzigingen tussen V11.0.3 en V11.0.2 van de EPB-software

### Wanden

- Toevoeging van nieuwe velden en een nieuwe tab in de wanden om de bepaling van de correctiefactor  $f_{\text{insitu}}$  mogelijk te maken voor de materialen die in situ worden vervaardigd vanaf 1 januari 2021. Nieuwe valideringen werden ingevoerd in het geval dat de codering onvolledig is, de codering wordt toegevoegd in het conversievenster en de coderingsvelden worden toegevoegd aan de velden materiaal gebruiker in de bibliotheek (PEB4-424, PEB4-928 en PEB4-911).

### Toepassing

- Correctie van een “geheugenlek” dat ontstaat tijdens het mechanisme van kopiëren/plakken van verschillende elementen van de energieboom. De software kopieert te veel informatie, wat de omvang van het bestand in kwestie veel te zwaar maakt. (PEB4-1015)
- Correctie van het verlies van de bibliotheek dat ontstaat bij een automatische update van een hoofdversie. Deze correctie zal ambtshalve een automatische update door de versie 11.0.3 vereisen voor de volledige software na 11.0.1 (twee beknopte migraties). Bijvoorbeeld bij de automatische update van versie 11.5 die beschikbaar zal zijn in januari en indien de gebruiker enkel beschikt over de versie 11.0.1 zal de update gebeuren naar 11.0.3 en vervolgens naar 11.5. De versies vóór 11.0.1 kunnen hun bibliotheek niet recupereren indien de automatische update naar 11.0.1 werd uitgevoerd (PEB4-995 en PEB4-994).
- Correctie van een fout betreffende de energiesectoren die geen enkele verwarming bevatten. Ze ontstond tijdens de lancering van berekeningen in het geval van de wijziging van de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 naar een periode na 1 januari 2021 (PEB4-980).

### Systemen

- Correctie van een blokkerende validering betreffende de vermenigvuldigingsfactor voor het effect van de voorkoeling van de ventilatiezone berekend volgens de EPN-methode die enkel van toepassing is op de voorkoeling van de technische installaties en niet op de lokale voorkoeling tijdens de creatie van een ventilatiegroep (PEB4-930).
- Correctie van een incident betreffende de weergave en het gebruik van het veld “De warmtepomp is een multi-split of VRF “ in het geval van een leeg gemengd productiesysteem. Dit incident verhinderde de correcte opening van een EPB-bestand in het geval van een conversie. (PEB4-326)

### Bouwknopen

- Opheffing van een ongewenst weergavemechanisme bij een sprong naar de bovenkant van het scherm dat verscheen bij de wijziging van gegevens in de bouwknopen (bijvoorbeeld via de toevoeging of verwijdering van een knoop) (PEB4-872).

## Wijzigingen tussen V11.0.2 en V11.0.1 van de EPB-software

### Reglementaire wijzigingen

- Reglementaire aanpassingen betreffende de toepassing van de vereisten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021 en vanaf 1 januari 2022 (zie infofiche) :
  - Aanpassing van de maximaal toegestane U-waarden  $U_{w,max}$ ,  $U_{max}$ ,  $U_{d,max}$ ,  $U_{cw,max}$ ,  $U_{g,max}$  voor de verschillende typen wanden vanaf 1 januari 2021 (PEB4-941, PEB4-584)
  - Versterking van de wetgeving voor het maximaal toegestane jaarlijkse specifieke primaire energieverbruik ( $PEV_{max}$ ) voor de functionele delen van de niet-residentiële EPB-eenheden gedurende de perioden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en vanaf 1 januari 2022 (PEB4-940)
- Reglementaire aanpassingen betreffende de berekeningsmethode vanaf 1 januari 2021:
  - Aanpassing van de berekeningen van de ventilatiehulpmiddelen in EPU, de keuze voor de vereenvoudigde methode was verboden als er extra mechanische ventilatie aanwezig was, het gebruik van de gedetailleerde methode was een verplichting. Het is nu mogelijk om de vereenvoudigde methode te gebruiken (PEB4-665)
  - Correctie van de formules om rekening te houden met een debietverhouding van 0,65 tussen het representatieve werkpunt en de nominale positie van een ventilator voor de berekening van de hulpenergie van de ventilatoren in het geval van een EPB-eenheid Wooneenheid. Door de wijziging van de formules kan de hulpventilator van een systeem D altijd een beter (of gelijk) resultaat geven ten opzichte van de berekeningsmethode die geldig is van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 (PEB4-667)
  - Aanpassing om een mengsel van warme en koude lucht te integreren in de berekening van het verwarmingscircuit, en correctie zodat de berekening van de reductiefactor die rekening houdt met het type debietregeling van het systeem voor de ventilator, nu wordt uitgevoerd op het niveau van de ventilator, waarbij het maximum van de waarden van elk van de gerelateerde energiesectoren in acht wordt genomen (PEB4-666)

### Formulieren

- Correctie zodat de lijst met venster-type wanden in het EPB-rapport verschijnt wanneer ze in het EPB-bestand zijn gecodeerd (PEB4-914)

### Interface

- Toevoeging van een nieuw toelichtend beeld in de hulp voor bevestigingsmiddelen die door de isolatie gaan en voor het bepalen van het aangrenzende vloeroppervlak voor de gedetailleerde berekening van een vloertegel (PEB4-603)

## Toepassing

- Correctie van een probleem met geheugenlekken tussen de versies 11.0.0 en 11.0.1 en invoering van een conversiemechanisme, zodat projecten "opgeschoond" worden eens geconverteerd zodat ze weer een normale grootte zijn (PEB4-897)

## Conversievenster

- Correcties van het conversievenster met betrekking tot de titel en de informatiezin voor gecombineerde bouwknoppunten en het  $SGUE_{Heat}$ - en  $SCOP_{on}$ -veld voor warmtepompen (PEB4-833)

## Bibliotheek

- Correctie van de meeteenheid (meters) die wordt gebruikt bij het coderen van de dikte van een niet-homogeen EPBD-materiaal in het venster voor het toevoegen van een materiaal (PEB4-347)

## Warmtepompen

- Correctie om de weergave van het codeerveld te stabiliseren met de vraag of het VRF-systeem tegelijkertijd kan koelen en verwarmen (het verscheen slechts gedurende 3 seconden), zelfs als de blokkerende validatie aangeeft dat het nog niet gecodeerd is (PEB4-894)
- Verwijdering van een veld met het verzoek een temperatuur te coderen die niet betrokken is bij berekeningen met betrekking tot het emissiesysteem van lucht-luchtwarmtepompen (PEB4-895)

## Ventilatie

- Correctie zodat de berekening van de  $r_{preh,cool}$  met betrekking tot het gebruik van een by-pass voor de warmterecuperator nu geïntegreerd wordt naargelang de codering volledig of onvolledig is (PEB4-916)
- Aanpassing van de validatie van de toevoer- en afvoerdebieten van de ventilatiesystemen B en C, zodat deze respectievelijk en uitsluitend op de toevoer (B) en de afvoer (C) worden uitgevoerd. Aanpassing van de validatie voor niet-residentiële ruimtes waarbij rekening wordt gehouden met de som van de mechanische en niet-mechanische debieten indien ten minste één mechanisch debiet is ingevoerd (PEB4-885)

## Wijzigingen tussen V11.0.1 en V10.5.5 van de EPB-software

### Reglementaire wijzigingen

- Reglementaire aanpassingen voor de periode van 1 januari 2021 (zie infofiche):
  - Toevoeging van nieuwe tabellen voor de reductiefactor voor ventilatie (PEB4-23)
  - Toevoeging van een nieuw veld om aan te geven of de generator vanaf 1 januari 2021 in serie is geplaatst (PEB4-425)
    - Weglaten van het onderscheid voor de combilus tussen het preferentiële en het niet-preferentiële rendement en correctie aan de opbrengst van de combilus (PEB4-471, PEB4-604, PEB4-641)
  - Passiefkoeling mogelijk maken via een geothermische waterpomp (grondwater/water) met een open systeem (PEB4-421)
  - Aanpassing zodat de boiler op hout of steenkool, afhankelijk van de vervaardigingsdatum en van het nominale vermogen, onder de Europese Ecodesign-regelgeving valt. De energie-efficiëntie van deze ketels wordt op dezelfde manier bepaald als voor verwarmingsketels op vloeibare of gasvormige brandstof die onder de Ecodesign-richtlijn (PEB4-453) vallen.
  - Correctie van het elektrisch verbruik van absorptiemachines (PEB4-423)
- Correctie van de vloeroppervlakte per persoon in de ruimte "Sport en vrije tijd, cinemazaal, concertzaal", 1 m<sup>2</sup>/persoon en niet 10 m<sup>2</sup>/persoon vanaf 1 juli 2017 en verbetering van de luchtcategorieën voor winkels voor meubilaire, tapijten en textiel van C1 naar C2, cinemazaal en concertzalen van C2 naar C1 en apotheken (bereidingsruimte) van C2 naar C3. Ter herinnering, de luchtcategorie bepaalt of de lucht hergebruikt mag worden.
- Verwijdering van de decimalen na de waarden van de K- en de E-eis voor alle periodes vóór 1 januari 2015 (PEB4-213)
- Aanpassing van het principe van toepassing van de tweeprocentregel voor de toepassing van de boetes voor de wanden, in de eerste plaats volgens de logica van het grootste verschil tussen de maximale en de aangegeven U-waarde, vervolgens van de kleinste oppervlakte en tenslotte van de alfabetische volgorde (PEB4-199)
- Vanaf 1 juli 2017, correctie van de benaming van de ruimte "kleedkamers (waarin personen tewerkgesteld zijn)" door schrapping van het stuk "waarin personen tewerkgesteld zijn" (PEB4-491)
- Aanpassing van de eisen voor metingen van gas- en warmwaterverbruik voor verwarming en voor sanitair warm water voor de periodes vóór 1 januari 2019 (PEB4-499)

## Formulieren

- Correctie van de benaming van de postbus in kaders 3 en 4 van de formulieren voor de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden en voor de EPB-aangifte in het Frans en het Nederlands (PEB4-754)
- Correctie zodat de vraag in het EPB-aangifteformulier of de gebruiker de certificaten in pdf of op papier wenst te ontvangen, alleen wordt gesteld wanneer de certificaten van toepassing zijn (PEB4-138)
- Correctie om geen validaties voor muren en daken meer te laten verschijnen in het kader voor de generatie van het EPB-voorstelformulier, indien er ten minste één wand (muur of dak) is ingegeven voor een van de gerenoveerde eenheden (PEB4-242)

## Toepassing

- Toevoeging van een filter waardoor alleen materialen uit de EPBD-bibliotheek in de bibliotheek zichtbaar zijn als ze geldig zijn gedurende de aanvraagperiode voor een stedenbouwkundige vergunning waarin het project wordt ingevoerd (PEB4-316)
- Aanpassing om tot op 3 decimalen te kunnen invoeren voor alle numerieke velden van de EPB-software. Bijvoorbeeld het specifieke vermogensveld voor verlichting: de variatie van dit vermogen wordt uitgedrukt in Watt, terwijl de invoer in kW moet gebeuren. Dat kan grote verschillen doen ontstaan als de afronding niet tot op 3 decimalen nauwkeurig is (PEB4-871, PEB4-864, PEB4-838)
- Correctie om alleen de ruimten weer te geven die vanuit het resultaat gezien niet voldoen aan de ventilatie-eis, wanneer de vraagzin om alleen de waarden die niet aan de eis voldoen te tonen is aangekruist (PEB4-675)
- Correctie om de invoer en het opslaan van bijlagen mogelijk te maken, zelfs als het invoerveld van de naam van het EPB-project leeg is (PEB4-752)
- Correctie van een verschuiving tussen de weergave van de tabelwaarden van de geventileerde ruimten en de lijn van het totaal voor de projecten vanaf 1 januari 2019 (PEB4-693)
- Toevoeging van een blokkerende validatie die aangeeft dat de datum van indiening van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning niet geldig is wanneer de gebruiker een datum invoert van het type "20107". De software interpreteert deze datum dan niet meer als in "2010" en de datum blijft dan zoals hij was. (PEB4-559)
- Aanpassing om ongewenste openingen van de energetische boomstructuur te voorkomen wanneer men klikt op een gemeenschappelijke wand van twee EPB-eenheden. De software blijft op de knoop waarop de gebruiker heeft geklikt en de overeenkomstige knoop in een andere eenheid wordt niet uitgekapt (PEB4-59)
- Uniformisering van de IT-methode die wordt gebruikt voor de afrondingen in de weergave, de berekening en de naleving van de eisen (PEB4-463)
- Correctie zodat de rode uitroeptekens juist tevoorschijn komen wanneer de invoer van een ventilator onvolledig is (PEB4-529)
- Verbetering van de tabellen met een rode pijl voor de keuzelijsten (van het type combobox) en met een rood vraagteken voor de ontbrekende cijferwaarden (PEB4-194)



## Technische installaties

- Verwijdering van een onbedoelde validatie waarbij de invoer van een bijlage voor de technische installaties vereist is (PEB4-671)

## Hygiënische ventilatie

- Correctie om de invoer mogelijk te maken van regeling met een EPBD-ventilator in een EPN-eenheid en aanpassing om de gegevens van een ventilator te bewaren (behalve de bibliotheekgegevens) wanneer men verandert van een gebruikersventilator naar een EPBD-ventilator en omgekeerd (PEB4-643)
- Correctie om rekening te houden met het maximale elektrische vermogen van de afvoer- of toevoerventilator in plaats van met het totale vermogen wanneer de ventilator uit de EPBD-databank komt, en aanpassing om voor EPN-eenheden het nominale of maximale vermogen van de toevoerventilator afzonderlijk van de afvoerventilator in te geven. (PEB4-636)
- Correctie om berekeningen niet mogelijk te maken als de gegevens met betrekking tot de intensieve ventilatie niet werden ingevoerd (PEB4-434)
- Correctie voor ventilatoren die worden gebruikt in individuele wooneenheden (EPW) en in niet-residentiële eenheden (EPN); voor de wooneenheden is het ontwerpventilatie-debiet dat van het volledige ventilatiegebied. Voor niet-residentiële eenheden is het dat van de geselecteerde ruimten (PEB4-408)
- Aanpassing om verscheidene ventilatiegroepen en ventilatoren aan een ventilatiezone te kunnen koppelen (PEB4-173)
- Vereenvoudiging zodat in de gedetailleerde methode voor de hulpenergie van de ventilatoren in het geval van een niet-residentiële eenheid (EPN) de waarde van de hygiënische ventilatie niet meer rechtstreeks in de tabel wordt ingevoerd, maar op basis van de door de ventilator bediende ruimten wordt bepaald (PEB4-182)
- Correctie om de invoer van bijkomende debieten weer te geven en enkel toe te laten voor de functionele delen Onderwijs en Kantoren (PEB4-308)
- Toevoeging van een informatieve zin in het pop-upvenster, tijdens de aansluiting van een ventilator op een ventilatiezone, waarin staat dat de lijst met ventilatiezones wordt gefilterd aan de hand van het ventilatiesysteem van de ventilatiezones. Vooraleer men deze zones kan selecteren, moet men eerst het ventilatiesysteem in de ventilatiezones invoeren (PEB4-65)
- Toevoeging van een informatieve zin om aan te geven dat de gemeten mechanische debieten vanaf 01/07/2017 worden gebruikt om te voldoen aan de eisen inzake ventilatie en aan de boetes. Indien ze niet beschikbaar zijn, worden de ontwerpdebieten gebruikt. (PEB4-454, PEB4-756)
- Aanpassing van de informatieve zin in de ventilatie waarin staat dat voor elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning die wordt ingediend vanaf 01/01/2016 de reductiefactoren voor de ventilatie overeenkomstig bijlage 9 bij het ministerieel besluit van 06/05/2014 worden bepaald (PEB4-439)
- Toevoeging van een blokkerende validatie bij de berekening van de hulpenergie door de ventilatie. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de vergelijkingen met betrekking tot de debietvoorwaarde, is de keuze van berekeningsmethode 3 (op basis van het gemeten

elektrisch vermogen in nominale positie) niet toegestaan en kan het verbruik aan primaire energie niet worden berekend (PEB4-317)

- Toevoeging van een validatie waarvoor vereist is dat het ventilatiedebiet voor de ventilatieopeningen groter is dan 0 (PEB4-449)
- Correctie van de validatie met melding dat als het mechanische-toevoerdebiet in een ruimte lager is dan het vereiste debiet, een andere berekeningsmethode moet worden gekozen om de hulpenergie van het hygiënische-ventilatiedebiet te berekenen, in het geval dat berekening 3 (gebaseerd op het gemeten elektrische vermogen voor de hulpenergie) werd aangevinkt. De validatie gebeurt nu per ruimte en niet meer alleen op het totaal, zowel voor het toevoer- als het afvoerdebiet. (PEB4-660, PEB4-661)
- Correctie om te voorkomen dat de validatie met melding dat er met deze ventilator voor de verwarming geen compatibel verwarmingssysteem is, pas verschijnt als de ventilator daadwerkelijk wordt verbonden met een energiesector (PEB4-37)
- Verwijdering van onbedoelde validaties voor ventilatiesystemen die alleen voor constructies vanaf 1 januari 2019 zouden mogen verschijnen (PEB4-223)
- Verwijdering van de validatie van de debietvoorwaarde met melding dat het totale toevoerdebiet aan geïnstalleerde nieuwe lucht groter moet zijn dan of gelijk aan de som van de geëiste toevoerdebietsen voor de ruimten “slaapkamer, hobby- of studieruimte”. De validatie verscheen bij werkzaamheden van het type (eenvoudige of zware) renovatie. De validatie hoort alleen te verschijnen in het geval van een nieuwe of van een met nieuw gelijkgestelde EPB-eenheid (PEB4-378)
- Correctie van een crash tijdens het laden van een EPBD-regelbare-toevoeropening (PEB4-419)
- Correctie van een crash bij de aanmaak en de validatie van de bijlage bij een onderdeel voor de voorverwarming op het niveau van de ventilatiegroep (PEB4-774)
- Correctie om de tabbladen in de hygiënische ventilatie te verversen bij een wijziging van type of van categorie van ruimte. De tabbladen voor gerecirculeerde lucht en doorstroomopening worden bijgewerkt (PEB4-322)

### **Ventilatie - Voorverwarming**

- Grondige verbetering van de invoer van de voorverwarming. Zie handleiding bij de updates voor meer details (PEB4-429)
- Verbetering van de link tussen de ventilator en de voorverwarming door het oplossen van diverse problemen met het opnieuw laden van het beeld, met kapotte links tussen de voorverwarming en de ventilator en door het verwijderen van de gegevens met betrekking tot de EPBD-voorverwarming indien deze niet aanwezig is, wanneer in het tabblad hulpenergie vereenvoudigde methode staat aangegeven, staat de aanwezigheid van een ventilator in ventilatiemodus automatisch op ja (PEB4-290)
- Correctie voor het verwijderen van een toevoer- of afvoerpunt wanneer er een EPBD-voorverwarming is voor de systemen na 1 januari 2019 (PEB4-35)
- Verwijdering van een onbedoelde validatie waarbij wordt gevraagd of de voorverwarming meerdere ventilatiezones buiten het project bedient, terwijl er geen voorverwarming is wanneer de ventilatie niet mechanisch is (PEB4-215)

- Correctie zodat er bij de invoer voor de ontwerpdebietwaarden wordt rekening gehouden met het bewijsstuk voor een voorverwarming op een ventilatiegroep voor een niet-wooneenheid (EPN) wanneer er geen automatische regeling is (PEB4-738)
- Niet meer weergegeven van de informatie over een ventilatiegroep met voorverwarming wanneer de ventilatiegroep geen voorverwarming bevat. Dit gebeurt alleen als een voorverwarming afkomstig is van de EPBD-database. (PEB4-680)
- Aanpassing van het hulpvenster voor de debieten die de voorverwarming binnen- en uitstromen (PEB4-336)
- Correctie zodat de invoerwaarde van het thermische rendement van de voorverwarming wordt bewaard wanneer de gebruiker de standaardwaarde kiest en vervolgens zijn keuze tot handmatige invoer herziet (PEB4-722)

### **Systemen - Opwekker**

- Een reeks instellingen uit de Europese Ecodesign-richtlijn die gemeenschappelijk zijn voor de invoer van alle opwekkers veranderen van plaats en komen te staan boven de tabbladen voor verwarming, sanitair warm water, bevochtiging, koeling in de knopen van de technische installaties vanaf 1 januari 2019 (PEB4-404)
- Correctie voor het behoud van de verbindingen tussen de systemen en de energiesectoren, de ventilatiezones en de EPB-eenheden tijdens het laden (PEB4-613)
- Toevoeging van nieuwe hulpvensters voor het rendement van de generator op 30%, van een nieuwe afbeelding voor de gedetailleerde berekening van een vloerplaat (aangrenzende vloeroppervlakte) en aanpassing aan twee periodes in de informatieve zin met betrekking tot de dikte en het warmtegeleidende vermogen van de pomplichamen die moeten terechtkomen in het tabblad voor "hulpenergie" (vóór 2019), of in het tabblad voor "circulatiepompen" (na 2019). Tot slot, toevoeging van een hulpvenster voor de aanwezigheid van een bypass en voor de automatische regeling voor wat betreft de voorverwarming (PEB4-133)
- Correctie om invoer te voorkomen in het veld voor het productierendement, want de standaardwaarde voor elektrische warmtepompen met lucht die wordt gebruikt als warmtebron en als warmtegeleidende vloeistof bedraagt 125%. Voor alle andere elektrische warmtepompen bedraagt de standaardwaarde van het productierendement 200%. (PEB4-531)
- Correctie om de hoogste rendementswaarde voor alle niet-preferentiële opwekkers in het rechterzijluis te geven (PEB4-540)
- Correctie zodat de validatie van het rendement aan 30% deellast juist wordt aangepast aan het weergegeven veld, dat wanneer er wordt gevraagd naar het rendement in de bovenste verbrandingswaarde (BVW) de validatie de bovenste verbrandingswaarde (BVW) betreft en omgekeerd voor de onderste verbrandingswaarde (OVW) (PEB4-590)
- Correctie om niet meer te vragen of de opwekker preferentieel is als er slechts één opwekker is (PEB4-8)
- Correctie om de invoer te voorkomen van de ketelinlaattemperatuur bij 30% deellast wanneer de standaardwaarde is gekozen en de software in automatische berekening staat (PEB4-365)
- Correctie zodat de velden van een gedeeld systeem op lokaal niveau niet kunnen worden bewerkt vóór 1 januari 2019 (PEB4-274)

- Aanpassing van de respons op de correctiefactor voor de temperatuurstijging via de condensor naar ja in het geval van een warmtepomp die onder de Europese Ecodesign-richtlijn valt (PEB4-188)
- Aanpassing om de waarden van de volgende factoren weer te geven in de resultaten voor een warmtepomp die onder de Europese Ecodesign-regelgeving valt en correctie van de weergave van de resultaten (PEB4-115)
  - $f_{\theta_{em}}$  (correctiefactor voor het verschil tussen de ontwerptemperatuur bij vertrek naar het warmte-emissiesysteem (of, in voorkomend geval, de warmteopslag) en de uitlaattemperatuur van de condensor waarbij de  $SCOP_{on}$  wordt bepaald);
  - $f_{\theta_{source}}$  (correctiefactor voor het verschil tussen de (conventionele) temperatuur van de warme bron en de inlaattemperatuur bij de verdamper waarmee de  $SCOP_{on}$  werd bepaald) en
  - $F_{dim_{gen_{heat}}}$  (correctiefactor om rekening te houden met de afmetingen van het productiesysteem voor verwarming ; momenteel ligt deze factor conventioneel vast op 1,00)
- Verwijdering van een onbedoelde validatie in het scorebord, waarin werd gevraagd naar de invoer van gemengde/gedeelde opwekkers vóór 2017, terwijl dat in deze periode niet geïmplementeerd is (PEB4-89)

### **Systemen - Distributie**

- Toevoeging van nieuwe validaties op de primaire en secundaire circuits voor de combilus, het sanitair warm water en de verwarming waarbij ten minste een circulatiepomp moet worden ingevoerd. Aanpassing van deze nieuwe validaties voor EPN. Eveneens toevoeging van een validatie op het primaire circuit van de combilus en de primaire en secundaire circuits voor sanitair warm water om te bepalen of er ten minste één tappunt buiten het EPB-project ligt. (PEB4-560, PEB4-200, PEB4-777)
- Toevoeging van een validatie met melding dat de diameter van de geïsoleerde leidingen groter moet zijn dan de diameter van de niet-geïsoleerde leidingen (PEB4-19)
- Aanpassing zodat alle validaties met betrekking tot systemen vanaf 2019 voor circulatiepompen tegelijk verschijnen en correctie om te voorkomen dat bepaalde validaties meerdere keren verschijnen. (PEB4-551)

### **Systemen - Emissie**

- Correctie van de weergave van het tabblad van het emissiesysteem bij een wijziging van het type van warmteproducent of bij de invoer van een pomp (PEB4-219)
- Verwijdering van de invoer van de vertrek- en de teruglooptemperatuur voor de warmtepompen van het type lucht-lucht en correctie om de invoer te voorkomen van het emissiesysteemtype dat op "andere" staat (PEB4-214)

### **Systemen - Sanitair Warm Water**

- Correctie voor het bepalen van de prioriteit van een opwekker voor sanitair warm water in het geval dat meerdere opwekkers rechtstreeks op de EPB-eenheid, maar niet op een circulatieleiding zijn aangesloten (PEB4-615)

- Toevoeging van het veld "opslagcapaciteit bekend" voor sanitair warm water wanneer de statische verliezen van het opslagvat niet bekend zijn. Als de opslagcapaciteit niet bekend is, bedraagt de standaardwaarde 2.000 liter (PEB4-794)
- Verwijdering van een onbedoelde validatie met de vraag om tappunten buiten het project in te voeren, die de berekeningen blokkeerde, terwijl er geen tappunten buiten het project zijn. (PEB4-787)
- Verwijdering van een validatie die verschijnt in het tabblad hulpenergie voor sanitair warm water met de vraag om minstens een circulatiepomp in te voeren wanneer alle pompen afzonderlijk staan in het geval dat de pomp wordt gedeeld (PEB4-664)

### **Systemen - Verwarming**

- Correctie om een verwarmingssysteem te kunnen wijzigen dat is ingevoerd voor een periode vanaf 1 januari 2015, maar dat werd aangemaakt in een periode na 1 januari 2018 (periode omrekenen). Correctie zodat bij de invoer van een WP in de periode 2015, voor een verwarmingsinstallatie met meerdere opwekkers, er bij de invoer in bepaalde velden van deze WP, alleen de tabel met opwekkers wordt weergegeven. Het is niet meer nodig om opnieuw op het onderdeel te klikken om verder te kunnen invoeren (PEB4-795)
- Correctie om te kunnen invoeren in het opmerkingenveld in de verwarmingsinstallatie in de systemen vanaf 1 januari 2019 (PEB4-348)

### **Systemen - Combilus**

- Toevoeging van een veld voor de statische verliezen van het opslagvat voor de combilus en correctie van de berekeningen vanaf 1 januari 2019 (PEB4-514)
- Verwijdering van de retourtemperaturen omdat ze niet worden gebruikt in de berekeningen vanaf 1 januari 2019 voor de combilus-systemen (PEB4-10)
- Correctie bij een elektrische weerstand die is aangesloten op een combilus die enkel sanitair warm water levert. De vraag of de warmtepomp is uitgerust met een elektrische weerstand moet dan niet in de verwarmingsknoop verschijnen (PEB4-760)
- Correctie zodat de opslaghoeveelheid voor een combilus voor de periode vanaf 1 januari 2017 kan worden ingevoerd (PEB4-815)

### **Fotovoltaïsche systemen**

- Correctie zodat een lokaal fotovoltaïsch systeem niet meer kan worden aangesloten op een eenvoudige- of zware-renovatie-EPB-eenheid en herwerking van de oude geconverteerde bestanden om de aansluitingen te verwijderen (PEB4-266)
- Correctie zodat de waarde verschijnt van de RFpv, reductiefactor van het systeem van fotovoltaïsche panelen die afhangt van de gebruikte technologie, zelfs als de panelen niet verbonden zijn met een EPB-eenheid (PEB4-265)

### **Wanden**

- Toevoeging van de optie homogene materialen voor wanden van het type plat dak of plafond voor samenstellende lagen (PEB4-150)

- Toevoeging van zonnewering voor wanden van het type lichtstraat en aanpassing van de berekeningen en de resultaten. De tabbladen voor zonnewering en beschaduwning worden grijs ingekleurd wanneer er geen berekening is van het primaire-energieverbruik (PEB4-52)
- Aanpassing om ventilatieroosters in gordijngewel te kunnen ingeven (PEB4-287)
- Correctie zodat de gebruiker de informatie kan invoeren over de gedetailleerde berekening van de hellende vormen van een wand van het type plat dak of met een lichte helling indien deze kleiner is dan 5% (PEB4-705)
- Verwijdering van de informatieve zin over een ongewijzigde wand met melding dat het niet nodig is de lagen van de wand in te voeren, omdat deze niet wordt meegerekend. Als de wand niet ter zake doet voor de U-/R-eisen, dan is dat wel het geval voor de NEV- en de PEV-eisen (PEB4-572)
- Toevoeging van een validatie om een heterogene laag die uitsluitend uit lucht bestaat niet meer toe te staan. Bij het aanmaken is het ook niet meer mogelijk een heterogene laag te valideren die uitsluitend uit lucht bestaat (OK-knop grijs ingekleurd) (PEB4-781)
- Toevoeging van een validatie op de samengestelde laag als de breuk 0,00% is en automatische herleiding van de breuk wanneer er twee lagen zijn, in functie van het percentage van de eerste laag (PEB4-100)
- Toevoeging van een validatie met daarin een controle op een gelijke dikte van de laag en van het niet-homogeen materiaal voor niet-homogeen materiaal dat deel uitmaakt van een samengestelde laag (PEB4-125)
- Verwijdering van een validatie met vraag naar het bewijsstuk voor een ruit terwijl de standaardwaarde was gekozen (PEB4-245)

### **Bouwknopen**

- Aanpassing om automatisch de Psi-grenswaarde en de standaardwaarde te bepalen van een gecombineerde bouwknop. De gecombineerde bouwknop is hierbij een combinatie van verschillende soorten van lineaire bouwknopen. (PEB4-132)
- Correctie zodat het soort van berekening van bouwknopen dat wordt gebruikt voor een EPB-eenheid met een combilus behouden blijft wanneer een EPB-eenheid gekopieerd/geplakt wordt in het beschermde volume (PEB4-599)

### **Conversievenster**

- Correctie zodat in het conversievenster alleen de velden worden weergegeven die kunnen worden bewerkt en dus gewijzigd (PEB4-708)
- Correctie zodat de naam van de EPB-eenheid en van de energiesector correct verschijnt in het titelgebied van het conversievenster (PEB4-707)
- Toevoeging van een bericht in het conversievenster als de EPBD-gegevens niet overeenstemmen met de gegevens die vóór de conversie naar het project werden geïmporteerd. Dit bericht waarschuwt dat er een fout is geslopen in de EPBD-database. (PEB4-683)
- Toevoeging van een informatieve zin in het conversievenster voor de voorverwarmingen wanneer er bijkomende debieten moeten worden ingevoerd voor ventilatiezones buiten het project. Voorheen moest men de totale debieten invoeren. (PEB4-766)

- Toevoeging in het conversievenster van de componenten van de gecombineerde bouwknopen, van de invoer van de SCOPon en van de SGEUheat in het geval van een vereenvoudigde berekening van de WP, van het type compressiekoelmachine, van de keuze van de toevoer/afvoer voor de ventilatoren (EPN), van de bestemming van het thermische zonnestelsel, van de retour- en de vertrektemperatuur van het verwarmingssysteem (PEB4-710)
- Toevoeging in het conversievenster van de ontwerpvertrektemperatuur van het emissiesysteem, van de rechtstreeks verwarmde opslag en van de ervan afhankelijke velden, alsook voor de ventilatoren, van het toevoer-/afvoerveld en van de vraag waarvoor de ventilator wordt gebruikt in het geval van de gedetailleerde berekening van de EPN-ventilatoren (PEB4-281)
- Aanpassing na de wijziging van de dubbele ontkenning van de invoerzin “geen enkele leidingbevestiging onderbreekt de isolatie” naar “de leidingisolatie wordt onderbroken door een bevestiging”: in het conversievenster wordt gevraagd om, voor de conversies vanaf versie 10.5.3, dit veld opnieuw in te vullen (PEB4-704)
- Correctie om het type van materiaal in het conversievenster juist te benoemen in plaats van met het nummer van de laag met daarin de mechanische bevestigingen (PEB4-691)
- Verwijdering van de vraag over mechanische bevestiging wanneer de U-waarden van een wand rechtstreeks worden ingegeven (PEB4-832)
- Aanpassing van de invoer voor mechanische bevestigingen door toevoeging van een afbeelding in het hulpvenster en van twee informatieve zinnen in het conversievenster over de materialen en de diepte van de bevestiging in het isolatiemateriaal (PEB4-457)

## **Bibliotheek**

- Toevoeging van een nieuw onderdeel over de vraaggestuurde ventilatie in de EPBD-bibliotheek en de gebruikersbibliotheek en aanpassing van de invoer om importeren en exporteren naar de bibliotheken mogelijk te maken (PEB4-4)
- Toevoeging van twee nieuwe velden uit de EPBD-database voor de ventilatiegroepen en voorverwarmingen die over een bypass of al dan niet constante meting beschikken en toevoeging van een hulpvenster (PEB4-149)
- Toevoeging van twee velden in de bibliotheek met de vraag of de warmtepomp wordt gebruikt voor actieve koeling en of de warmtepomp over twee luchtkanalen beschikt. (PEB4-775)
- Toevoeging van een nieuw element in de gebruikersbibliotheek voor de dubbele geventileerde gevel en aanpassing van de invoer om importeren en exporteren mogelijk te maken (PEB4-269)
- Toevoeging van een wachtschermbij het importeren van een externe .xml-bibliotheek in de EPB-software (PEB4-34)
- Toevoeging van een follow-upnummer tijdens het importeren, kopiëren van een onderdeel van de algemene bibliotheek naar de projectbibliotheek als er reeds een onderdeel met dezelfde naam bestaat (PEB4-168)
- Correctie zodat wanneer er in een xml-import (bijvoorbeeld de bibliotheek) geen referentienaam is, de naam automatisch wordt toegevoegd (naam van het type van onderdeel met bijvoorbeeld een cijfer of het type van gebruikt materiaal). (PEB4-246)

- Correctie zodat het pictogram van de link tussen het element uit de EPBD-bibliotheek en de algemene bibliotheek bij de conversie niet meer gebroken is (PEB4-33)
- Correctie zodat, wanneer een bibliotheekonderdeel van het type gemengde opwekker in het project in een gemengde gedeelde producent wordt geplaatst, de vraag of het apparaat zich buiten het beschermde volume bevindt, juist in het project tevoorschijn komt. Een project met hetzelfde propagatieprobleem in een eerdere versie wordt geconverteerd zodat de ontbrekende waarde komt vast te liggen. (PEB4-91)
- Verwijdering in de bibliotheek van de aan te vinken tabbladen (verwarming, koeling, bevochtiging en sanitair warm water) van een opwekker. Aanpassing om een gemengde of gedeelde opwekker te kunnen wijzigen, ook al is deze aangesloten op een distributiesysteem of op een lokaal systeem. Correctie zodat de selectievakjes of de verbindingen bij het importeren van nieuwe gemengde of gedeelde systemen behouden blijven. Aanpassing zodat, bij het importeren of veranderen van een opwekker, de stelposten die niet onder een dergelijke opwekker vallen, worden uitgevinkt (voor een kachel die niet koelt, wordt bijvoorbeeld koeling uitgevinkt). De opwekker kan alleen in de bibliotheek worden gewijzigd als de verbinding met het EPB-project ongedaan wordt gemaakt (PEB4-38)
- Correctie van diverse fouten waardoor de invoer van de gedeelde opwekkers (al dan niet grijs ingekleurde velden) in de bibliotheek werd verhinderd, dan wel toegestaan, alsook bij de invoer van het EPB-project (PEB4-345)

#### **EPB-verslag**

- Correctie om de lichtstraatwanden in het EPB-verslag tevoorschijn te laten komen (PEB4 -244)
- Correctie zodat het vakje met betrekking tot de voorverwarming in het EPB-project wordt aangevinkt in het EPB-verslag, overeenkomstig met wat was ingevoerd (PEB4-39)
- Correctie van een incident met betrekking tot de groep wanden van het type vloer naar een kruipkelder dat het genereren van het EPB-verslag verhinderde (PEB4-786)
- Correctie zodat de gegevens tevoorschijn komen met betrekking tot de warmtetransportmedium, tot het rendement van het verwarmingssysteem, tot het productierendement voor verwarming en tot het koudetransportmedium, tot het rendement van het koelsysteem, tot het type van opwekker en tot het productierendement voor koeling in het EPB-verslag (PEB4-480)

#### **Hulpvenster**

- Aanpassing van het hulpvenster voor het functionele gedeelte van het type 'onbekend in het BHG' (PEB4-580)



## Wijzigingen tussen V10.5.5 en V10.5.3 van de EPB-software

### Reglementaire wijzigingen

- Aanpassing om bij de berekening van X (maximumwaarde van PEV en NEV) rekening te houden met de gemiddelde U van gordijngelvels, glazen bakstenen, dakramen, dubbele geventileerde gelvels en transparante/doorschijnende wanden anders dan glas voor residentiële EPB-eenheden voor alle perioden en voor niet-residentiële eenheden voor de periode tussen januari 2015 en juni 2017 (PEB4-433, PEB4-496)
- Correctie van de formule die de aard van de werkzaamheden bepaalt door de 75% van de gerenoveerde warmteverliesoppervlakte te evalueren voor EPN-projecten met meerdere functionele onderdelen vanaf juli 2017 (PEB4-536)
- Correctie van de tekst, weergave en afronding van de berekeningen met betrekking tot kader 4 van de boetes van de EPB-aangifte (PEB4-386)
- Correctie van de validaties tussen de status van het EPB-voorstel (form generation frame) en de codering in de software voor de ventilatie (PEB4-500)
- Aanpassing om de identificatie van EPB-eenheden mogelijk te maken door vermelding van verdieping en busnummer (PEB4-310)

### Toepassing

- Aanpassing van de codering van de datums, zodanig dat het niet meer nodig is om op "Enter" te klikken opdat de software rekening houdt met de datum (pop-up verschijnt bij wijziging) (PEB4-97)
- Correctie van de toepassing zodat de berekeningsmethode van de constructieve knopen automatisch wordt overgenomen wanneer een EPB-eenheid in een ander beschermd volume wordt gekopieerd. (PEB4-599)

### Wanden

- Toevoeging van de dakramen in de bibliotheek (PEB4-112)

### Systeem

- - Correctie van de validatie op de codering van het rendement bij 30% belasting ten opzichte van de calorische bovenwaarde (CBW) die ten onrechte de codering van de calorische onderwaarde (COW) heeft opgevraagd. (PEB4-379)
- Toevoeging van een veld met de correctiefactor "warmtebruggen" voor de segmenten van het verwarmingscircuit en de SWW die de waarden van gunstige, tussenliggende of ongunstige gevallen weergeeft, vervanging van de vraag "geen enkele leidingbevestiging onderbreekt de isolatie" door "de leidingisolatie wordt onderbroken door een bevestiging". (PEB4-385)
- - Aanpassing van de opmerkingen over de dikte en de warmtegeleiding van de pompbehuizingen, die moeten worden ingevoerd in het tabblad "circulatiepomp" wanneer alle

pompbehuizingen van de segmenten zijn geïsoleerd vanaf 1 januari 2019 en in het tabblad "hulpenergie" vóór 1 januari 2019. Toevoeging en opname in de berekeningen van de velden "dikte van de thermische isolatie" en "warmtegeleidingsvermogen van de thermische isolatie" voor circulatiepompen vanaf 1 januari 2019 en hulpsystemen bij de verwarming vóór 1 januari 2019 (PEB4-447)

- Toevoeging van een validatie die vereist dat het distributiesysteem ten minste één circulatiepomp bevat als alle pompbehuizingen geïsoleerd zijn. (PEB4-586)
- Correctie van de standaardwaarden voor het emissiesysteem van verwarmingstoestellen van het type radiator die een waarde van 90°C en 70°C weergaven, maar in de berekeningen rekening hielden met 55°C. (PEB4-324)
- Correctie van de bevochtigingsefficiëntie om geen rekening meer te houden met verwarmingstemperaturen en toevoeging van het veld ontwerpstroomtemperatuur in de verwarmingsknoop van de EPB-eenheden (PEB4-547)
- Toevoeging van een tabel met de zes correctiefactoren van de SCOPinst en het resultaat daarvan voor warmtepompen die onder de Europese Ecodesign-wetgeving vallen. (PEB4-115 et PEB4-186)
- Aanpassing om bij de berekeningen geen rekening te houden met thermische zonnepanelen bij aansluiting op een zwembad in een EPW-unit en een EPN-unit (EPB-382)
- Toevoeging van een validatie die berekeningen blokkeert als de thermische zonnepanelen zijn aangesloten op eenheden van een andere aard dan die dat geselecteerd is in het type van de bestemmingen dat door het systeem wordt bediend (PEB4-587)

## Ventilatie

- Correctie van een fout die optreedt bij het aanklikken van de ventilatie (PEB4-527)
- Verwijdering van het bericht dat aangeeft dat het project zeer nadelig is als er een gelijktijdige aanwezigheid is van ventilator(en) in ventilatie- en verwarmingsmodus en dat de keuze van de methode vanaf 1 juli 2017 wordt vereenvoudigd. (PEB4-384)
- Aanpassing van de hulp door het toevoegen van onder andere reglementaire referenties van de coderingsvelden met betrekking tot de vereisten voor materiële ventilatie en de vereisten voor intensieve ventilatie (PEB4-301)
- Toevoeging van een hulpmiddel voor de aanwezigheid van een bypass en voor de automatische regeling van de warmteterugwinningsinstallatie en toevoeging van een hulpmiddel voor het aangrenzende vloeroppervlak bij de gedetailleerde berekening van een vloerplaat (PEB4-133)

## Wijzigingen tussen V10.5.3 en V10.5.2 van de EPB-software

### Reglementaire wijzigingen

- Wijziging om te kunnen specificeren of de aanvragers en de aangevers publieke instanties zijn (PEB4-335)

### Toepassing

- Correctie van de weergave van de afrondingen en de decimalen van de debieten om op coherente manier de verschillende eisen te controleren (PEB4-57, PEB4-297)
- Correctie van een incident controlerend dat het dossier dat de configuratie van de automatische updates bevat, correct geschreven is, en indien niet, dat de update automatisch word voorgesteld (PEB4-270)

### Systeem

- Wijziging om geen overbodige velden met betrekking tot de energiedrager weer te geven wanneer het apparaat in een elektrische opwekker verandert en om het coderen van de correcte energiedrager voor de kachels en centrale verwarming toe te laten. (PEB4-259)

### Ventilatie

- Wijziging om de waarden van de reductiefactors van de tabellen 1 en 2 van bijlage 9 van het ministerieel besluit van 06/05/2014 in de berekeningen te gebruiken afhankelijk van de ventilatiesystemen C (tabel 2) of A,B,C en D (tabel 1) (PEB4-383)
- Correctie van de namen van de gemeten of theoretische debieten gebruikt in de resultaten alsook de kolonnes van de tabel voor de hygiënische ventilatie, en de toevoeging van indicatieve commentaren voor de ventilatie (PEB4-337)
- Correctie om de gerecycleerde lucht-debieten niet meer in acht te nemen bij de controle voor de ventilatiedebieten (PEB4-393)

## Wijzigingen tussen V10.5.2 en V10.5.1 van de EPB-software

### Reglementaire wijzigingen

- Wijziging om de ventilatie-eis van de gemeten mechanische debieten voor de niet residentiële EPB-eenheden te kunnen controleren (PEB4-268)
- Correctie om de Lichtkoepel / lichtstraat (kunststof) niet meer te laten verschijnen bij de niet-legale waarden van de resultaten aangezien er geen eisen zijn waaraan zij moeten voldoen (PEB4-247)
- Correctie van de kaders 3 en 4 in het formulier “kennisgeving van het begin van de werkzaamheden” en “EPB-aangifte” (PEB4-177, PEB4-230, PEB4-151, PEB4-227)
- Correctie zodat de term « beschermd volume » alleen wordt gebruikt in de knoop van het gebouw en niet in die van de energiesector (PEB4-226)

### Systeem

- Correctie om het deellastrendement bij een belasting van 30 % van de warmtegeneratoren onderworpen aan de Europese richtlijn Ecodesign (PEB4-40)
- Correctie zodat de ontwerpvertrektemperatuur behouden wordt wanneer deze door de vereenvoudigde berekening wordt ingegeven in het tabblad “systeem” bij de conversie (PEB4-220)
- Toevoeging van een niet-blokkerende validatie op de SCOPon van de warmtepompen (PEB4-368)

### Ventilatie

- Verwijdering van de vraag vragend of de waarde van het debiet van de toevoer van verse lucht/afvoerluchtstroom is berekend en bekend wanneer de ventilator werkt voor alle eenheden PER en PEN (PEB4-205)
- Wijziging zodat de vraag vragend dat de wijzigingsklasse grijs gearceerd wordt in klasse P3 als de opening van de instelbare toevoeropening gedimensioneerd is voor een drukverschil van 10 Pa (PEB4-58)
- Verwijdering van de koppelingen tussen de vraag vragend of de gemeten debieten beschikbaar zijn of niet, en de vraag relatief de kwaliteitsmethode van de uitvoering (PEB4-82)
- Correctie van de hulp relatief de reductiefactor naargelang de toepassingsperiodes voor tabel 1 en 2 van bijlage 9 van het ministerieel besluit van 06/05/2014 (PEB4-366)

### Bouwknopen

- Toevoeging van een blokkerende validatie op het primair energieverbruik (PEV) als geen enkele energiesector verbonden is aan een bouwknop (PEB4-267)

### Applicatie

- Correctie zodat, bij de codering, de indieningsdatum en de periode congrueren na 01 januari 2020 (PEB4-359)

## Wijzigingen tussen V10.5.1 en V10.0.3 van de EPB-software

### Reglementaire wijzigingen

- Correctie om de beglaasde oppervlakte niet meer twee keer te verrekenen in de berekeningen van de 2% vrijstelling voor de verliesoppervlakken (EPBC-2824)
- Aanpassing om de invoer van de waterlussen vanaf januari 2019 mogelijk te maken (EPBC-2721)
- Aanpassing om de invoer van meerdere ventilatiesystemen mogelijk te maken wanneer de EPB-eenheid een eenvoudige of zware renovatie is (EPBC-2855)

### Formulieren

- Aanpassing om het genereren van formulieren per aangever mogelijk te maken (EPBC-215)
- Correctie om het genereren van het EPB-rapport mogelijk te maken (EPBC-2896)
- Correctie van de eenheden (kWh/(m<sup>2</sup>.jaar)) van het primaire energieverbruik (PEV) en de nettoverwarmingsbehoeften (NEV) (EPBC-2579)
- Correctie in de formulieren om enkel de kleinste boete toe te passen in het geval van een dubbele boete op de Ug en de Uw (EPBC-2663)
- Toevoeging van de validatie van de invoer van het project in het stadium van het EPB-voorstel voor de eenvoudig gerenoveerde eenheden (EPBC-1179)
- Correctie van een crash die zich voordoet bij de aanmaak van de kennisgeving van het begin van de EPB-werken in bepaalde omstandigheden (EPBC-2680)
- Correctie van de berichten van kader 4 van het formulier van de EPB-aangifte (EPBC-2588)
- Correctie van de formulieren van de kennisgevingen van het begin van de werken en de EPB-aangiften in kaders 3, 4 en 5 (EPBC-2760, EPBC-2905)
- Correctie om de volledige naam van de EPBD-materialen correct in het EPB-rapport te vermelden (EPBC-2733)
- Correctie om vanaf 1 januari 2019 de aanmaak van het tussentijdse rapport mogelijk te maken (EPBC-2896)
- Correctie van een onbedoelde validatie bij het genereren van het EPB-voorstelformulier (EPBC-2906)

### Weergave

- Aanpassing om de gegevens betreffende de ruimten buiten EPB onder de lijst van deze ruimten in te voeren (EPBC-2756)
- Correctie van de logica voor de weergave van de validaties die verwijzen naar ingevoerde elementen (EPBC-2745)

- Correctie om de validaties van de ontbrekende velden van een ruimte in het invoertabblad van het situatieoverzicht weer te geven (EPBC-2674)
- Toevoeging van een foutmelding wanneer de toepassing er niet in slaagt om een EPB-bestand te openen dat talrijke EPB-eenheden bevat die door middel van wanden onderling met elkaar zijn verbonden (EPBC-2709)
- Correctie van de colometrische weergave van de velden die bij de invoer van een gemengde opwekker worden gebruikt (EPBC-2432)

## **Toepassing**

- Aanpassing om het invoeren van de datums van de niet-reglementaire stedenbouwkundige vergunningsaanvragen te verhinderen (EPBC-1373)
- Toevoeging van een readme.txt-bestand in het installatiedossier waarin de te ondernemen stappen voor de lancering van versie 32bit van de software op een Linux 64bit-platform worden uitgelegd (EPBC-2661)
- Toevoeging van een waarschuwingsbericht over de veiligheid en de machtigingen tijdens de installatie onder MacOS 10.14 (EPBC-2657)
- Aanpassing om te vermijden dat het scherm opnieuw volledig wordt weergegeven wanneer een kopie van het kraanwerkonderdeel wordt gemaakt (EPBC-2767)
- Verbetering van de berekeningssnelheid dankzij wijzigingen in het tijdregistratiemechanisme van de EPB-software (EPBC-2799)
- Verbetering van de vernieuwingssnelheid van de EPB-software binnen de systemen (EPBC-2800)
- Correctie van een crash die zich voordoet bij de omzetting van een bestand in bepaalde omstandigheden (EPBC-2678)
- Correctie van een crash in het geval van een slechte verbinding met de voorverwarming en schrapping van een foutmelding in de resultaten wanneer de opwekker op meerdere installaties is aangesloten (EPBC-2433)
- Correctie van een crash in verband met de ruimten in de naam van de EPB-bestanden bij de opening van het EPB-bestand via een dubbele klik (EPBC-2353, EPBC-2628)
- Correctie van een crash die zich voordoet bij het openen van een bestand waarvan de verbindingen tussen de ventilator, het systeemmenu en de EPB-eenheid beschadigd zijn (EPBC-2453)
- Correctie van de conversiewizard zodat het mogelijk is om het gewenste element te specificeren wanneer verschillende types van elementen een attribuut gebruiken (EPBC-2511)
- Aanpassing om eenheden tussen verschillende gebouwen te kunnen kopiëren/plakken (EPBC-2583)
- Correctie van de Nederlandse woorden die voor de functies worden gebruikt om de gegevens in de tabellen te kopiëren (EPBC-2669)
- Toevoeging van een pagina in de conversiewizard als tijdens de omzetting een debiet van een doorstroomopening wordt geschrapt (EPBC-2859)

## **Bibliotheek**

- Correctie om te verhinderen dat de objecten in de projectbibliotheek en de globale bibliotheek verschillende namen hebben (EPBC-2290)
- Correctie om ervoor te zorgen dat de naam van het materiaal van het type 'gebruiker' in de bibliotheek wordt opgeslagen (EPBC-2437)
- Correctie van de werking van de bibliotheek op afstand (EPBC-2516)
- Toevoeging van het veld waarin wordt gevraagd of er in de bibliotheek een isolerende tussenlaag aanwezig is en correctie van de verbindingen (EPBC-2582)
- Correctie om de kolom van de datums van de EPDB-materialen in de bibliotheek inzake MAC te verbreden (EPBC-2632)
- Correctie om bij de positieverandering van een wandlaag in de tabel in de bibliotheken een schermsprong te vermijden (EPBC-2287)
- Correctie om de opslag van een materiaal van een wand in de bibliotheek te verbeteren (EPBC-2399)
- Correctie van een crash die zich voordoet bij de wijziging van een type van isolatiemateriaal dat in de bibliotheek uit een wand is gehaald (EPBC-2412)
- Correctie om ervoor te zorgen dat de band tussen de projectbibliotheek en de invoer tijdens de wijziging van een wand wordt behouden (EPBC-2792)
- Correctie om de vragen in verband met de dubbele beglazing niet meer weer te geven wanneer een enkele beglazing is ingevoerd vanaf de bibliotheek in een wand van het deurttype (EPBC-2666)
- Correctie van de synchronisatie van het project met de projectbibliotheek voor de wanden met een profiel (EPBC-2711)
- Correctie van slechte producenten in verband met de bibliotheek (EPBC-2813)
- Correctie van de verbanden, de omzetting van de gegevens en de naam van het materiaal voor de doorstroomopeningen naar de projectbibliotheek en de globale bibliotheek (EPBC-2375)
- Correctie om de gegevens van de EPBD-ventilatoren op lokaal niveau correct te verspreiden (EPBC-2401)
- Correctie van een bericht dat wordt weergegeven wanneer de voorverwarming van de EPBD-databank niet overeenstemt met de ingevoerde ventilator (EPBC-2521)
- Schraping in de bibliotheek van de vraag of de opwekker zich buiten het beschermd volume bevindt (EPBC-2789)
- Correctie om de velden weer te geven die nodig zijn bij de invoer van een opwekker in de bibliotheek (EPBC-2874)

## **Bouwknopen**

- Toevoeging van een zin waarin wordt meegedeeld dat de bouwknopen bij het kopiëren van een EPB-eenheid niet worden behouden (EPBC-2276)

- Toevoeging van een validatie die nagaat of een energiesector in aanmerking wordt genomen bij de invoer van een bouwknop wanneer de optie "per EPB-eenheid" wordt gekozen (EPBC-2607)
- Toevoeging van een validatie om berekeningen te vermijden wanneer er geen verband is tussen de bouwknopen en de energiesector (EPBC-2607)

### **Verlichting**

- Correctie om het verlichtingsvermogen in een functioneel deel niet meer te moeten delen door 0 (EPBC-2550)

### **Wanden**

- Correctie om in het resultaatblad en het rechterzijdeel van het scherm de vereiste U<sub>t</sub>p niet meer weer te geven (EPBC-2487)
- Correctie van een crash die zich voordoet wanneer een kopie van de wand wordt gemaakt (EPBC-2233)
- Correctie om de blauwe zin te tonen die de randisolatie aangeeft die niet op de juiste plaats is vastgehecht (EPBC-2645)
- Schraping van de validatie waarin werd gevraagd of de som van de glazen oppervlakken, het raamprofiel, enz. niet kleiner is dan het raamoppervlak (EPBC-2656)
- Nadruk op de validatie van de som van de gebogen oppervlakken die van de totale oppervlakte moet verschillen (EPBC-2658)
- Correctie zodat het mogelijk is om met het menu van de rechtermuisknop een aan een andere wand verbonden wand te kopiëren/plakken (EPBC-2696)
- Correctie om een vanaf 2019 ingevoerde lichtstraat te verbouwen tot dakvenster bij de omzetting naar een periode vóór 2019 (EPBC-2729)
- Correctie om in de berekeningen de randisolatie niet in aanmerking te nemen wanneer ze niet aansluit op die van de gevel volgens de basisregel 1 of 2 (NC) (EPBC-2791)
- Correctie om een onbedoelde validatie met betrekking tot de gerenoveerde wanden te schrappen (EPBC-2648)
- Correctie om de oppervlakte en de U-waarde in de resultaten van de wanden weer te geven (EPBC-2808)

### **Systemen - Algemeen en prestaties**

- Aanpassing om de snelheid van de software bij de verbindingen met de nieuwe systemen te verhogen (EPBC-2712)
- Correctie van de verspreiding van de individuele afrekening van de verwarmingskosten (EPBC-2742)
- Correctie om de verspreidingstijd voor de wijziging van de naam van een gedeelde opwekker te verbeteren (EPBC-2662)



## Opwekkers

- Correctie om vanaf 1 juli 2017 de niet-preferente opwekker in aanmerking te nemen in de berekening van de bevochtigingsbehoefte (EPBC-2886)
- Correctie om het veld van het rendement van een externe warmtelevering in koeling bewerkbaar te maken (EPBC-2667)
- Correctie om bij het kopiëren de informatie over het merk van het product en het product-ID van de gedeelde opwekkers te behouden (EPBC-2299)
- Correctie om in het geval van een vereenvoudigde berekening van de ventilatoren rekening te houden met het verwarmingsvermogen van het stroomaggregaat (EPBC-2491)
- Toevoeging van een validatie over de afwezigheid van een opwekker (geen enkele geselecteerd) in de energiesector (EPBC-2737)
- Aanpassing om de berekening van SCOPon / SGUEh in de software op te nemen en het XLS-blad te vermijden (EPBC-1864)
- Aanpassing om de post van een opwekker automatisch aan te vinken wanneer een opwekker slechts één post bedient (EPBC-1982)
- Correctie om de teruglooptemperatuur van de warmteopwekker te deactiveren (EPBC-2545)
- Correctie van de weergave van de kleuren die informatie geven over het invoertype van de vragen voor de warmteopwekkers voor de ruimteverwarming (EPBC-2651)
- Aanpassing om de gegevens te resetten bij een verandering van opwekker (EPBC-2653)
- Correctie om een rendement bij een belasting van 30% van meer dan 100% voor een condensatieketel te vermijden (EPBC-2699)
- Correctie om de gegevens van de lokale opwekker te schrappen zodra het veld met meerdere opwekkers 'ja' aangeeft (EPBC-2708)
- Correctie om de juiste factor te nemen voor de hulpenergie van de opwekkers met gaskleppen en/of ingebouwde ventilatoren (EPBC-2807)
- Correctie om de bewerking van het tabblad 'Bevochtiging' van het scherm van de opwekkers te vermijden wanneer het toestel verwarming en bevochtiging combineert (EPBC-2387, EPBC-2639)
- Correctie om de niet-preferente opwekker in aanmerking te nemen in de berekening van de definitieve bevochtigingsbehoeften (EPBC-2886)
- Correctie om vooraf de warmtepompen voor de VRF-/multisplitverwarming te selecteren als in het systeem een VRF-/multisplitkoeling aanwezig is (EPBC-2589)
- Aanpassing om de implementatie van warmtepompen VRF/multisplit af te ronden door een standaardwaarde op te leggen en de gedetailleerde invoer voor het productierendement in EPW niet meer mogelijk te maken (EPBC-2843)
- Correctie om het selecteren van de VRF-waarde niet meer mogelijk te maken wanneer de warmtepomp niet van het type lucht-lucht of water-lucht is (EPBC-2647)

- Toevoeging van nieuwe types van warmtebronnen voor de warmtepompen van het type VRF (EPBC-2759)
- Schraping van een onbedoelde validatie die de invoer van een VRF-systeem vroeg terwijl dit al was ingevoerd (EPBC-2533)
- Correctie om in de berekening van de hulpapparatuur de warmteopwekkers van een in een koelsysteem gebruikte verwarmingsinstallatie niet mee te rekenen (EPBC-2650)
- Correctie om de niet-preferente warmteopwekkers in de koelberekeningen op te nemen (EPBC-2739)
- Toevoeging van een vraag om te achterhalen of een VRF- of multisplitsysteem aanwezig is zonder koeling wanneer de koeling niet is ingevoerd of het tabblad niet is aangevinkt en opsplitsing van de types van koelsystemen airconditioning lucht-lucht / multisplitsysteem met luchtcondensatie en airconditioning lucht-water / multisplitsysteem met watercondensatie (EPBC-1862)
- Correctie om vanaf 1 januari 2019 in het resultatenoverzicht de elektriciteitsproductie van de fotovoltaïsche panelen voor de systemen weer te geven (EPBC-2749)
- Aanpassing om de resultaten van de elektriciteitsproductie van de fotovoltaïsche panelen op het niveau van de EPB-eenheid weer te geven (EPBC-2804)
- Correctie van het productierendement voor de warmtepompen (EPBC-2843)

### **Distributie**

- Toevoeging van een blauw kader om de werking van de distributiesystemen vanaf januari 2019 uit te leggen (EPBC-2142)
- Correctie van de berekeningen om de opwekkers correct in aanmerking te nemen in het primaire distributiesysteem wanneer ze worden gewijzigd (EPBC-2509)
- Correctie van de berekening van het distributierendement volgens de gedetailleerde methode (EPBC-2845)
- Correctie om bij het kopiëren van een circulatiepomp of de aanmaak van een bijkomend systeem een sprong naar het tabblad 'Sector' te vermijden (EPBC-2537)
- Correctie om ervoor te zorgen dat alle nodige velden tijdens het kopiëren van een kraanwerkonderdeel kunnen worden ingevoerd (EPBC-2671)
- Correctie om de invoer van het type van wisselaar voor systemen voor sanitair warm water mogelijk te maken (EPBC-2710)
- Correctie om de invoer van circulatiepompen voor de thermische zonnepanelen te verhinderen (EPBC-2629)
- Correctie van het productierendement van de verwarmingsdistributiesystemen vanaf 1 januari 2019

### **Warmtekrachtkoppeling**

- Correctie om de resultaten van het elektriciteitsverbruik voor de warmtekrachtkoppelingen te berekenen en correct weer te geven (EPBC-2660)

## **Combilus**

- Schrapping van de verbindingen tussen een installatie voor sanitair warm water en de circulatieleidingen van een Combilus tijdens de aansluiting van deze installatie op een gemengde opwekker (EPBC-2664)

## **Ventilatie - Ventilatie/Ventilatiegroep**

- Correctie om ventilatoren van het type 'enkele luchtstroom' en 'dubbele luchtstroom' voor te stellen in de ventilatiegroep (EPBC-2529)
- Aanpassing om de vraag over het minimale ontwerpdebiet van de niet-residentiële ruimten in een wooneenheid te schrappen (EPBC-2569)
- Aanpassing om identieke ruimtenamen in verschillende eenheden toe te laten (EPBC-2125)
- Correctie en aanpassing van het validatiebericht op de knoop 'ventilatiegroep' voor het type van berekeningsmethode (EPBC-2577)
- Toevoeging van een validatie wanneer de ventilatiewaarde wordt gemeten, er geen enkele ruimte is ingevoerd en het totaal van de gemeten debieten wordt gegeven (EPBC-2593)
- Aanpassing om bij de aanmaak van een nieuw ventilatiesysteem de standaardwaarde niet meer weer te geven (EPBC-2706)
- Correctie van de weergave van het tabblad 'Voorverwarming in ventilatie' zodat het correct op de voorgrond wordt getoond wanneer het is aangevinkt (EPBC-2425)
- Aanpassing om de invoer van meerdere ventilatiesystemen voor EPB-eenheden van het type wooneenheid mogelijk te maken die een eenvoudige of zware renovatie ondergaan (EPBC-2855)

## **Ventilatie - Warmteterugwinning**

- Toevoeging van een bericht waarin wordt meegedeeld dat als de voorverwarming wordt gewijzigd, de ventilator zal worden vervangen door de ventilator die door de voorverwarming wordt gebruikt (EPBC-2527)
- Aanpassing om de vraag weer te geven waarin wordt gevraagd of de voorverwarming meerdere ventilatiezones bedient wanneer de warmteterugwinning niet uit de EPBD-databank afkomstig is (EPBC-2481)
- Toevoeging van een hulp voor de invoer van de voorverwarmingen die meerdere ventilatiezones in en buiten EPB bedienen (EPBC-2757)

## Wijzigingen doorgevoerd tussen V10.0.3 en V10.0.2 van de EPB-software

### Formulieren

- Rechtzetting van een incident bij het genereren van de EPB-kennisgeving (PEBC-2680 en PEBC-2672)

### Regelgeving

- Aanpassing om geen boetes meer weer te geven op de Ug (U van de beglazing) als er al een boete is op de Uw (U gemiddelde van de ramen) in de software en de formulieren (PEBC-2457 en PEBC-2663)

### Berekeningen

- Wijziging van het productierendement voor de warmtepompen die een eenheid bedienen EPN (PEBC-2535)
- Wijziging om rekening te houden met de ECS en bevochtigingsinstallaties in de berekening van de eindproductie van de elektriciteit (PEBC-2620)

### Systemen

- Wijziging om de blauwe zin betreffende de aftappunten buiten de EPB in het tab van de circulatieleiding voor januari 2019 en in het tab Buiten EPB na januari 2019 weer te geven (PEBC-2633)
- Toevoeging van een blauw kader die de codering van de distributiesystemen beschrijft (PEBC-2142)

### Wanden

- Wijziging om de bewerking van het type wand naar Lichtkoepel / lichtstraat (kunststof) voor 2019 niet mogelijk te maken (PEBC-2634)
- Wijziging van de volgorde en de verschijning van de vragen met betrekking tot de randisolatie (PEBC-2595)

### Applicatie

- Rechtzetting van een incident komende van de synchronisatie van de bibliotheek bij het converteren van een oudere versie (PEBC-2626)

## Wijzigingen tussen V10.0.2 en V9.5.4 van de EPB-software

### Reglementaire wijzigingen

- Afschaffing van de boete  $U_{glass}$  (U van de beglazing) van de ramen als er al een boete is op de  $U_w$  (U gemiddelde van de ramen) (PEBC-2342)
- Wegvallen van de hybride aanbeveling aangaande de software en de formulieren die vanaf januari 2019 niet meer van toepassing is (PEBC-2339)
- Aanpassing van de technische eisen voor de periode vanaf januari 2019 (PEBC-2048)
- Aanpassing van de eisen voor de meting van thermische zonne-energie als de oppervlakte van de collectoren groter is dan  $10 \text{ m}^2$  (PEBC-2341)
- Vervanging van de benaming Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) door Leefmilieu Brussel (LB) (PEBC-2147)
- Correctie van de zin met de regel voor de vrijstelling van boete voor 2% van de verliesoppervlakte voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PEBC-2045)
- Correctie van de validatielogica van de gasmeters warm water en van de eis op de technische installaties (PEBC-2343)
- Correctie om de validatie op het veld van vermarkting van opwekkers van vóór 26.09.2015 adequaat te laten verschijnen (PEBC-2270)

### Berekeningen

- Correctie van de berekening om de circulatiepompen op de primaire circuits mee te rekenen (PEBC-2468)
- Correctie van de berekeningen van de  $F_{insul}$ -factor (eq. 286 van de EPW-methode) van de hulpenergie van de circulatiepompen van het SWW (PEBC-2464)
- Correctie zodat het distributiesysteem wordt gebruikt in de bepaling van de  $F_{insul}$ -factor (PEBC-2446)
- Correctie van de berekening van het vermogen van de distributiepomp en van de werkingstijd wanneer gedeeld door EPB-wooneenheden en niet-residentiële eenheden (PEBC-2561)
- Correctie zodat bevochtiging door warmtekrachtkoppeling overeenkomstig de Europese EcoDesign-richtlijn kan worden ingegeven (PEBC-2350)
- Correctie van de berekening van de hulpenergie voor pelletkachels met een vermogen van minder dan of gelijk aan 50kW (PEBC-2207)
- Correctie van de berekening van het rendement van lokale pelletkachels (PEBC-2302)
- Verbetering van de rekenformules van de niet-preferente opwekkers voor de verwarming of de combilus vanaf januari 2019 (PEBC-2413)
- Correctie om het rendement van het warmtesysteem aan te passen wanneer het is verbonden met de combilus (PEBC-2476)

- Correctie van de formule Ngen combi (eq. 32 van bijlage 2 van het ministerieel besluit van 9 november 2017 houdende wijziging en uitvoering van bijlagen XII en XIII van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen), niet meer gedeeld door 0 voor de maand juli (PEBC-2396 Correctie van de berekening van de inertie (PEBC-2391))
- Correctie van de berekening van de functionele delen “gemeenschappelijk” die “technische ruimten” en “gemeenschappelijk” bedient (PEBC-2348)
- Correctie zodat de periode van niet-bezetting gelijk is aan 0 voor functionele delen van het type “technische ruimten” en “onderwijs”, maar niet voor kantoren, tijdens de periode juli en augustus (PEBC-2471)
- Aanpassing om de vergelijkingen met betrekking tot de overdracht van sferische coördinaten voor de berekening van de directe bezonning op een beschaduwd oppervlak te wijzigen voor berekeningsmethode 2019 (PEBC-2190)
- Correctie om een blokkerende validatie eruit te halen die de berekening van het verbruik aan primaire energie verhinderde (PEBC-2334)
- Correctie van de berekening van het rendement van de combilus op het vlak van verbruik aan primaire energie (PEBC-2440)
- Correctie om de niet-preferente opwekker voor koeling mee te rekenen in de berekening van het verbruik aan primaire energie (PEBC-2565)
- Correctie van de afronding van de berekening van het verbruik aan primaire energie tot op een honderdste (PEBC-2428)
- Implementering van de nieuwe free-chillingformules op de oververhittingsindicator van de eenheid (vervolg wijziging reglementaire berekeningsmethode die inging in januari 2019) (PEBC-2244)
- Aanpassing van de free-chillingformules (PEBC-2228)
- Correctie van de verrekening van de thermische zonne-energie in de berekening van het SWW (PEBC-2434)
- Correctie om de verwarmingsdistributie weg te halen wanneer een systeem voor thermische zonne-energie wordt aangekoppeld op een SWW-en verwarmingsdistributie en men de SWW-distributie verwijdert (PEBC-2189)
- Aanpassing om tabel 27 van de EPN-methode in rekening te brengen voor de lokale koeling, de lokale verwarming en de verschillende combinaties die tussen deze twee technische installaties bestaan (PEBC-2187)

### **Formulieren / verslagen**

- Aanpassing om een deel van het EPB-rapport op te nemen in de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden voor de projecten met een eenvoudig gerenoveerde EPB-eenheid (PEBC-2338)
- Aanpassing om het genereren van een kennisgeving van het begin van de werkzaamheden op niveau van het gebouw mogelijk te maken (PEBC-268)

- Correctie van kader 4 betreffende de boetes in de EPB-aangifte en van kader 3 waarin Frans in de Nederlandstalige versie zat (PEBC-2414)
- Correctie om de kachels te tonen, alsook tussen haakjes hun energievectoren, in het EPB-rapport na januari 2019 (PEBC-2030)
- Correctie van verschillende vertalingen in de formulieren (PEBC-2429)

### **Toepassing**

- Correctie van het opstartscript om geen grijze vensters meer te tonen die het gebruik van de software in de weg stonden (PEBC-2072)
- Aanpassing om te kunnen terugkeren bij een mislukte automatische update van de EPB-software (PEBC-2193)
- Correctie van een incident dat zich voordoet bij de conversie van een vorige versie waarin een buiten-EPB-knoop zat (PEBC-2298)
- Aanpassing van de pop-up aangaande de automatische updates om te informeren dat, wanneer aanvaard, ze niet onmiddellijk bij opening van de software gebeuren (PEBC-2409)

### **Scheidingsconstructies**

- Invoering van een nieuw type scheidingsconstructie, zijnde lichtkoepels en lichtstraten in kunststof (PEBC-2327)
- Correctie van de berekening van het percentage van de perimeter zonder perifere isolatie en inachtneming van de vraag over de aansluiting tussen de perifere isolatie en de isolatielaag van de buitenmuur voor de berekening van de U-waarde (PEBC-2118)
- Correctie zodat de vragen over de temperatuurreductiefactor verschijnen wanneer een constructie wordt verbonden met een aangrenzende onverwarmde ruimte (PEBC-2519)
- Toevoeging van een blokkerende validatie op het type berekening van de vloeren/plafonds (PEBC-2470)
- Correctie van een incident dat zich voordoet tijdens de validatie op de gerenoveerde of nieuwe/herbouwde scheidingsconstructies (PEBC-2443)
- Correctie van de boodschap ter validatie van de grenswaarde voor de dikte van bepaalde scheidingsconstructies (PEBC-2394)
- Aanpassing van de validatie van de dikte van de isolatielagen om haar niet-blokkerend te maken (PEBC-2038)
- Toevoeging van een blauwe zin met de na te leven eisen wanneer de muur gemeenschappelijk is met een perceel van minder dan 6 m breed (PEBC-2088)

### **Systemen algemeenheden en connecties**

- Verplaatsing van de invoer van de vragen met betrekking tot de VRF voor wat de verwarmingsopwekker en het distributiecircuit betreft (PEBC-2148)
- Verplaatsing van de invoer van de retour- en de vertrektemperaturen van de warmtepomp in de energiesector en dus niet meer bij de opwekker (PEBC-2262)

- Aanpassing zodat een lokale verwarming kan worden geconnecteerd met verschillende energiesectoren die deel moeten uitmaken van een verschillende ventilatiezone, maar binnen dezelfde EPB-eenheid (PEBC-2293)
- Correctie van het rendement van de koude- en warmteopwekking van een warmtepomp wanneer binnenunits verbonden zijn met dezelfde buitenunit (PEBC-2382)
- Aanpassing om de namen van de energiesectoren juist in verband te brengen met de distributiesystemen (PEBC-2032)
- Correctie om de links met de technische installaties te behouden wanneer een EPB-eenheid wordt gedupliceerd (PEBC-1896)
- Correctie om niet-toegestane connecties tussen opwekkers en distributiesystemen te verhinderen (PEBC-2509 en PEBC-2433)
- Correctie van de benaming van de energiesectoren die verbonden zijn met de technische installaties (PEBC-2305)
- Aanpassing van het vertonen van de verbindingen van de opwekkers (PEBC-2286)
- Toevoeging van een validatie zodat de combilus op zijn minst wordt verbonden met een sanitair-warm-watersysteem vooraleer het met de verwarming wordt geconnecteerd (PEBC-2418)
- Correctie om de resultaten van het verbruik aan primaire energie van het sanitair warm water toe te voegen in het resultatenvenster rechts (PEBC-2536)

### **Opwekkingssystemen**

- Aanpassing om de Europese EcoDesign-richtlijn niet meer toe te passen wanneer de opwekker een lokale of centrale kachel is (PEBC-1996)
- Aanpassing om de twee vragen in verband met het vermogen voor de lucht-luchtwarmtepompen te vervangen door een vraag over het vermogensbereik (PEBC-2295)
- Verplaatsing van het prioriteitsveld van de opwekker naar de distributiesystemen (PEBC-2236)
- Aanpassing om de validatie op het rendement bij 30% belasting (ten opzichte van de calorische onderwaarde) blokkerend te maken (PEBC-1825)
- Wegvallen van de invoer met daarin de vraag of het toestel voor warmtekrachtkoppeling, externe warmtebronnen, warmtepompen en koeltoestellen buiten het beschermde volume is (PEBC-2018)
- Aanpassing van de vragen met betrekking tot de bron en tot de vloeistof, voor de vermarkting voor de lucht-luchtwarmtepompen en beletten het SWW-tabblad aan te vinken (PEBC-2294)
- Aanpassing zodat geocooling enkel wordt toegestaan met elektrische grond-/waterwarmtepompen (PEBC-2354)
- Correctie om niet meer toe te laten dat een VRF-systeem rechtstreeks wordt verbonden met een lokaal koelingsstelsel (PEBC-2269)
- Aanpassing om een ondergrens van 0,5 en een bovengrens van 1,25 toe te voegen voor de EER- en SEER-waarden voor de koeling (PEBC-2253)



## **Distributiesystemen**

- Aanpassing van het vertonen van het rendement van de circulatieleiding van sanitair warm water ter hoogte van de primaire en secundaire circuits (PEBC-1634)
- Toevoeging op lokaal niveau (niet bewerkbaar) van de tabel met de circulatiepompen van de gedeelde verwarmingsinstallatie (PEBC-2205)
- Toevoeging van een blokkerende validatie in het geval dat er tappunten aanwezig zijn buiten de EPB-eenheden terwijl er geen tappunt is ingegeven in de EPB-eenheid (PEBC-2108)
- Toevoeging van een blauwe zin in het tabblad Tappunten buiten EPB waarin staat dat er slechts één tappunt per wooneenheid kan worden aangemaakt en wegvallen van een blokkerende validatie voor de tappunten Residentieel buiten EPB (PEBC-2408)
- Toevoeging van een blokkerende validatie wanneer een circulatiepomp met geen enkele circulatieleiding verbonden wordt (PEBC-2203)
- Correctie om de blokkerende validatie op de regeling per lokaal weg te halen wanneer de verwarmingsdistributie van distributie verandert (PEBC-2475)
- Correctie van de validatieboodschap van de tappunten buiten verbruik aan primaire energie (PEBC-2492)
- Correctie van de eenheid voor de isolatiedikte naar "mm" voor de circulatiepompen (PEBC-2380)

## **Systemen voor zonne-energie**

- Toevoeging van een lokale knoop in de energetische boomstructuur om de thermische en fotovoltaïsche zonne-installaties in te voeren op het niveau van de technische installaties na 2019 (PEBC-2311)
- Aanpassing zodat de systemen voor thermische zonne-energie steeds op zijn minst worden verbonden met een distributiesysteem voor sanitair warm water (rechtstreeks of onrechtstreeks) (PEBC-2328)
- Wegvallen van een onbedoelde validatie op een oppervlakte voor wat de thermische zonnepanelen aangaat (PEBC-2553)
- Toevoeging van twee blauwe zinnen die vertellen hoe de systemen voor thermische zonne-energie in te voeren (PEBC-2173)

## **Bibliotheek**

- Aanpassing om de bibliotheek tussen verschillende versies van de EPB-software te delen (PEBC-994)
- Aanpassing van de project- en de globale bibliotheek om de links en de synchronisatie te verbeteren (PEBC-2297)
- Correctie van de import van de gedeelde en/of gemengde opwekkers vanaf de globale bibliotheek (PEBC-2513)
- Correctie zodat het veld "rechtstreeks verwarmd" van het tabblad sanitair warm water van een warmte-opwekker tijdens de export naar de bibliotheek wordt bewaard (PEBC-2271)

- Correcties van synchronisatie van de bibliotheek (PEBC-2520 en PEBC-2216)
- Correctie om alle gegevens met betrekking tot de openingen en de verlichting bij de import/export van en naar de bibliotheek te tonen (PEBC-2300)
- Correctie van een incident dat zich voordoet tijdens de registratie van materiaal in de bibliotheek met te veel tekstinvoer (PEBC-2185)
- Correctie van het geheugen van bepaalde scheidingsconstructies tijdens de synchronisatie van de bibliotheek (PEBC-2301)

## Ventilatie

- Aanpassing om de functionaliteit van het toestel “ventilator/ventilatiegroep” uit te breiden tot de niet-residentiële EPB-eenheden (PEBC-2272)
- Aanpassing van de formules van de regelbare af- en toevoeropeningen voor de EPB-wooneenheden met een drukverschil van 10 Pa. (PEBC-2377)
- Toevoeging van de vragen met betrekking tot de aanwezigheid van een ventilator voor voorverwarming of voorkoeling voor systemen A en C (PEBC-2284)
- Actualisering van de berekeningslogica voor het verbruik aan primaire energie voor ventilatiesystemen (PEBC-2544)
- Aanpassing van de formule en de logica om te bepalen of het warmteterugwinningstoestel verschillende ventilatiezones in de nieuwe systemen bedient (PEBC-2169)
- Toevoeging van een blokkerende validatie op de invoer van de ventilatoren in de ventilatiezones (PEBC-2510)
- Correctie zodat de blokkerende validatie die verschijnt wanneer er zich minstens een functioneel deel in dezelfde ventilatiezone met aanvullende mechanische ventilatie bevindt en de gebruiker gekozen heeft voor de default-methode voor de berekening van het maandelijkse elektriciteitsverbruik van alle ventilatoren in dienst van het functionele deel ( $W_{fans, m}$  eq. 93 van de EPN-methode) wel degelijk betrekking heeft op de ventilatiezone en niet op de EPB-eenheid (PEBC-2424)
- Wegvallen van de validaties en van de eis op de regeling van het ventilatiesysteem wanneer het ventilatiesysteem A is (PEBC-2291)
- Correctie om geen functioneel deel meer toe te voegen voor het EPW-deel wanneer de ventilatoren gedeeld zijn in EPW en EPN (PEBC-2447)
- Toevoeging van een waarde bij ontstentenis op ja voor de mechanische toevoer, de mechanische afvoer en het warmteterugwinningstoestel bij het aanmaken van een toevoer-/afvoerpunt (PEBC-2093)
- Verbetering van het duplicatiemechanisme van de ventilatiegroepen (PEBC-2477)

## Bouwknopen

- Toevoeging van een validatie op de invoer van de energiesectoren in de bouwknopen (PEBC-2607)

## **Inertie**

- Aanpassing om de thermische capaciteit gedetailleerd te kunnen invoeren door de keuze weg te laten om dit te kopiëren voor alle energiesectoren (PEBC-2335)
- Aanpassing van de tekst voor de inertie in de helpfunctie voor de EPB-wooneenheden vanaf januari 2019 (PEBC-2251)

## **Verlichting**

- Correctie van de titel van de verlichtingstabel in het resultatenscherf voor de energiesector en van de functionele delen om de eenheid van verbruik aan primaire energie te tonen (PEBC-2101)
- Aanpassing om de invoer van de L-waarde volgens een ander softwareprogramma niet meer toe te laten (PEBC-1942)

## **Interface**

- Terbeschikkingstelling van een Wizard die voorinvullen van een bestand in conversie toelaat (PEBC-2361)
- Uitbreiding van het mechanisme om distributiesystemen te kopiëren/plakken (PEBC-2217)
- Uitbreiding van het mechanisme om secundaire circuits te kopiëren/plakken (PEBC-2218)
- Uitbreiding van het mechanisme om toestellen te kopiëren/plakken in het menu van de technische installaties (PEBC-1729)
- Uitbreiding van het mechanisme om te kopiëren/plakken dupliceren voor gebouwen (PEBC-1714)
- Toevoeging van de dupliceerfunctie voor opwekkers en distributiecircuiten vanaf januari 2019 (PEBC-2349)
- Aanpassing van het hulpvenster aan de rechterkant wanneer de tekst lang is (PEBC-2178)
- Aanpassingen van bepaalde labels, boodschappen en hulp (PEBC-2202)
- Correctie van verschillende vertalingen in de softwareprogramma's (PEBC-2448)
- Wegvallen van de regel over de documentserver voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, want deze wordt niet gebruikt (PEBC-2225)
- Aanpassing om de omvang te kunnen wijzigen van het pop-upscherf met links naar de technische installaties (PEBC-2539)

## Wijzigingen uitgevoerd tussen V9.5.4 en V9.5.3 van de EPB-software

### Formulieren

- Opheffing van het kader 4 van de EPB-aangifte die de exacte bedragen van de administratieve boetes weergeeft (PEBC-2419)

### Berekening

- Correctie van de berekening van de eindproductie en van het productierendement van de niet-preferentiële producenten gebruikt voor de verwarming of de Combilus vanaf 2019 (PEBC-2413)

## Wijzigingen uitgevoerd tussen V9.5.3 en V9.5.2 van de EPB-software

### Berekening

- Correctie van de verdeling van de energiebehoeften van de circulatiepompen en de hulpenergie van de verdeling (PEBC-2206)
- Correctie om de modulatie van de vermogenspieken van de Combilus in rekening te brengen (PEBC-2368)

### Software

- Toevoeging van een blauwe zin die informeert over de eis die van toepassing is op een gemene muur in het geval van een perceel met breedte kleiner dan 6m (PEBC-2088)
- Correctie zodat het niet meer mogelijk is het tabblad bevochtiging te editen wanneer de opwekker voor de bevochtigingsinstallatie identiek is aan de opwekker van de verwarmingsinstallatie (PEBC-2188)
- Correctie van een incident dat zich voordeed tijdens de selectie van de knoop van de technische installaties in de energetische boomstructuur (PEBC-2227)
- Opheffing van een onvoorziene validatie met betrekking tot de datum waarop een toestel op de markt werd gebracht, terwijl de vraag niet gesteld wordt (PEBC-2270)
- Correctie opdat de cursor op de scheidingsconstructie blijft en niet op het hoofdtabblad wanneer een kopie van de scheidingsconstructie wordt gemaakt (PEBC-2226)

## Wijzigingen uitgevoerd tussen V9.5.2 en V9.5.1 van de EPB-software

### Berekening

- Correctie van de berekening van de lucht/lucht warmtepomp met een vermogen van meer dan 12 kW (PEBC-2243)
- Correctie van de oververhittingsindicator voor een free-chillingsysteem (PEBC-2244)
- Correctie van de berekening van het rendement van pelletkachels die worden gebruikt als lokale verwarming (PEBC-2302)

### Software

- Update van de startscripts (PEBC-2239)
- Toevoeging van nieuwe functionaliteiten voor het startmenu onder MacOSX (PEBC-2260)
- Ontwikkeling van logs voor de lancering van de applicatie onder MacOSX (PEBC-2221)
- Correctie die de start van de software mogelijk maakt vanaf een projectbestand net na de installatie onder MacOSX (PEBC-2234)
- Oplossing van een probleem veroorzaakt door ventilatoren met een nuldebiet en verbonden aan een energiesector van een EPN-eenheid (PEBC-2274)
- Correctie om de pompen en leidingsegmenten van de sanitair warm water systemen over te brengen tijdens de omzetting van een project naar de periode 2019 (PEBC-2258)
- Correctie om een crash te vermijden tijdens de weergave van een ventilator in de bibliotheek (PEBC-2219)
- Correctie van een overschrijding van het geheugen tijdens het kopiëren van een ventilator die is verbonden met een of meerdere energiesectoren (PEBC-2268)
- Wijziging van het bijgewerkte adres van het BHG en desactivering van de adreswijzigingen van de drie Gewesten (PEBC-2247)

### Systemen

- Correctie om te vermijden dat een kachel zou betrokken zijn door de richtlijn Ecodesign (PEBC-1996)
- Aanpassing om de overbrenging van circulatiepompen van een lokaal systeem naar een gedeeld systeem mogelijk te maken (PEBC-2240)

### Bibliotheek

- Correctie om de vermenigvuldiging van elementen in de projectbibliotheek te vermijden na het meervoudige gebruik van de synchronisatie-opdracht van de projectbibliotheek (PEBC-2222)
- Aanpassing om de namen van de elementen afkomstig van de EPDB correct te kopiëren (PEBC-2256)

- Standaardisering van de namen van de elementen van de bibliotheek met de functie de inhoud van een bibliotheek naar een andere kopiëren (PEBC-2250)

### **Verslag**

- Correctie om de namen van de materialen voor te stellen in de sectie samenstelling van de muren van het EPB-rapport (PEBC-2254)

## Wijzigingen uitgevoerd tussen V9.5.1 en V9.0.2 van de EPB-software

### Reglementair

- Reglementaire wijzigingen voor de integratie van de berekeningsmethode die van kracht wordt op 1 januari 2019 (PEBC-1129, PEBC-1226, PEBC-849, PEBC-931, PEBC-932, PEBC-933, PEBC-966, PEBC-967, PEBC-968, PEBC-969, PEBC-970, PEBC-971, PEBC-972, PEBC-973, PEBC-974, PEBC-975, PEBC-976, PEBC-1798, PEBC-1799, PEBC-1800, PEBC-1800, PEBC-1802, PEBC-1803, PEBC-1804, PEBC-1805, PEBC-1806, PEBC-1807, PEBC-1861, PEBC-1862, PEBC-1863, PEBC-1865 et PEBC-2005)
- Wijzigingen als gevolg van de evolutie van de TRD voor de berekening van de randisolatie van de randen vanaf 2019 (PEBC-1728)
- Aanpassing van de boetes voor de wanden tussen twee beschermde volumes (PEBC-1998)
- Reglementaire wijzigingen (BWLKE) over de definities van eenvoudig en zwaar gerenoveerde EPB-eenheden, technische installaties, niet-EPB-lokalen, de berekening van de ventilatieboetes en de “hybride”-projecten (PEBC-1333, PEBC-2097).
- Implementeren van de berekeningen voor de combibus-systemen gebruikt in een EPN-eenheid vanaf 01/01/2109 (PEBC-2182)
- Toevoeging van een veld om het “openbaar” karakter van het gebouw te specificeren, want volgens de Europese EPB-richtlijn moeten openbare gebouwen voldoen aan de NZEB-criteria vanaf 2019, in tegenstelling tot de andere, die ze pas vanaf 2021 moet respecteren (PEBC-1902)

### Berekening

- Toevoeging van een blokkeervalidatie in afwezigheid van een functioneel deel verbonden met een tappunt. Deze situatie veroorzaakte het gebrek aan resultaten (PEBC-2065)
- Correctie om de weergave van de SWW-resultaten mogelijk te maken van de preferentiële opwekker wanneer die door een tussenresultaat geblokkeerd zijn (PEBC-2098)
- Correctie om de afwezigheid van het berekeningsresultaat te voorkomen in bepaalde omstandigheden die verbonden zijn met circulatiepompen (PEBC-2165)

### Formulieren/rapport

- De aanpassing van vak 3 van het EPB-aangifteformulier om er de eventuele boetes te vermelden (PEBC-1908 et PEBC-949)
- De aanpassing van vak 5 van het EPB-aangifteformulier om het formaat van de gewenste certificaten (digitaal/papier) te vermelden (PEBC-2043)
- Aanpassing van het formulier om de oppervlakken en verhoudingen van nieuwe of heropbouwde wanden van gerenoveerde wanden te onderscheiden (PEBC-1068)
- Aanpassing van het rapport in functie van de nieuwe invoer van de technische systemen (PEBC-2029)



## **Toepassing**

- Aanpassing om automatische software-update mogelijk te maken (PEBC-744)
- Verbetering van het cachesysteem om de berekeningstijd onder bepaalde omstandigheden te verkorten. (PEBC-1971)
- Verbetering van de berekeningstijd wanneer automatische berekening geactiveerd is (PEBC-2135)
- Toevoeging van een controle in de weergavelocigica van de validatie na activering/desactivering van de optie die het mogelijk maakt om de berekeningsresultaten te bevriezen (PEBC-1938)
- De verwijdering van een onverwachte validatie in de berekeningsmethode voor bouwknopen (PEBC-1903)

## **Wanden**

- Aanpassing van de schermen om rekening te houden met de scheidingswanden van de eenheden met verschillende soorten werkzaamheden (PEBC-187)
- Aanpassing van de interface en de berekeningen voor de muren die in contact staan met de naburige percelen (PEBC-1913)
- Correctie van de weergave van de reductiefactor  $F_c$  (PEBC-2183)
- Correctie zodat de hulp die aangeeft dat een deur geïsoleerd is als ten minste 70% van de totale oppervlakte van de deur voorzien is van een isolatie met een  $R_{min}$  van 0,4 m<sup>2</sup>K/W, in alle perioden verschijnt (PEBC-1917)

## **Systeem**

- Aanpassing om de ventilatie te integreren in de nieuwe knopen omtrent de technische installaties (PEBC-802)
- Correctie om niet langer toe te staan dat de retourtemperatuur wordt ingevoerd bij 30% belasting wanneer de condensatieketel onder de Ecodesign-richtlijn valt (PEBC-1834)
- Aanpassing van de rendementen van de temperatuurregimes 35°/55° voor de elektrische warmtepompen onderworpen aan de Europese Ecodesign-richtlijn verwarming (PEBC-1764)
- Aanpassing om de vragen samen te voegen met betrekking tot Ecodesign als de SWW- en verwarmingsopwekkers eraan onderworpen zijn (PEBC-1854)
- Aanpassing van de temperatuurwaarden van een warmtepomp onderworpen aan de Europese Ecodesign-richtlijn via de condensor (PEBC-1837)
- Toevoeging van een samenvattende tabel van alle opwekkers verbonden met het systeem ter hoogte van de lokale installaties van de systemen (PEBC-1851)
- Toevoeging van een samenvattende tabel van alle opwekkers verbonden met het systeem ter hoogte van de nieuwe systeemknoop (PEBC-1852)
- Correctie om het merk en de ID van een toestel te behouden bij de duplicatie van een gemengde/gedeelde opwekker (PEBC-1918)
- Aanpassing om de invoer van een kachel als centraal systeem mogelijk te maken (PEBC-1691)

- Verwijdering van het veld dat vraagt of een warmtepomp gebruikt kan worden als actieve koeling vanaf januari 2019 en voor nieuwe systemen, want het antwoord op deze vraag wordt uit de invoer opgemaakt (PEBC-1690)
- Correctie om de aansluiting van een VRF-systeem (systeem met variabel koelmiddeldebiet) op lokale koeling te voorkomen (PEBC-2114)
- Toevoeging van een validatie die ervoor zorgt dat de energetische sectoren verbonden met een VRF-systeem tot dezelfde EPN-eenheid behoren. (PEBC-2141)
- Correctie om niet langer om stroom te vragen wanneer de warmtepomp in een gasmotor met een enkele generator zit (PEBC-1370)
- Correctie om de invoer van de energie-efficiëntie niet langer toe te staan wanneer deze niet bekend is en de gebruikte waarde weergeven (PEBC-1487)
- Vereenvoudiging van de invoer van de thermische generatoren door activering of desactivering van de vragen die willen weten of het toestel zich buiten het beschermde volume bevindt en of de gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig zijn in functie van het generatortype en de activatie van de tabs "koeling" en/of tabs "bevochtiging". (PEBC-1739)
- Aanpassing om de tab bevochtiging weer te geven wanneer de generator zowel voor verwarming als bevochtiging dient (PEBC-1741)
- Aanpassing zodat de applicatie automatisch de tab koeling aanvinkt wanneer het systeem een compressiemachine, een absorptiemachine of een open geo-cooling is (PEBC-1832)
- Aanpassing om de testomstandigheden grijs te maken wanneer de starttemperatuur van het water niet bekend is voor een warmtepomp (PEBC-1836)
- Toevoeging van een blauw kader dat de invoer van de warmtepompen beschrijft met een elektrische weerstand onderworpen aan de Europese Ecodesign-richtlijn (PEBC-1828)
- Aanpassing om een blauw kader toe te voegen dat aangeeft dat elk warmteopwekkingstoestel, elke zonnewarmtegenerator en elk fotovoltaïsch zonnepaneel dat aanwezig is in het EPB-project, moet worden ingevoerd in de opwekkerknoop. (PEBC-1850)
- Correctie zodat de naam van de gemengde/gedeelde opwekker verbonden met een bibliotheek aangepast wordt in de bibliotheek als deze in het project wordt gewijzigd (PEBC-1897)
- Verplaatsing van de gebruikspunten Buiten EPB van de knoop Buiten EPB naar een adhoc-tab in de ECS-knoop (PEBC-1107)
- Correctie om de invoer van een circulatiepomp lokaal in de vroegere gedeelde systemen mogelijk te maken (PEBC-1725)

## **Bibliotheek**

- Aanpassing om het gebruik van een bibliotheek per project mogelijk te maken (PEBC-995)
- Correctie zodat tijdens de import in de bibliotheek de gegevens over de energie-efficiëntie correct worden opgeslagen (PEBC-1898)
- Correctie voor de invoer van de opslagcapaciteit tijdens de registratie van een gemengde/gedeelde generator voor de ECS in de bibliotheek (PEBC-1899)

- Tijdens de registratie van een generator in de bibliotheek, verwijdering van de link naar een verdeelsysteem en een onverwacht bericht (PEBC-1843)
- Correctie voor het onthouden en weergeven van de g-waarde van een gordijnmuur in de bibliotheek (PEBC-2132)

### **Ventilatie**

- Correctie om de invoer van het gebruiksoppervlak mogelijk te maken wanneer het minimale ontwerpdebiet is ingevoerd (PEBC-1247)
- Correctie om de gegevens correct te kopiëren tijdens een wijziging van een ruimte verbonden met een overdrachtsopening (PEBC-2124)

### **SWW**

- Correctie van de referentiewaarde voor de lineaire thermische weerstand afhankelijk van de buitenste diameter van het niet-geïsoleerde segment voor een diameter van minder dan 0,0889 m (PEBC-1915)
- Correctie zodat de opslagcapaciteit alleen gevraagd wordt indien de generator voor de SWW niet onderworpen is aan de Europese Ecodesign-richtlijn en de statische verliezen van de opslagballon niet bekend zijn (PEBC-1890)
- Toevoeging van een validering die controleert dat wanneer de vraag of de punten buiten EPB aanwezig zijn in het project positief wordt beantwoord, de gebruikspunten buiten EPB worden ingevoerd (PEBC-1857)
- Aanpassing om de keuze van de circulatielus mogelijk te maken via een vervolkeuzemenu en de mogelijkheid te bieden om er geen te kiezen (PEBC-1848)

### **Verlichting**

- Splitsing van de vraag “regeling afhankelijk van het licht” in de tab “Modulatiesystemen” om de regeling van het gedeelte “natuurlijk belicht” en de zone “kunstmatig verlicht” te specificeren. (PEBC-1901)

### **Interface**

- Verwijdering van de vraag naar het type eenheden dat bediend wordt door een eenheid gemeenschappelijke gedeelten (PEBC-1279)
- Correctie om de selectie van ontbrekende informatie en de weergave van een uitroepteken mogelijk te maken in de dashboardweergave wanneer de energieboom kort of halflang is (PEBC-1932)
- Aanpassing om de energievectoren butaan, propaan en LPG in een enkele brandstof samen te brengen en aanpassing van de volgorde van de lijst met vectoren (PEBC-1742)
- Correctie zodat het indrukken van de ENTER-toets de verplaatsing van de cursor naar het volgende veld veroorzaakt (PEBC-1694)
- Verwijdering van de vraag over de individuele afrekening van de stookkosten (PEBC-240)
- Verwijdering van de splitsing van de onbedoelde validatiefouten op de preferentiële en niet-preferentiële generatoren (PEBC-1564)

- Correctie van een tekst inzake de hygiënische ventilatie die in de tab resultaten van de dashboardweergave verschijnt (PEBC-1859)
- Aanpassing van de verschillende hulpmiddelen (PEBC-1771 en PEBC-1788)
- Correctie zodat de kenmerken van de ventilatie zichtbaar blijven tijdens de import van een lichtbron vanuit de bibliotheek (PEBC-1459)
- Correctie van de weergave van de verlichtingstab in de knoop ruimte afhankelijk van de gekozen methode (PEBC-1522)
- Correctie van de presentatievolgorde van de landen in alfabetische volgorde (PEBC-1669)
- Verwijdering van de energieklassen in de knoop eenheid van de resultaatweergave voor niet-residentiële EPB-eenheden in de periodes vanaf 1 juli 2017 (PEBC-1980)
- Aanpassing van de vragen over de technische vereisten afhankelijk van de gerealiseerde invoer (PEBC-909)
- Aanpassing om de maandelijkse sommen verbonden met de verlichting weer te geven voor elke ruimte in de resultaatweergave voor de functionele delen (PEBC-1678)
- Correctie van de slechte toepassing van de regel die een radiator invoert met een elektronische regeling wanneer de invoer van het “type verwarming”, “geen” is, voor de nieuwe systemen van 2017 (PEBC-2109 et PEBC-1374)
- Correctie om de parameters van de gemengde producenten te op juiste wijze te verspreiden (PEBC-1945)

## Wijzigingen aangebracht tussen de V8.5.3 en de V9.0.2 van de EPB-software

### Reglementair

- Aanpassing aan de nieuwe Europese reglementering rond ecologisch ontwerp voor verwarming die op 1 januari 2018 van kracht wordt en aanpassing van de berekeningen wanneer het toestel niet aan de reglementering onderworpen is (PEBC-1482, PEBC-1455, PEBC-1581)
- Aanpassing om vanaf 1 juli 2017 rekening te kunnen houden met riothermie (terugwinning van warmte uit afvalwater) (PEBC-1670).
- Correctie van de waarde voor het vermogen van de verlichting vanaf 1 juli 2017 om rekening te houden met  $L_{design,rm}$  en niet met  $L_{mr}$  (PEBC-1492)

### Toepassing

- Invoering van een nieuwe knoop 'Technische installaties' waardoor het beheer van de systemen volledig herzien wordt vanaf 01/01/2019. (PEBC-1446; PEBC-1579; PEBC-1447; PEBC-1097; PEBC-1096; PEBC-804; PEBC-800; PEBC-1646; PEBC-1640; PEBC-1560; PEBC-1578; PEBC-1580; PEBC-1635; PEBC-1615; PEBC-1512; PEBC-1736; PEBC-1445; PEBC-1622; PEBC-1620; PEBC-1758; PEBC-1766; PEBC-1747; PEBC-1693; PEBC-1632; PEBC-1627; PEBC-1448; PEBC-1744; PEBC-1745; PEBC-1562)
- Optimalisering van de berekeningstijd voor combilussystemen (PEBC-1663)
- Correctie van geheugenproblemen bij het exporteren van gegevens over profielen naar de bibliotheek (PEBC-1573).
- Correctie van een storing in het cachemechanisme die langere berekeningstijden tot gevolg had (PEBC-1773)
- Aanpassing om het antwoord voor het inrekenen van onafhankelijke verlichting na conversie te bewaren (PEBC-1817)

### Berekening

- Correctie van de berekening van de referentiewaarde voor het PEV wanneer de bruto oppervlakte gelijk is aan 0 (PEBC-1497)
- Correctie van de PEV-berekening wanneer het project een combilussysteem bevat (PEBC-1756).
- Correctie van de berekening van het PEV bij de overgang van een residentiële eenheid naar een niet-residentiële eenheid. (PEBC-1441)
- Correctie van de weergave van de decimalen in Java (PEBC-1514)
- Correctie van de berekening van de bouwknopen zodat, bij de toevoeging van een EPB-eenheid, de methode wordt toegepast op deze nieuwe EPB-eenheid (PEBC-1539)
- Correctie van de methode voor de XPS isolatiematerialen voor omkeerdaken en correctie van de invoer van een XPS-laag (PEBC-1595).

- Correctie van de berekening van een functioneel deel van het type 'gemeenschappelijk deel' wanneer het verbonden is met een ander functioneel deel van hetzelfde type (PEBC-1891).
- Correctie van de berekening van het opslagrendement van preferentiële en niet-preferentiële opwekkers wanneer het onderworpen is aan de Ecodesignrichtlijn SWW (PEBC-1793).
- Correctie van de berekeningen met betrekking tot de conventionele waarde van de temperatuur van de verse lucht voor de hygiënische ventilatie om de koelingswaarden te berekenen bij permanente bezetting en dagbezetting (PEBC-1591).
- Correctie van de berekeningen met betrekking tot de conventionele tijdfractione gedurende dewelke de aanvullende ventilatie door het openen van een raam tijdens de nacht en overdag in gebruik is met het oog op de berekeningen van de koeling (PEBC-1483).
- Correctie van de referentiewaarde voor de warmteoverdrachtcoëfficiënt door transmissie via de wanden van het verliesoppervlak van het functioneel deel (PEBC-1477).

## Interface

- Correctie om een niet-geplande sprong naar de achtergrond van de software te vermijden bij het aanmaken van een ventilatieopening (PEBC-867).
- Correctie van de weergave van de EPDB-bibliotheek en de dichtheidsgegevens (PEBC-1516).
- Correctie opdat een gebruiker, wanneer hij 2 keer 'enter' indrukt, naar het volgende veld gaat en niet terugkeert naar de vroeger ingevoerde waarde (PEBC-1587).
- Aanpassing van de hulp voor het niet-beschermd volume (PEBC-1731)
- Correctie van een incident dat zich voordoet bij het knippen/plakken van wanden, ruimten of volledige EPB-eenheden (PEBC-1616).
- Correctie van een incident dat zich voordoet bij het knippen/plakken van een functioneel deel of bij regelmatige veranderingen van EPW in EPN (PEBC-1467).
- Correctie om het begrip 'kamers' uit te breiden tot verschillende ruimten met invoering van een blokkerende validatie voor het geval zich in de functionele delen van het type 'logeerfunctie' en 'gezondheidszorg met verblijf' geen enkele ruimte van het type 'kamer' bevindt (PEBC-1668)
- Correctie opdat de formulieren op de voorgrond, vóór het scherm van de software, worden weergegeven wanneer ze worden aangemaakt (PEBC-1868).
- Correctie van de weergave van de eigenschappen van de warmtepomp van een SWW- en verwarmingssysteem bij de omschakeling van een gemengde warmteopwekker naar een lokale warmteopwekker (PEBC-1074).
- Correctie van de weergave van het aantal personen per lokaal in de samenvattende tabel van de hygiënische ventilatie. (PEBC-1439)
- Opheffing van het tabblad 'hygiënische ventilatie' wanneer er geen ventilatiesysteem is (PEBC-1610).
- Toevoeging van een blauwe zin met betrekking tot het invoeren van een luik als zonwering als dat luik als zonwering moet worden beschouwd (PEBC-1380).

- Aanpassing om het lokaliseren van ontbrekende bijlagen met betrekking tot de wanden te verbeteren (PEBC-1755).
- Aanpassing om het onderscheid te maken tussen de oppervlakken van respectievelijk fotovoltaïsche en thermische zonnepanelen, die verschillende referenties hebben in de definitie (PEBC-1229).
- Correcties en aanpassingen van bepaalde labels, berichten en hulpmiddelen (PEBC-1480).
- Correctie van het logo gebruikt voor de functionele delen in de energiesector (PEBC-953).

### **Validaties**

- Correctie van de validaties voor vensters en de combilus (PEBC-1685).
- Opheffing van een blokkerende validatie voor de eis op het S-peil, die niet bestaat in de reglementering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (alleen in het Waals Gewest en het Vlaams Gewest) (PEBC-1823).
- Opheffing van een foutieve validatie voor het gebouwtype van het stabiel woongedrag in EPW terwijl het project enkel EPN-eenheden omvat (PEBC-1661).
- Correctie van de validaties voor preferentiële generatoren (PEBC-1456).
- Opheffing van de validaties, weergegeven tijdens het invoeren van niet-gemengde opwekkers (PEBC-1795).
- Correctie van de weergave van een validatie voor hygiënische ventilatie in de energieboom (PEBC-1465).
- Correctie van de validatie van het totale ventilatiedebiet opdat het gelijk aan of groter dan het gevraagde lokale ventilatiedebiet is, en dus niet alleen groter dan (PEBC-1674).
- Correctie opdat de validatie van het merk en het type van de beglazing niet twee keer worden weergegeven wanneer zij in een venstergroep verschijnen (PEBC-1778).
- Correctie van de validatie die wordt weergegeven wanneer twee aftappunten niet in aanmerking komen voor de EPB en er vervolgens één van wordt weggenomen (PEBC-1626).
- Correctie van de validatie die verhindert dat twee 'residentiële' punten worden aangemaakt op hetzelfde SWW-circuit (PEBC-1797).
- Toevoeging van de validatie en schrapping van de dikte van de isolatielaag als die groter is dan de maximumdikte van het materiaal of kleiner is dan de minimumdikte (PEBC-1881).

### **Systemen**

- Aanpassing om een ecologisch ontwerp van een verwarmings- en/of SWW-systeem te kunnen invoeren in het kader van een combilus (PEBC-1692)
- Correctie om te bepalen of een opwekker aan de Europese ecodesignrichtlijn voor SWW onderworpen is wanneer deze zowel voor verwarming als voor sanitair warm water dient (PEBC-1611)

- Correctie met betrekking tot warmtepompen op gas om deze beschikbaar te maken voor SWW en correctie van de verwijzingen naar de formules wanneer ze al dan niet onderworpen zijn aan de Europese regelgeving inzake ecologisch ontwerp (PEBC-1394).
- Aanpassing opdat de retourtemperatuur van een warmteopwekker wordt gevraagd op het niveau van het warmte-emissiesysteem en de knoop 'bevochtiging' (PEBC-1526).
- Weglaten van nutteloze vragen bij externe warmtelevering (PEBC-1298).
- Schraping van de vraag over het vermogen van machines die niet ontworpen zijn om in free-chilling modus te werken voor lokale koeling, omdat die vraag al gesteld wordt bij de normberekening (PEBC-1454).
- Opheffing van de knoop 'verwarming', systematisch antwoord 'neen' op de vraag over de bevochtiging als de energiesector van de EPN-eenheid enkel uit technische lokalen bestaat en systematisch antwoord 'neen' op de vraag over de koeling als de energiesector van de EPN-eenheid enkel uit sauna-/zwembadlokalen en/of technische lokalen bestaat (PEBC-443).
- Correctie om de energiedrager 'Andere' in te voeren voor externe warmtelevering (PEBC-1677).
- Schraping van de opties lage en middelhoge temperaturen voor warmtepompen (PEBC-1767).
- Correctie om de naam van de lokale warmteopwekkers te kunnen wijzigen (PEBC-1730).
- Aanpassing om SWW-systemen en verwarmingssystemen te kunnen aansluiten in EPN en opheffing van het mechanisme dat de combilus aan EPN-energiesectoren koppelt vanaf januari 2019 (PEBC-1395).
- Correctie van de systeemgekozen retourtemperatuur en van de berekening van de E-waarde wanneer het emissiesysteem 'Overige' werd ingevoerd en wanneer het verwarmingssysteem een combilus is (PEBC-1751).
- Aanpassing om rekening te houden met warmtepompen op gas in de combilus (PEBC-1835).
- Schraping van de nutteloze segmenten en circulatiepompen die de berekening van het primaire energieverbruik verhinderen (PEBC-1935).

## **Ventilatie**

- Toevoeging van twee nieuwe velden voor ventilatieopeningen in de bibliotheek, één voor een spleet en het andere voor een rooster (PEBC-1365).

## **Wanden**

- Toevoeging van diverse vrije ruimten in de bijlage 'ventilatie' vanaf 1 juli 2017 (PEBC-1884).
- Toevoeging van een bijlage bij het invoeren van de houtfractie van een materiaal (PEBC-489).
- Opheffing van de dubbele weergave van de boete met betrekking tot de eis van de wanden (U/R) aangezien de boetes voor de gemeenschappelijke delen niet meer verdeeld hoeven te worden (PEBC-1444).
- Aanpassing van de hulp voor de oppervlakte van de vensters, die bepaald wordt op basis van de dagopening (PEBC-378).



- Correctie van een incident dat wordt weergegeven bij de ontdebbling van de muren of de vloeren/plafonds in de bibliotheek (PEBC-1753).
- Correctie om de waarde van de transparante oppervlakte te bewaren bij de omschakeling tussen de periodes vóór en na 1 januari 2018 (PEBC-1750).
- Correctie om het type massief element voor ondoorschijnende vulpanelen van een deur op te slaan bij het wegschrijven naar de bibliotheek (PEBC-1686).
- Correctie om de kenmerken van de isolerende EPBD-elementen in de bibliotheek correct weer te geven (PEBC-1585).

## **SWW**

- Aanpassing om rekening te houden met de terugwinningsvoorzieningen van de douche in de EPN-eenheden (PEBC-1376).
- Correctie opdat de fwater en fheat gelijk zijn voor een opwekker van SWW en verwarming, zelfs indien er een koelingopwekker aanwezig is (PEBC-1618).
- Aanpassing van de gassorptiewaterpompen om rekening te houden met het standaardrendement wanneer zij tot het toepassingsgebied van de Europese ecodesignrichtlijn behoren en wijziging van de volgorde van de vermogens bij de weergave van de elektrische warmtepompen (PEBC-1763).

## **Verlichting**

- Correctie van de waarde van de reductiefactor om rekening te houden met de instelling in functie van de bezetting van een functioneel deel van het gemeenschappelijke type dat verschillende functionele delen bedient, zodat deze waarde gelijk is aan de waarde voor het meest bezette bediende functionele deel (dus de hoogste waarde) (PEBC-1710)

## Wijzigingen aangebracht tussen de V8.5.1 en de V8.5.3 van de EPB-software

### Reglementair

- Correctie opdat de datum van de vergunningsaanvraag overeenstemt met de reglementaire periode voor de periodes vóór 1 januari 2014 en aanpassing om de codering te verhinderen van een datum vroeger dan 2 juli 2008 (PEBC-1536)
- Correctie opdat enkel de nieuwe en/of heropgebouwde wanden in rekening worden gebracht bij de berekening van de ratio die de aard bepaalt van de werken voor de aan nieuwbouw gelijkgestelde eenheden (PEBC-1532)
- Correctie opdat de oppervlaktes en de ratio die de aard van de werken bepalen, juist zou worden getoond in de software en de formulieren voor de EPB-eenheden gezondheidszorg, cultuur en ontspanning, restaurants en cafés, handelszaken, sport en andere bestemmingen (PEBC-1501 en PEBC-1534)

### Documenten en formulieren

- Aanpassing om de plannen van de functionele delen in bijlage te coderen
  - De plannen voor en na assimilatie voor de voorstellen en EPB-kennisgeving
  - De as-builtplannen na assimilatie voor de EPB-aangifte (PEBC-1533)
- Correctie om de functionele delen enkel in de formulieren te tonen na 1/7/2017 (PEBC-1511)

### Bibliotheek

- Correctie om de bibliotheek direct bij het openen van de software toegankelijk te maken (PEBC-1519)
- Correctie opdat alle waarden van de EPBD-wanden volledig beschikbaar zouden zijn in de bibliotheek (PEBC-1515)
- Aanpassing van de tekst over het rendement met gedeeltelijke belasting van een verwarmingsketel die onderworpen is aan de Eco-Designrichtlijn (PEBC-1491)

### Toepassing

- Correctie van een incident dat opduikt bij de conversie als het volume niet gecodeerd wordt (PEBC-1517)
- Correctie van een incident dat opduikt bij de bouwknopen bij de conversie naar de versie 8.5.1 (PEBC-1500)
- Correctie om het scherm van de bouwknopen te stabiliseren als ze worden ingevoerd in de bibliotheek (PEBC-1552)

## **Berekeningen**

- Correctie om niet meer te vragen of de efficiëntie bepaald wordt in functie van de opslag in het geval van de principes van de Eco-Designrichtlijn (PEBC-1529)
- Correctie in de berekeningen om rekening te houden met de gebruiksoppervlakte veeleer dan met de bruto-oppervlakte in verschillende gevallen van SWW of m.b.t. de functionele delen (PEBC-1524 en PEBC-1494)
- Correctie opdat het verbruik van primaire energie berekend zou worden zonder rekening te houden met de functionele delen waarvan de voorcoeling geen waarde heeft (PEBC-1509)

## Wijzigingen tussen V8.0.4 en V8.5.1 van de EPB-software

### Reglementair

- Aanpassingen/correcties naar aanleiding van de integratie van het besluit 'richtlijnen' van 26 januari 2017 en de nieuwe berekeningsmethode EPW en EPN die ingaat vanaf juli 2017:
  - Aanpassing voor het integreren van de nieuwe ventilatiebijlagen (PEBC-666 en PEBC-668)
  - Aanpassing van de formulieren (PEBC-311 en PEBC-1356)
  - Verbetering van de maximale waardeberekening van het primaire energieverbruik (PEV) met een nieuwe regelgeving van juli 2017 (PEBC-1249)
  - Aanpassing die het mogelijk maakt om de niet-residentiële ruimtes in te voeren in een wooneenheid (PEBC-946)
  - Toevoeging van een nieuwe verplichte bijlage waarin de plannen van de functionele delen na assimilatie zijn opgenomen (PEBC-1290)
  - Aanpassing van de prekoelingsformules (PEBC-710)
  - Verbetering opdat de maaltijdvoorbereidingszones kunnen worden aangesloten op een functioneel deel dat onderdeel uitmaakt van een bestaand gebouw of een ander project (PEBC-1277)
  - Verbetering van de reductiefactor voor de maanden juli en augustus van de functionele delen van het type onderwijs en/of technische ruimtes (PEBC-1266)
  - Verbetering opdat de bouwknopen gekoppeld worden aan een functioneel deel in EPN en aan een energiesector in EPW in de segmententabel (PEBC-1269)
  - Verbetering die toelaat alle ruimtes van de functionele delen van het project aan te sluiten op een doorstroomopening (PEBC-1280)
  - Aanpassing opdat de standaardwaarde van het opwekkingsrendement wordt bepaald aan de hand van tabel 11 van de EPW-methode (PEBC-1164)
  - Aanpassing opdat de standaardwaarde van het productierendement 1,25 of 2 is, naargelang het type PAC-systeem (PEBC-1166)
  - Aanpassing om de pelletbrandstof en de pelletkachels mee op te nemen (PEBC-1167)
  - Aanpassing van de invoer van het thermisch zonnesysteem in een EPN-eenheid om beter aan te sluiten op de vereenvoudigde EPW-methode (PEBC-839)
  - Verbetering van de berekening van de factor  $X_m$  in het geval er sprake is van een Combilus-installatie, opdat de behoeften van alle door hem bediende EPB-eenheden worden vervuld (PEBC-1254)
- Aanpassing om in orde te zijn met de nieuwe Ecodesignrichtlijn en om de berekeningen aan te passen wanneer het toestel niet valt onder deze regelgeving (PEBC-831)

- Aanpassing van de gedeelde/gemengde Combilus-systemen voor EPN (PEBC-1222)
- Aanpassing die toelaat om een lokale, niet-residentiële SWW-installatie in te voeren als een gedeeld systeem (PEBC-1225)
- Schraping van de standaardwaarde voor het ventilatiedebiet voor de bevochtiging (PEBC-1216)
- Verbetering opdat er als waarde van het ontwerpdebiet een vraagteken verschijnt indien de waarde niet werd ingevoerd (PEBC-1095)
- Boetes
  - Verbetering voor het weergeven van de boetes op de wanden en de ventilatie bij eenvoudige renovatie na 2015 en verbetering van de weergave van het 'V'-symbool dat de gerespecteerde eisen weergeeft, ook al werden ze niet gerespecteerd (PEBC-1114)
  - Schraping van de boetes voor de renovaties van voor 2015 (PEBC-1175)
  - Verbetering voor de toepassing van de boetes voor de zware renovaties voor deel 1 van bijlage 11 (PEBC-1312)

#### **Documenten en formulieren**

- Aanpassing van de formulieren opdat naast de som van de gerenoveerde wanden ook de som van de nieuwe/heropgebouwde wanden wordt weergegeven (PEBC-1311)
- Toevoeging van een validatie in het statuut van de formulieren EPBN en EPBD indien de datum waarop de vergunningsaanvraag werd ingediend, niet is ingevoerd (PEBC-1355)
- Schraping van een bijlage inzake noodzakelijke luchtdichtheid, enkel voor het Vlaamse gewest (PEBC-1307)
- Verbetering voor een correcte weergave van de gebruikte methode voor de bouwknopen op de formulieren (PEBC-1162)
- Verbetering voor een correcte weergave van het logo van het type EPN-ruimte op het EBP-rapport (PEBC-1012).

#### **Bibliotheek**

- Installatie van een systeem dat permanent de gegevensbank met de EBCD-gegevens updatet via het web (PEBC-167 en PEBC-731)
- Verbetering opdat sommige materialen correct als homogeen worden beschouwd in de EBCD-gegevensbank (PEBC-1154)
- Verbetering van de berekening van de U-waarde van sommige wanden in de bibliotheek naar aanleiding van een foutieve meting van de Rsi en Rse (PEBC-1104)
- Verbetering opdat de koppeling naar de bibliotheek behouden blijft tijdens het vervangen van ventilatiesleuven of -roosters voor de doorstroomopening (PEBC-1119)
- Verbetering van de installatiekanalen die soms het gebruik van de bibliotheek verhinderden (PEBC-1100)

## Berekening

- Verbetering opdat het totale primaire energieverbruik wordt berekend, zelfs als sommige energiesectoren van de EPB-eenheid geen doorstromingsverlies hebben (PEBC-1211)
- Verbetering van de problemen met betrekking tot de implementatie van Combilus in overeenstemming met de nieuwe regelgeving (PEBC-1140)
- Verbetering opdat de projecten met een circulatielus worden berekend vanaf de eerste berekeningen (PEBC-274) (PEBC-274)
- Verbetering die ervoor moet zorgen dat de circulatielus in de berekeningen van de hulpsystemen voor de distributie het hele jaar door wordt ingecalculeerd (PEBC-1090)
- Verbetering van de verbruiksberekening van de hulpsystemen in het geval er geen verwarmingsbehoefte in een energiesector zijn (PEBC-1334)
- Verbetering opdat de berekening van het distributierendement wordt berekend voor alle installaties in het geval er sprake is van een gedeeld systeem en verbetering van de weergave van de segmenten op lokaal niveau om de invoer ervan te voorkomen wanneer dit dient te gebeuren op het niveau van de gedeelde systemen (PEBC-1234)
- Verbetering opdat het standaard thermisch rendement 0 is wanneer 'twin coil of heat pipe' is geselecteerd voor een warmteterugwinningssysteem (PEBC-1105)
- Aanpassing opdat de standaardwaarde van het thermische rendement 0 is, ongeacht het debiet, vanaf 1 januari 2014 (PEBC-1163)
- Verbetering die ervoor zorgt dat het debiet gerecycleerde lucht wordt ingecalculeerd in de vertrekken en dit ook doet voor de debieten van gerecycleerde lucht in niet-residentiële ruimtes in de residentiële EPB-eenheden (PEBC-1112)
- Verbetering van een incident dat optreedt wanneer het SWW-systeem geen warmteopwkker heeft terwijl de vraag naar meerdere warmteopwkkers is aangevinkt (PEBC-1316)
- Verbetering van de formules met betrekking tot de finale warmtevraag voor de preferentiële generatoren (PEBC-823)
- Verbetering van de berekening van de debietverhouding van de inkomende lucht ten opzichte van de uitgaande lucht die beide mechanisch worden geregeld (PEBC-1190)
- Aanpassing om direct de ontwerpvertrektemperatuur te kunnen invoeren van een PAC die is onderworpen aan de Ecodesignrichtlijn (PEBC-1458)
- Verbetering opdat de Fréduc gelijk is aan 1 wanneer een VRF is aangesloten op meerdere energiesectoren (PEBC-1457)

## Toepassing

- Aanpassing om direct de indieningsdatum van de vergunningsaanvraag in te voeren teneinde te bepalen of de EBPD-materialen die in het project zijn gebruikt, geldig zijn (PEBC-169)
- Verbetering van de toevoegsnelheid van een functioneel deel (PEBC-1317)
- Vermindering van het aantal cases waarvoor de EPB-software geen links vindt naar de ontbrekende gegevens (PEBC-999)

- Verbetering wanneer de automatische berekening is geactiveerd (PEBC-1181 en PEBC-1299)
- Verbetering van de energieboomstructuur na conversie voor de periodes na 1 juli 2017 (PEBC-1132)
- Aanpassing die het mogelijk maakt om meerdere ruimtes te schrappen in de tabellen en de energieboom (PEBC-992)
- Aanpassing die het mogelijk maakt om het ondernemingsnummer van een rechtspersoon in te voeren in de bibliotheek en om het nummer te laten verschijnen op de formulieren (PEBC-427)
- Verbetering van een incident dat verschijnt na een reeks schrappingen/annulaties van de ingevoerde SWW's (reeks undo's/redo's) (PEBC-1077)
- Verbetering om op een correcte manier de bouwknopen te koppelen aan de energiesectoren (PEBC-1241)
- Verbetering opdat de m-factor bij directe invoer na conversie directe invoer blijft (indien conversie zonder over te gaan naar versie 8.0) (PEBC-1201)

## **Interface**

- Verbetering voor het weergeven van de regel van 2% voor de zware innovaties van voor 2015 (PEBC-1204)
- Aanpassing van de eenheden in mm voor de segmentisoliatiediameters van de leidingen (PEBC-1180)
- Aanmaak van een coderings- en visualisatiesysteem van dezelfde gegevens van meerdere EPB-eenheden (PEBC-982)
- Verbetering opdat de som van de doorschijnende/transparante raam- en deurpartijen in het grijs verschijnt (PEBC-1106)
- Aanpassing van de tabellen voor hygiënische ventilatie en verlichting die nu verschijnen in de ruimtes (PEBC-989)
- Toevoeging van een blauw kader dat aangeeft dat elke wijziging van een gegeven van een intervenant automatisch alle versies van deze intervenant in het project wijzigt (PEBC-235)
- Verbetering van de schermweergave van een ruimte in EGE tijdens de vervanging van een onderstel in een bestaande droge ruimte (PEBC-1144)
- Verbetering van de weergave van de renovatiewerken in het geval van een EGE (PEBC-1143)
- Schrapping van de velden met daarin de buitendiameter van de niet-geïsoleerde kranen en invoering van een validatie voor de buitendiameter van de thermische isolatie van de segmenten van de circulatiebuizen (PEBC-1085)
- Verbetering opdat 3 velden (Warme bron van de verdamper, Warmteoverdrachtsmedium van de condensator, Prestatiecoëfficiënt (COP<sub>test</sub>) van de warmtepomp) beschikbaar zijn (PEBC-1147)
- Verbetering van de weergave van de resultaten met betrekking tot de zonnepanelen in het zijvenster (PEBC-1300)

- Verbetering opdat de warmtedoorgangscoefficiënt in een thermisch zonnestelsel de eenheid W/K weergeeft (PEBC-1464)
- Verbetering van de weergave van de standaardwaarde L<sub>rmr</sub> van de verlichting (PEBC-1200)
- Verbetering van het kopieer- en plakmechanisme dat instaat voor het dupliceren van de EBP-eenheden, de PF, de wanden, de ruimtes en de tappunten, maar ook van de circulatielussen (SWW), de segmenten, de circulatoren in de hulpdistributiesystemen voor de verwarming en de Combilus, de ventilatoren en de lampen (PEBC-980)
- Uitbreiding van het kopieer- en plakmechanisme dat instaat voor het dupliceren van de EBP-eenheden, de PF, de wanden, de ruimtes en de tappunten (PEBC-1302)

## **Systemen**

- Aanpassing om te voorkomen dat het antwoord op de vraag op de aanwezigheid van meerdere warmteopwekkers negatief is wanneer er wel degelijk meerdere opwekkers zijn ingevoerd (PEBC-965)
- Verbetering opdat de invoering van de 2 preferentiële generatoren correct worden toegepast voor alle periodes (PEBC-1155)
- Verbetering van een incident dat optreedt wanneer de segmenten niet correct zijn gelinkt aan een knoop van de Combilus (PEBC-1086)
- Verbetering op dat de Combilus-systemen correct worden ingecalculeerd bij een conversie (PEBC-1265)
- Verbetering die ervoor moet zorgen dat er geen belastingsrendement van 30% meer wordt gevraagd aan een Combilus, aangezien dit de standaardwaarde is (PEBC-1330)
- Verbetering opdat de koppeling SWW / Combilus die wordt gedeeld met de circulatoren met uitzondering van EBP, niet wordt onderbroken tijdens een wijziging aan het gedeelde systeem (PEBC-1231)
- Verbetering opdat de lengte van het waterafnamEPN<sub>nt</sub> ook wordt gekopieerd tijdens de kopieerplakactie (PEBC-1094)
- Verbetering van meerdere validaties en incidenten die betrekking hebben op de HBPE-punten en de tappunten (PEBC-1121)
- Verbetering opdat de validatie die vereist dat een afnamEPN<sub>nt</sub> van het type keukengootsteen correct wordt gekoppeld aan een maaltijdvoorbereidingszone en dat dit wordt toegepast op alle SWW-installaties (PEBC-1274)
- Schraping van een nutteloos veld waarin wordt gevraagd de circulatielus in te voeren waarop het segment is aangesloten, terwijl er geen circulatielus voorhanden is (PEBC-1005)
- Verbetering voor een correcte weergave op het scherm van de circulatielussen wanneer er wijzigingen worden aangebracht (PEBC-1159)
- Verbetering die ervoor moet zorgen dat de standaardwaarde van het rendement van de circulatieleidingen mee wordt ingecalculeerd (PEBC-1177)
- Aanpassing op dat een standaardlengte van een leiding beschikbaar is voor de periode vanaf 1 juli 2017 (PEBC-1178)



- Schraping van het standaardrendement van de SWW voor de productie (PEBC-1250)
- Verbetering opdat het type SWW-bereider behouden blijft wanneer er een wijziging van de wetgevingsperiode optreedt (PEBC-1392)
- Aanpassing die toelaat om een VRF in te voeren in de koeling, maar die een gemengde opwekker van het type VRF in een gedeeld systeem verbiedt (PEBC-1186)
- Verbetering die ervoor zorgt dat voor de koeling enkel de velden worden weergegeven van de niet-residentiële EPB-eenheden (PEBC-1157)
- Verbetering opdat de velden 'vermogen' en 'afgetapt debiet' kunnen worden ingevoerd voor een gemengde generator die bedoeld is voor het koelen in een geocoolingsysteem (PEBC-1281)
- Verbetering die toelaat de conversiefactor van de elektriciteit en niet die van het gas te nemen voor een compressiemachine die instaat voor de koeling (PEBC-1283)
- Aanpassing die ervoor moet zorgen dat het niet meer mogelijk is om de velden van de gedeelde of gemengde warmteopwekker aan te passen wanneer er op lokaal niveau een machine met indirecte absorptie is ingevoerd (PEBC-1435)
- Verbetering opdat de kenmerken van de input correct worden gebruikt in een gemengde collectieve voorziening die meerdere EBP-wooneenheden bedient (PEBC-1209)
- Verbetering opdat de diverse weergaveproblemen op de SWW-systemen worden opgelost (zorgt ervoor dat er één gemengde opwekker niet meerdere keren kan worden geselecteerd in verschillende opwekkers) en op de verwarmingsinstallaties (weergave van het type toestel) (PEBC-1138)

## Ventilatie

- Verbetering opdat het aantal personen dat aan een ruimte wordt toegekend, overeenstemt met de bijbehorende tabel, indien de ontwerpbezetting niet gekend is (PEBC-1383)
- Aanpassing die het mogelijk moet maken om een prekoelingsstelsel in te voeren wanneer het ventilatiesysteem een mechanische aanvoer heeft en een natuurlijke afvoer, geldig vanaf 01/01/2014 voor wooneenheden en voor alle periodes voor kantoren, scholen en EBP-ruimtes voor niet-residentiële toepassingen (PEBC-448)
- Tijdelijke verbetering om automatisch de totale IN- en OUT-debietten te bepalen op basis van de individuele lokale debieten van elke ventilatiezone wanneer een ventilator meerdere ventilatiezones bedient (PEBC-1232)
- Aanpassing die het mogelijk maakt om het extra ventilatiesysteem in te voeren wanneer het functionele deel hiervoor geschikt is (PEBC-960)
- Schraping van een validatie in een EPB-URS-eenheid waarbij de luchtkwaliteit verplicht moet worden in stand gehouden (PEBC-1146)
- Verbetering die moet toelaten meerdere, verschillende, niet-residentiële ventilatiezones in te voeren in een EPB-wooneenheid (PEBC-1303)
- Toevoeging van een pop-upvenster waarin wordt gemeld dat de droge ruimtes de enige ruimtes zijn die kunnen worden ingevoerd indien er in de ruimte een onderstel moet worden vervangen (PEBC-1228)

- Aanpassing voor het toepassen van een validatie op de gemeten debieten wanneer methode 3 van de hulpenergiebron van de ventilatie wordt gebruikt (PEBC-1431)

## **Wanden**

- Schrapping van een onbedoelde validatie voor de invoer van de gerenoveerde of nieuwe/heropgebouwde wanden (PEBC-1113)
- Verbetering die toelaat de beschadigde wanden te verwijderen tijdens de conversie van een bestand (PEBC-1262)
- Verbetering opdat een wand die grenst aan 2 ES, zijn koppeling met de eerste ES behoudt (PEBC-1207)
- Aanpassing opdat de Ug-waarde niet meer de standaardwaarde is wanneer er beglazing vanaf de bibliotheek wordt ingebracht (PEBC-1183)
- Verbetering voor het niet langer weergeven van de vragen met betrekking tot een gedetailleerde invoer tijdens de directe invoer van een ondoorzichtig paneel van een raam (PEBC-1275)
- Verbetering van het hulpsysteem voor de perifere isolatie en correctie van de blauwe zin onderaan in het vragenveld (PEBC-1304)

## Wijzigingen tussen V8.0.0 en V8.0.4 van de EPB-software

### Toepassing

- Correctie van een incident optredend bij het converteren van een project met niet-residentiële EPB-eenheden naar een periode waarin de evoluties van 2017 van toepassing zijn in de wetgeving van EPB werkzaamheden (PEBC-1088)
- Correctie voor het weergeven van boetes voor de wanden en ventilatie in een eenvoudig gerenoveerde eenheid (PEBC-1114)

### Systeem

- Correctie van de berekening van de referentiewaarde van het primair energieverbruik voor de verwarming (PEBC-1219)
- Correctie van de berekening van de vertrektemperatuur van een warmtepomp naar een warmte-emissiesysteem kan ingegeven worden (EPV-1109)
- Correctie van meerdere incidenten optredend bij manipulatie van de circulatieleidingen voor sanitair warm water wanneer de automatische berekeningen geactiveerd zijn. (PEBC-1127)
- Correctie om het mogelijk te maken om buitenlucht als warmtebron te kunnen ingeven (PEBC-1150)
- Correctie van de berekening en het automatisch kopiëren van gedeelde systemen voor sanitair warm water in elke betrokken EPB-eenheden. (PEBC-1220) traduction plus libre, aussi validée par Cindy G

### Wanden en Bouwknopen

- Correctie van een incident bij het weergeven van de U/R-eisen (PEBC-1128)
- Verwijdering van een foutieve validatie op de gerenoveerde of nieuwe/hergebouwde wanden wanneer het project er reeds bevat (PEBC-1113)
- Correctie van de waarden van de correctiefactor rekeninghoudend met het effect van bouwknopen op de thermische weerstand van de segmenten van de circulatieleiding van de combilus (PEBC-1170)
- Correctie van de berekening van de transmissieverliezen door de bouwknopen om rekening te houden met alle functionele delen (PEBC-1189)

### Ventilatie

- Correctie van de berekening met betrekking tot de hulpinstallaties van de ventilatie (PEBC-1136)
- Correctie van een incident optredend als een speciale ruimte geen type heeft. (PEBC-1198)

## Wijzigingen tussen V7.5.2 en V8.0.0 van de EPB-software

### **Evoluties in de regelgeving**

Aanpassing met het oog op de integratie van de regelgeving betreffende de richtlijnen en de nieuwe berekeningsmethode EPW en EPN die in juli 2017 van kracht wordt (EPBC-782 en EPBC-788)

### **Administratie**

- Toevoeging van de boetes voor de periodes na 2015 (EPBC-213)
- Correctie met het oog op de schrapping van de eisen op de wanden tussen beschermde volumes en binnen hetzelfde beschermd volume voor de eenvoudige, zware en met nieuw gelijkgestelde renovaties (EPBC-726 en EPBC-793) (EPBC-793)
- Aanpassing om de aanbeveling op de hybride projecten te integreren die zowel EGE als andere EPB-eenheden bevat (ZGE, NGE of NE) (EPBC-783)
- Correctie om de opstelling van een EPB-verslag voor een eenvoudig gerenoveerde EPN-eenheid toe te laten (EPBC-863)
- Aanpassing om te verhinderen dat er een beroep wordt gedaan op niet-reglementaire opties die niet door de minister zijn bepaald (EPBC-437)

### **Bibliotheek**

- Correctie van de intervalpunten van de dichtheid voor de elementen afkomstig uit de EPDB-bibliotheek. (EPBC-791)
- Correctie van de debietwaarde tot 10Pa tijdens de import uit de bibliotheek binnen het project (EPBC-915)

### **Verwarming**

- Schrapping van een goedkeuring met betrekking tot het verwarmingssysteem die wordt weergegeven voor de teruglooptemperatuur van het water (EPBC-854)

### **Combilus**

- Correctie om de invoer toe te laten van het berekeningstype van een emissiesysteem "overige" voor een Combilus-installatie binnen het hiermee verband houdende verwarmingssysteem (EPBC-858)

### **SWW**

- Correctie om de invoer toe te laten van een niet-geïsoleerde leiding in een circulatiecircuit (EPBC-775)
- Toevoeging van een goedkeuring die toelaat na te kijken of ten minste één tappunt in het circulatiecircuit is ingevoerd als de gebruiker heeft geantwoord op de vraag "tappunt aanwezig" (EPBC-703)

- Schraping van de vragen met betrekking tot de verwarming in de invoer van een WP voor SWW (EPBC-816)
- Toevoeging van een goedkeuring die nagaat of het systeem voor thermische zonne-energie van een niet-residentiële eenheid ten miste over één aansluiting op SWW beschikt alvorens deel uit te maken van de verwarming (PEBC-1001)

### **Toepassing**

- Aanpassing met het oog op de identificatie van de industriële bestemmingen in de EPB-eenheden "andere bestemming" voor de periodes tussen 1 januari 2016 en 30 juni 2016 (EPBC-862)
- Correctie opdat het model van de energetische boomstructuur wordt geactualiseerd bij elke wijziging van de aard van de werkzaamheden (EPBC-759)
- Correctie van een probleem dat verschijnt wanneer de EPB-eenheid geen bestemming heeft (EPBC-1018)
- Correctie van een probleem dat verschijnt na de wijzigingen die in versie 4.0.2 zijn doorgevoerd met betrekking tot de bijzondere zones voor de ZGE en EGE (EFB-1527) (EPBC-1062)
- Correctie opdat de selectie van de muren/lokalen na elke verplaatsing behouden blijft in de energetische boomstructuur (EPBC-754)
- Correctie opdat het verantwoordingsstuk voor het uitlaatdebiet niet twee keer wordt gevraagd (EPBC-880)
- Aanpassing om de invoer van negatieve digitale gegevens te vermijden wanneer zulks fysiek niet mogelijk is (EPBC-838 en EPBC-708)

### **Wanden**

- Correctie van een niet-geplande sprong wanneer een nieuw belendend niet beschermd volume wordt geselecteerd of wanneer er wordt overgegaan van de gedetailleerde methode (met een niet-beschermd belendend volume dat wordt geselecteerd) naar de vereenvoudigde methode (EPBC-714)
- Correctie opdat het ingevoerde vloeroppervlak identiek zou zijn in de formulieren die dit hernemen (EPBC-1066)
- Correctie van een fout die zich heeft voorgedaan tijdens het knippen en plakken met betrekking tot de vensters (EPBC-762)
- Schraping van een onnuttige goedkeuring met betrekking tot de impact van de renovatie in een nieuwe EPB-eenheid (EPBC-894)
- Correctie van de link van de goedkeuring op de Psi-waarde (EPBC-751)

### **Ventilatie**

- Aanpassing om de invoer toe te laten van het gemeten debiet en de inaanmerkingname ervan in de ventilatieberekeningen (EPBC-820)

- Aanpassing van de sleuven van minder dan 5mm voor de doorstroomopeningen (EPBC-725)
- Correctie van een goedkeuring om de link te behouden met het hiermee verband houdende volume van een wand van een niet-verwarmde belendende ruimte en dit wanneer de berekeningsmethode wordt vereenvoudigd (EPBC-562)
- Verbetering van de weergave van de leidingen voor de luchtafzuiging (EPBC-1030)
- Correctie van de twee goedkeuringen die verschijnen in de ventilatie voor de circulatiepompen en de ventilatie voor de warmeluchtverwarming (EPBC-795)
- Correctie om de velden weer te geven met betrekking tot de persoons- en CO2-detectie en dit slechts als er een vraaggestuurde ventilatie is voor de niet-residentiële EPB-eenheden (EPBC-815)

## **Wijzigingen tussen V7.0.2 en V7.5.2 van de EPB-software**

**Versies V7.5.0 en V7.5.1 werden niet gEPNbliceerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Enkel versie 7.5.2 kan geldig worden gebruikt in het BHG.**

### **Toepassing**

- Aanpassing om een betrokkene in het betrokkenentabblad te verwijderen en in alle hits waar de betrokkenen tevoorschijn komt (EPBC-185)
- Verbetering om het veld "type" als standaardinstelling leeg te laten bij de invoer van een EPB-aangever (EPBC-291)
- Verbetering van de invoer van de EPB-eenheidfoto (EPB-613 en EPBC-225)
- Aanpassing zodat wanneer er geen venster is er geen daglichtregelsysteem automatisch wordt geselecteerd (EPBC-371)
- Aanpassing om de tappunten vanuit hun tabel te kunnen kopiëren, plakken en verwijderen (EPBC-60)
- Verbetering van een incident dat zich voordoet bij verandering van de periode 2016 naar 2017, wanneer het project een gemengd of een gedeeld systeem bevat (EPBC-307)
- Aanpassing van de applicatie die nu machine JRE8 gebruikt (EPBC-217)
- Actualisering van de adressen van Leefmilieu Brussel (EPBC-264)

### **Bibliotheek**

- Invoering van twee nieuwe twee soorten van elementen in de bibliotheek: "Beglazing" en "Profiel" (EPBC-189)
- Actualisering van de EPBD-bibliotheek (EPBC-165)
- Aanpassing om tijdens de export van de EPB-adviseur naar de bibliotheek het EPB-nummer te behouden (EPBC-238)
- Verbetering van de aanmaak van een lichte gevel in de bibliotheek zodat de informatie "Beglaasde oppervlakte" en "U-waarde van de beglazing" wordt opgeslagen (PEBC-285)
- Verbetering van een incident in verband met de aanmaak van een wand van het type muur in de bibliotheek wanneer er geen EPB-bestand wordt opgeladen (EPBC-425)

### **Document**

- Verbetering van het EPB-verslag in de voorstelling en de organisatie (EPBC-227 en EPBC-206)
- Afwerking van de Nederlandse vertalingen van het EPB-verslag (EPBC-777)

## Bouwknopen

- Aanpassing zodat in de eenmalige bouwknopen het aantal bouwknopen standaard zonder waarde en niet als 1 staat (EPBC-196)
- Aanpassing om uitdrukkelijk de blokkerende validatie aan te geven van een bouwknop die niet verbonden is met een energiesector (EPBC-262)
- Correctie van een incident dat wordt veroorzaakt door een niet-conforme bouwknop die niet zichtbaar is in de invoer (EPBC-402)

## Wanden

- Aanpassing om verschillende wanden tegelijkertijd te kunnen verwijderen (EPBC-84)
- Aanpassing zodat de invoer van deuren en vensters gelijkaardiger is (EPBC-200)
- Aanpassing om de validatielimiet van 100 mm<sup>2</sup> naar 1000 mm<sup>2</sup> te verleggen voor de secties fixatie van het isolatiemateriaal (EPBC-199)
- Verbeteringen van de invoer van de samengestelde lagen (EPBC-204)
- Correctie van de berekening van de U wanneer een samengestelde laag een materiaal van het type PUR gebruikt (EPBC-428)
- Correctie van de berekening van de U bij de verandering van rekenmethode voor lichte gevels (EPBC-690)
- Correctie zodat de U-waarde bij een rechtstreekse invoer wordt berekend en dat steeds wordt gevraagd naar de dikte van het isolatiemateriaal bij de berekening van de delta\_U\_fix (EPBC-276)
- Correctie van een incident veroorzaakt door een validatie van een groep op een verwijderd scherm (EPBC-681)
- Correctie van een incident dat zich voordoet wanneer een groep in de boom niet over wanden beschikt (EPBC-316)
- Correctie zodat het veld van de psi van de samenvoeging varieert al naargelang van het type van profiel en van het type van verbinding voor een lichte gevel (EPBC-319)
- Correctie zodat een wand tijdens de aanmaak van een groep of de verplaatsing naar een groep haar grafische selectie behoudt.
- Correctie om tijdens een verandering van invoerwijze de U beglazing, de G en het beglaasde oppervlak te behouden (EPBC-231)
- Verwijdering van een blokkerende validatie op een minimale laag in de invoer van een deur (EPBN-279)

## Systeem

- Verwijdering van de beperking die de verbinding van een plaatselijke installatie voor thermische zonne-energie met een gedeelde installatie verhindert (EPBC-392)



- Aanpassing om de mogelijkheid om een systeem voor thermische zonne-energie in te voeren met een extern programma ongedaan te maken. Momenteel wordt er immers geen enkel programma door de minister erkend. (EPBC-512)
- Aanpassing van de invoer van hulpapparatuur in multi-splitsystemen in de niet-residentiële sector (EPBC-249)
- Aanpassing om de meeteenheden van het geïnstalleerde vermogen van de circulatiepompen te tonen (EPBC-701)
- Correctie van een incident dat zich voordoet wanneer twee koudeproducenten als preferentieel werden geselecteerd (EPBC-631)
- Verwijdering van een validatie die betrekking heeft op de verwarming en die in het combilus-gedeelte tevoorschijn komt (EPBC-416).
- Correctie om de berekening van het E-niveau te verhinderen wanneer er een gegeven voor de berekening van de koeling ontbreekt (EPBC-444)
- Verwijdering van de validatie op de combinatie plaatselijke koeling / centrale verwarming vanaf 1 januari 2014 (EPBC-663)
- Toevoeging van een blokkerende validatieregel om de invoer van een combilus zonder segment te verifiëren (EPBC-203)
- Toevoeging van een validatieregel op de vraag naar de aanwezigheid van een actieve koeling van de inblaaslucht (EPBC-430)
- Verwijdering van de validatie op de 75% motoren die zijn toegerust met een regulator (EPBC-486)

### **Ventilatie**

- Toevoeging van een vraag met betrekking tot de aanwezigheid van een bypass die een weerslag heeft op het antwoord over de invoer van de  $f_{reduc}$  (EPBC-172)
- Duidelijk zichtbaar maken van de vraag over berekend/gemeten debiet. (EPBC-482)
- Correctie van een incident wanneer een ruimte aanwezig is en via een doorstroomopening die niet meer bestaat verband houdt een andere ruimte. (EPBC-315)
- Correctie van een incident waar bij het kopiëren van een EPB-eenheid de ruimten niet worden meegekopieerd (EPBC-318)
- Verwijdering van de validaties met betrekking tot de keuze van het ventilatiesysteem, door systeem D en geen systeem af te wisselen. (EPBC-538)

### **Snelheid**

- Lichte verbetering van de berekeningsnelheid (EPBC-258)

## Wijzigingen tussen V7.0.1 en V7.0.2 van de EPB-software

### Toepassing

- Correctie om het genereren van een EPB-voorstel mogelijk te maken als het project een karakteristieke eenheid omvat en een vereenvoudigde aangifte als een eenheid onderworpen is aan een ventilatievereiste (PEBC-261)
- Correctie om de berekening mogelijk te maken van een gedeeld bevochtigingssysteem met warmtekrachtkoppeling (verbonden aan PEBN-1387) (PEBC-313)
- Correctie om een fout te vermijden bij de verandering van ventilatie van C en D en omgekeerd in bepaalde omstandigheden (PEBC-282)
- Aanpassing om de functie "plakken" op het niveau van de knoop van een wand te herstellen (PEBC-255)

## Wijzigingen tussen V6.5.1 en V7.0.1 van de EPB-software

### Reglementaire evoluties

- Aanpassing voor de van de EPB uitgesloten lokalen met een lage energiebehoefte (EPBC-154)
- Wijzigingen bij de inwerkingtreding van het ministeriële besluit betreffende de reductiefactor voor de ventilatie (EPBC-132, EPBC-74)

### Toepassing

- Aanpassing om te kunnen draaien op Windows 10 (EPBC-100)
- Aanpassing om de berekeningen blokkerend te maken als een circulatiecircuit niet minstens op een tappunt is aangesloten (EPBC-70)
- Toevoeging van een blokkerende validatie als een bouwknop niet correct is ingevuld (EPBN-1069)
- Update van de handleiding (Windows 10, haalbaarheidsstudie, toevoeging van een PF tabellen kopiëren/plakken) (EPBC-135)

### Interface

- Aanpassing om de bestanden met extensie .PEB in hoofdletters te openen (EPBC-138)
- Aanpassing om te kunnen kiezen tussen 3 invoermethodes voor de warmteverliesoppervlakte voor de ER/ZR/EGE/ZGE's (alle periodes) (EPBN-760)
- Verbetering van de weergave van het resultatenschermbalken voor de knoop eenheid (EPBN-1269)
- Verbetering van de weergave van de afwijkingen in de eisenresultaten (EPBN-1050)
- Weghalen van het blauwe kadertje voor de CASCO-ruimtes (EPBN-1353)
- De AT's die niet meer wordt getoond in het resultatenschermbalken van de EPB-eenheid (EPBN-1044)
- De verkeerde weergave van de knoop inertie in de periodes vanaf 2017 (EPBN-1299) is weg
- Verbetering van de voorstelling van de projectfollow-upbalken (EPBN-1083)
- Aanpassing van het rechterzijluik met betrekking tot de weergave van de technische eisen (EPBN-1025)
- Weergave van 2 decimalen in de eisentabel (EPBC-101)

## **Documenten en formulieren**

- Wijziging van het tussentijdse rapport om alle wanden waarvoor eisen gelden goed te verwerken (EPBC-59)
- Aanpassing om het systeemdeel juist in het rapport weer te geven (EPBN-1288)
- Aanpassing om geen valse wanden meer in het EPB-rapport laten tevoorschijn te komen (EPBN-1404)
- Weergave van een blauw kadertje dat aangeeft dat het tabblad formulieren omwille van een invoerprobleem niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld wanneer de aard van de werkzaamheden niet wordt gedefinieerd). (EPBN-1080)

## **Wanden**

- Toevoeging van een validatie tussen de dikte van de wand en de som van de lagen (EPBN-430)
- Wijziging in verband met aangrenzende wanden in eenheden die behoren tot voorheen verschillende beschermde volumes (EPBN-142, EPBC-69)
- Verbetering om een incident te vermijden dat verband houdt met bepaalde benamingen van wanden (EPBN-1263)
- Aanpassing van de boodschappen bij fouten aan de oppervlakte van de hellende wanden (EPBC-66)
- Homogeen maken van de boodschappen voor de wanden voor en na 2015 (EPBN-1360)
- Aanpassing om de invoer te verhinderen van een grotere openende oppervlakte dan die van het venster (EPBC-58)
- Aanpassingen van de link van de foutmelding over een ondoorschijnend paneel (EPBN-1301)

## **Systemen**

- Aanpassingen om het thermische rendement van een voorverwarming goed over te zetten van de bibliotheek naar een project (EPBN-1370)
- Weergave van ontbrekende boodschappen bij bepaalde fouten bij de invoer van een combilus (EPBN-1293)
- Een onbedoelde validatie over de oppervlakte van het kunstmatig verlichte gedeelte die er niet meer is (EPBN-1261)
- Speciale weergave van het rode uitroepingsteken voor de geïntegreerde ventilatorvelden en de elektronische regeling in de knoop gedeelde verwarming (EPBN-1349)

## **Berekeningen**

- Verbetering van de berekening van het verlies door ventilatie van de hygiënische ventilatie voor kantoren/scholen. (EPBN-865)
- Verbetering zodat de bijeengetelde behoefte die wordt gedekt door een warmtekrachtkoppelinginstallatie zich niet tot het gebouw beperkt. (EPBN-1387)

- Uitsluiting van de vensters met AOR-omgeving om de openende oppervlakte van de vensters te kunnen verrekenen (EPBN-1364)
- Verbetering van de berekening van een douchewarmtewisselaar die is aangesloten op een circulatiecircuit (EPBN-1310)

## **Ventilatie**

- Aanpassing om de onmogelijkheid om een VZ of een ES in bepaalde gevallen toe te voegen ongedaan te maken (EPBN-1401)
- Verbetering van de reactiviteit van de knoop ventilatie (EPBN-1292)
- Aanpassing van de tabel met de doorstroomopeningen in de bibliotheek (EPBN-1308)
- Verbetering van de foutenopsumming in de lijst met ruimtes (knoop ventilatie) (EPBN-1085)
- Verbetering van de openingenopsumming in de lijst met ruimtes in het resultatenscherf (knoop ventilatie) (EPBN-1191)
- Wijziging van de weergave van de ventilatieresultaten om slechts 2 decimalen te tonen (EPBN-1200)
- Aanpassing om het uitzicht en de gedraging van de ventilatietabbladen te uniformiseren (EPBN-1274)

## **Wijzigingen die doorgevoerd werden tussen V6.0.3 en V6.5.0 van de EPB-software**

### **Bibliotheek**

- Correctie van de berekening van de eis in verband met het primaire energieverbruik om een fout recht te zetten, die zich voordeed bij het lanceren van de berekeningen met een warmteterugwinapparaat uit de EPBD-bibliotheek van de software (PEBN-1079)

### **Eisen**

- Uitstel van de eis met betrekking tot de netto koelbehoeften en de oververhitting voor niet-residentiële EPB-eenheden vanaf 01/01/2017 met terugwerkende kracht tot 01/01/2015 en aanpassing van de vanaf 01/01/2015 geldende formule voor het berekenen van de eis in verband met het primaire energieverbruik voor residentiële EPB-eenheden (PEBN-781)
- Wijziging van de factor voor de conversie in primaire energie bij biomassa voor de periodes na 1 januari 2016 van 0,32 in 1 (PEBN-1007)
- Verdwijning van de U-eis bij een wand tussen twee industriële lokalen (PEBN-1008)
- Aanpassing van de vragen in verband met de oplevering van het verwarmingssysteem bij technische installaties voor de periodes vóór 2015 (PEBN-972) en na 2015 (PEBN-1049)
- Toevoeging van een validatie waarmee nagegaan kan worden of de werken aan de technische installaties correct gecodeerd werden bij een renovatie (PEBN-1058)

### **Documenten en formulieren**

- Aanpassing van de formulieren om het beheer van de ruimten en paginaverspringingen tussen de kaders te verbeteren (PEBN-1056)
- Aanpassing van de formulieren als eenzelfde EPB-eenheid meerdere verwarmingsopleveringen omvat voor de periodes na 2015 (PEBN-1169)
- Correctie ter vermijding van een incident bij de generatie van het rapport na 2015 (BWLKE) in een MacOSX-omgeving (PEBN-1068)

### **Toepassing**

- Aanpassing om het tussentijdse rapport beschikbaar te maken voor alle soorten van werken en voor alle periodes (PEBN-890)
- Correctie ter vermijding van een incident bij de verspreiding van gewijzigde gegevens in een gedeeld systeem (PEBN-1057)
- Correctie ter vermijding van een incident na het kopiëren en plakken van een EPB-eenheid (PEBN-1071)
- Correctie ter vermijding van een incident door een 'undo'-actie te beletten na een wijziging van de aard van de werken (PEBN-1052)

- Correctie om de resultaten bij een wijziging in de codering weer te geven na de lancering van een optimalisering (PEBN-1196)

### **Bouwknopen**

- Verwijdering van een validatie voor de bouwknopen bij eenvoudige en zware renovaties (PEBN-1041)

### **Ventilatie**

- Aanpassing om het debiet van de afvoerleiding en het gecombineerde debiet in de regelbare toevoeropeningen correct in aanmerking te nemen (PEBN-574)
- Verwijdering van de validatie voor het volume van de ventilatiezone, wanneer het bij de eenheid om een niet-residentiële eenvoudige renovatie gaat (PEBN-1054)
- Correctie om de wijziging van het debiet van de afvoerleiding te verbieden in het geval van een regelbare afvoeropening in een MAC-omgeving (PEBN-1061)
- Correctie van de validatie bij het al dan niet naleven van de ventilatie-eisen van een residentiële EPB-eenheid (PEBN-1109)
- Correctie om sommige validaties in verband met de pompen en ventilatoren in sommige gevallen niet langer blokkerend te maken (PEBN-1210)
- Correctie om een incident te vermijden bij een 'undo/redo'-manipulatie voor de naleving van de ventilatie-eisen (PEBN-1180)

### **Wanden**

- Aanpassing om niet langer de oppervlakte van een wand te eisen, wanneer deze oppervlakte niet nodig is voor de berekening van de K-waarde, de boetes, de berekening van de regel van 2% of de ratio ter bepaling van de aard van de werken van de EPB-eenheid voor de periodes na 2015 (PEBN-264)
- Aanpassing teneinde het mogelijk te maken om een metselwerk te selecteren voor een vloer die in contact staat met de buitenomgeving (PEBN-541)
- Correctie om een incident bij de manipulatie van een deur te vermijden, bestaande uit een beglaasd gedeelte (PEBN-1043)
- Correctie om een incident bij de wijziging van de omgeving van een wand te vermijden, die in contact staat met een andere EPB-eenheid (PEBN-1065)
- Correctie om een incident bij de manipulatie van homogene wanden in de vulpanelen te vermijden (PEBN-1093)
- Vervanging van de categorie 'Onbekend' door 'Andere' bij de materiaalkeuze (PEBN-579)

## Systemen

- Correctie om het gebruik van de gedetailleerde berekening te beperken tot de energiesectoren die over een warmte-emissiesysteem beschikken, bestaande uit een radiator, een vloerverwarming of een wandverwarming (PEBN-496)
- Toevoeging van validaties waarmee de afstemming van de hulptoestellen circulatoren op het gecodeerde type van warmteproducent geverifieerd kan worden (PEBN-508)
- Toevoeging van een niet-blokkerende validatie die aangeeft of de regeling per lokaal van de verwarming niet gecodeerd is (PEBN-1028)
- Correctie om de codering van de buislengte tussen de warmtewisselaar en de generator te verwijderen, als het warmteterugwinningsapparaat rechtstreeks is aangesloten op de menginrichting (PEBN-708)
- Verwijdering van de validatie bij het opslagrendement van de Combilus, als er geen directe invoer is (PEBN-1078)
- Toevoeging van een validatie die nagaat of het combilussysteem nog altijd is aangesloten op een SWW-systeem (PEBN-673)

## Interface

- Verbetering van het gemak waarmee de door de bouwknop betroffen energiesectoren geselecteerd kunnen worden (PEBN-314)
- Aanpassing van het logo van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PEBN-570)
- Verwijdering van de bijlage in verband met de technisch-economische haalbaarheidsstudies in het venster voor de generatie van het EPB-voorstel (PEBN-1076)
- Correctie om het K-volume te laten verdwijnen in de leidraad voor de projecten na 2015 (PEBN-1066)
- Aanpassing van het venster voor de codering van de bijgevoegde stukken om de sluiting ervan mogelijk te maken met de ad hoc knop (kruis op rode achtergrond) (PEBN-1084)
- Wijziging van de weergave van de ventilatieresultaten door met 3 cijfers na de komma te werken, wanneer dat nodig blijkt (PEBN-354)
- Toevoeging van een dubbele klik bij de afwijkingen die direct toegang geven tot hun coderingsvenster in de lagere vensters en verwijdering van de bestaande knop (PEBN-616)
- Toevoeging van een validatie, wanneer een afwijking betrekking heeft op een eis die geen verband houdt met de entiteit (gebouw, EPB-eenheid, ...) (PEBN-617)
- Correctie ter vermindering van een incident bij het knippen en plakken van een EPB-eenheid via de energetische boomstructuur (PEBN-962)
- Wijziging van de weergavevolgorde van de posten in verband met de berekening van het verbruik aan primaire energie, opdat ze op dezelfde manier gerangschikt zouden worden in alle vensters (PEBN-970)
- Homogenisering van de weergave van de technische eisen in alle schermen die de resultaten tonen (PEBN-990)



## Wijzigingen doorgevoerd tussen V5.5.0 en V6.0.3 van de EPB-software

De versies 6.0.1 en 6.0.2 verspreid door de andere Gewesten, mogen niet worden gebruikt in het BHG, omdat ze fouten bevatten. Deze fouten werden verbeterd in de versie 6.0.3.

### Eisen

- Toevoeging van validaties om te bepalen of de aard van de werken, ingevoerd voor de periodes na 2015, overeenstemt met de andere ingevoerde gegevens (EPBN-750)
- Aanpassing om de oplevering van het verwarmingssysteem uit de evaluatie van de technische installaties te halen (EPBN-627)
- Aanpassing van het pictogram indien minder dan 2% van de totale oppervlakte onderworpen is aan een eis (EPBN-392)
- Aanpassing om de eisen voor de periodes na 2015 begrijpelijker voor te stellen op het resultatenscherf (EPBN-782)
- Correctie van de berekening van de vereiste inzake primair energieverbruik om fouten te herstellen die voorkomen in de V602 als de vereiste van de netto-energiebehoefte voor de verwarming onderworpen is aan de alternatieve piste (piste B) die toegankelijk is voor de benadeelde eenheden (EPBN-1046)

### Boetes

- Correctie van berekeningsfouten in de boetes met betrekking tot gordijngevens (EPBN-836)
- Correctie van berekeningsfouten in de boetes met betrekking tot muren naar de kelder (EPBN-995)

### Bibliotheek

- Invoering van een nieuw type element in de bibliotheek: "regelbare toevoeropening EPBD" in niet-residentiële ventilatie (EPBN-94; EPBN-682)
- toevoeging van nieuwe productcategorieën EPBD in de bibliotheek: "warmteregeneratoren, verstelbare toevoeropening en ventilator" (EPBN-99)
- Verbetering van een probleem bij het importeren van een bibliotheek uit vorige versies in de versie 6.0.1 (EPBN 1030)

### Documenten en formulieren

- Activering van het EPB-rapport vanaf het resultatenscherf voor de periodes na 2015 (EPBN-935)
- Correctie om de boetes voor oververwarming weer te geven in de EPB-aangifte vóór 2015 (EPBN-905)

- Activering van het tussentijds EPB-rapport en van de dimensionering van de ketels voor de periodes na 2015 (EPBN-748; EPBN-784)
- Toevoeging van validaties op de formulieren voor de periodes na 2015 (EPBN-761)
- Correctie van de gegevens van de tussenkomenende partijen op de formulieren na 2015 (niet-vereiste gegevens van de EPB-adviseur verbergen)
- Verbeteringen in de formulieren 2015 (EPBN-876; EPBN-813; EPBN-877; EPBN-845; EPBN-844)
- Aanpassingen van de formulieren om de de pagina-eindes te optimaliseren (EPBN-877)
- Aanpassing van de bijlagen van de formulieren van EPB-voorstellen, -kennisgevingen en -aangiften voor de periodes na 2015 (EPBN-583)
- Correctie van de gegevens van de tussenkomenende partijen in de formulieren vóór 2015 (de gegevens van de met de werken belaste architect weergeven) (EPBN-780)
- Aanpassing van het EPB-rapport om de gemiddelde U-waarde (U<sub>w</sub>) weer te geven onder de titel "doorschijnende wand" en om de titel van de kolom "U<sub>w</sub>, U" te vervangen door "U". (EPBN-366)
- Verplaatsing van de validatie met betrekking tot de EPB-impact op de stedenbouwkundige eisen in het venster voor het aanmaken van het EPB-voorstel (EPBN-791)

## **Wanden**

- Aanpassing waardoor alleen de verlieswanden van het BV onderworpen zijn aan de R/U-eis voor ER en ERE (EPBN-625)
- Aanpassing van het invoeren van de fractie in de codering van een samengestelde daklaag wanneer de materialengroep "Hout en houtderivaten" is (EPBN-411)
- Aanpassing van het gebruik van ondoorschijnende wanden om een uitzondering op de toepassing te verhinderen (EPBN-900)
- Correctie van een validatie die verschijnt wanneer een wand met een laag zonder lambda U uit de bibliotheek geïmporteerd wordt en de automatische berekeningsmodus geactiveerd is. (EPBN-779)
- Correctie van de synchronisatie, bij de selectie van een wand, tussen de energetische boomstructuur, de geometrische boomstructuur en de 3D-module (EPBN-563)
- Correctie om de bij de propagatie van de gemeenschappelijke systemen ingevoerde wanden weer te geven (EPBN-774)
- Correctie van een technische fout met betrekking tot een object dat de status <Null> heeft bij het maken van een kopie (EPBN-694)
- Correctie van een opruimingsprobleem bij de schrapping van een wand, gekoppeld aan een bouwknop (EPBN-777)

## **Systeem**

- Aanpassing waardoor tijdens alle periodes een combilus kan worden gebruikt (EPBN-639)

- Aanpassing om "lege" systeemnamen te vermijden (EPBN-384)
- Toevoeging van een validatie met betrekking tot de voorkeurregels van de verwarmings- (EPW) en koelsystemen (EPW en EPN) (EPBN-152)
- Aanpassing waardoor de gemeenschappelijke zonne-energie kan worden gekoppeld aan de gemeenschappelijke en de lokale systemen (EPBN-429).
- Schrapping van de energiedrager van de absorptiemachine wanneer het verwarmingssysteem van de absorptiemachine van het indirecte type is (EPBN-256)
- Toevoeging van een veld waarin de gebruiker het type generator en brandstof kan bepalen voor de codering "Andere generator" of "Andere brandstof" (EPBN-425)
- Verbetering van de propagatiemethode van het combilussysteem (EPBN-899)
- Aanpassing waardoor de ingevoerde waarden voor de "grootste gecontroleerde oppervlakte (As)" (ontstekings- en uitdovingsystemen) en "grootste gecontroleerde oppervlakte (Am)" (modulatiesystemen) van de verlichting worden afgerond naar het hogere gehele getal (EPBN-757)
- Correctie om de waarde voor het rendement van het circulatiecircuit weer te geven in de tabel (EPBN-983)
- Correctie van een fout die zich bij de start van de berekeningen voordoet na een verandering van het type van generator in een residentieel verwarmings- en gemeenschappelijk combilussysteem (EPBN-807)
- Correctie waardoor bij de berekening van de hulpvoorzieningen alle verwarmingssystemen in aanmerking worden genomen wanneer een van de verwarmingssystemen een lokale verwarming is (EPBN-991)
- Toevoeging van een validatie die controleert of, in aanwezigheid van een EPDB-toestel met automatische regeling, het antwoord op de vragen "continue meting van het ingaande/uitgaande debiet" JA is (EPBN-100)

## **Ventilatie**

- Aanpassing van de tabel van de debieten van de warmteregenerator: weergave van het vereiste debiet voor elke ruimte en het totaal van de aangesloten ruimten (EPBN-388)
- Aanpassing om de aanwezigheid van openingen bij te werken wanneer de gebruiker het type van ruimte kiest of wijzigt (EPBN-494)
- Aanpassing waardoor de ruimte, gekoppeld aan een doorstroomopening, wordt gewijzigd en melding dat de doorstroomopening gewist is in de bijbehorende vroegere ruimte (EPBN-266)
- Aanpassing van de volgorde van de tabbladen in het deel "ventilatie" voor een betere zichtbaarheid (EPBN-389)
- Toevoeging van kruisvalidatieregels die controleren of, wanneer een van de EPBD-ventilatie toestellen geïmporteerd wordt in het project voor warmterecuperatie, dit toestel ook geïmporteerd wordt voor de hulpenergie van de ventilatoren en omgekeerd (EPBN-101)
- Correctie van een validatie die verschijnt wanneer een ventilator wordt gedefinieerd zonder debiet naar de diverse energiesectoren (EPBN-895)

- Schraping van een validatie met betrekking tot een geschrapt ventilatie-object (EPBN-77)

### **Applicatie**

- Optimalisering van de grootte van het EPB-bestand waardoor het bestand sneller opent en minder geheugen nodig is (EPBN-634)
- Optimalisering van de snelheid van de software door het multiversiemechanisme van de berekening te verbeteren (EPBN-492)
- Optimalisering van de snelheid van de software door de validatie van de documenten te verbeteren (EPBN-409)
- Optimalisering van de snelheid van de software door de vernieuwing van de energetische boomstructuur te verbeteren (EPBN-563)
- Opheffing van de mogelijkheid om nieuwe haalbaarheidsstudies aan te maken voor de periodes na 2015 (EPBN-786)
- Inactivering van het technisch dossier na 2015 (EPBN-783)
- Correctie om een uitzondering in het koelingsscherm te verhinderen wanneer de berekeningen nog niet gestart zijn (EPBN-980)

### **Interface**

- Schraping van het K-volume voor de periodes na 2015 in de leidraad ter hoogte van de lijst van tabbladen/delen (EPBN-584)
- Schraping van niveau E in het tabblad "resultaten" per berekeningsmodus van het scherm "dashboard" voor de periodes na 2015 (EPBN-649)
- Aanpassing waardoor de resultaten van de eisen worden weergegeven wanneer de afwijking totaal is en de weergave van de pictogrammen met betrekking tot de afwijkingen en de innovatieve concepten verbeterd is (EPBN-743; EPBN-797)
- Correctie van de vernieuwing van de tabbladen in het projectdeel wanneer het aantal tabbladen verandert en wanneer een tabblad wordt geïnactiveerd (EPBN-690)
- Correctie waardoor de koppeling met het gemeenschappelijke systeem behouden blijft na het kopiëren van een EPB-eenheid (EPBN-697; EPBN-754)
- Schraping van de scheidingstekens van de duizendtallen bij het wijzigen van het veld "oppervlakte" om de evaluatie van het ingevoerde cijfer niet te vertekenen (EPBN-578)
- Aanpassing van de weergave van de resultatentabellen om de zichtbaarheid van de eisen voor de periodes na 2015 te verbeteren (EPBN-565)
- Schraping van de codering van de foto in het deel "gebouw" omdat iedere EPB-eenheid over haar eigen foto moet beschikken (EPBN-707)
- Toevoeging van commentaarvelden waarin de gebruikers vrije informatie kunnen invoeren voor de systemen en het beschermde volume (EPBN-712; EPBN-841; EPBN-824)
- Correctie om de afwijkingen correct in de tabel te rangschikken volgens de aanvraagdatum (EPBN-704)

- Aanpassing om te vermijden dat tabbladen waarop een fout geen betrekking heeft, in het rood worden aangegeven (EPBN-701; EPBN-544; EPBN-942)
- Correctie van het pop-up menu van de weergegeven energetische boomstructuur wanneer diverse elementen gelijktijdig worden geselecteerd (EPBN-944)
- Correctie waardoor tijdens de navigatie in de boomstructuur, de status van het dashboard behouden blijft alsook de openings- en weergavestatus van de fouten op de diverse panelen (opengevouwen of gesloten). (EPBN-937)
- Correctie waardoor gevraagd wordt of het project moet worden opgeslagen bij het afsluiten van de software nadat "levering van warmte voor warm water" werd uitgevinkt (EPBN-913)
- Schraping van de weergave van de help-informatie in het Nederlands in de Franstalige versie, wanneer geen help-informatie in het Frans beschikbaar is (EPBN-749)
- Correctie om de geselecteerde regels en gedetailleerde objecten te synchroniseren in de tabellen van ventilatie, bouwknoppen en verlichting (EPBN-940).
- Toevoeging van een tabblad "werken" voor de met nieuwe gelijkgestelde eenheden vanaf 2015. Achter dit tabblad wordt informatie gegeven over warmteverliesoppervlakten en de vervanging van technische installaties. (EPBN-762)
- Toevoeging van een pictogram in de vorm van een "?" in de energetische boomstructuur voor gebouwen waarvoor de aard van de werken onbepaald is vóór 2015 (EPBN-678)
- Toevoeging van een oranje pictogram in de eisenbalk indien niet aan de U/R-eis wordt voldaan.
- Toevoeging van de velden "Materialengroep" en "Materiaaltype" waarin relevante informatie over het beoogde materiaaltype kan worden ingevoerd (EPBN-434)
- Herstructurering van de invoer van de technische eisen zodat minder gegevens moeten worden ingevoerd (verplaatsing van de vragen naar andere schermen, automatisch antwoord in functie van het bestaan van het systeem, ...) (EPBN-358)

## Wijzigingen tussen V5.0.5 en V5.5.0 van de EPB-software

### Eisen

- Aanpassing om de BWLKE-wetgeving te verwerken: afwijking (EPBN-357), eenheid buiten EPB (EPBN-356), formulieren (EPBN-500), ERU-metingen (EPBN-585) en industriële activiteiten (EPBN-355)
- Aanpassing om de berekening van een combilussysteem te verwerken (EPBN-382, EPBN-612, EPBN-380 en EPBN-386)
- Verbetering zodat de gebruiker kan aangeven of het specifieke vermogen van de SPF 4-ventilatoren voor de periodes voor 2015 lager of hoger dan 1440W.s/m<sup>2</sup> liggen (EPBN-564).

### Toepassing

- Verbetering van gegevens van bepaalde gedeelde verwarmingssystemen die verschijnen en waar dit leidt tot een abnormale verhoging van de bestandsgrootte (EPBN-566)
- Aanpassing zodat het mogelijk is bestanden met beschadigde bijlagen te openen (EPBN-467)
- Optimalisering van de berekeningstijd voor K-volumes bij omvangrijke projecten (EPBN-562)
- Optimalisering van de tijd om de gegevens van de gedeelde systemen te laten verschijnen (EPBN-561)
- Verbetering van een onverhoedse validering bij het openen van de vensters (gedetailleerde invoer) (EPBN-648)
- Verbetering van de evaluatie die bepaalt of een haalbaarheidsstudie al dan niet verplicht is (EPBN-587)
- Aanpassing van de icoontjes van de EPB-eenheden na 2015 zodat ze de aard van de werkzaamheden weergeven (EPBN-316)
- Aanpassing van de conversie om te vermijden dat de rekenmethode voor bouwknopen verloren gaat wanneer het gebouw andere dan EPN- of EPW-eenheden bevat (EPBN-641)
- Aanpassing van het vertonen van de tabel met de samenstelling van een wand over de volledige breedte (EPBN-245)
- Aanpassing van het onderdeel "resultaten per eis" om het naleven van de Technische Eisen samen te vatten (EPBN-27)
- Aanpassing van het onderdeel met de resultaten van het dashboard om de eisen die in de periode in kwestie niet van toepassing zijn te verbergen (EPBN-26)
- Toevoegen van een logbestand dat de tijd die de software voor bepaalde acties nodig heeft registreert (EPBN-30)
- Aanpassing om de meeteenheden te vertonen in het resultatenvenster, binnen het deel over het pE-verbruik van het tapwater (EPBN-394)

- Toevoegen van een schuifbalk in de tabel met EPB-eenheden van het tabblad gebouw in de projectknoop (EPBN-588)
- Aanpassing om aan het einde van de titels in het resultatenoverzicht de afkortingen van de eisen te tonen (EPBN-311)
- Aanpassing om af te geraken van onverhoedse refreshments in de energieboom bij verandering van periode voor/na 2015 (EPBN-175)
- Verbetering van de link voor validering van het type gebouw (EPBN-433)

## **Wanden**

- Verbetering van de berekening van de ondoorzichtige panelen, met definiëring van de lagen in een deur, een venster of een vliesgevel (EPBN-335)
- Verbetering van de K-peil berekening, ondanks de aanwezigheid van een wand, verbonden met een gemeenschappelijk deel, waarvan de gegevens beschadigd zijn. (EPBN-668)
- Verbetering om de juiste waarden van de zonnetoetredingsfactor binnen en buiten het venstervlak te gebruiken (EPBN-272)
- Verbetering om bij het kopiëren van een EPB-eenheid de naam en het verband met het bibliothekelement in een wand te behouden (EPBN-457)
- Verbetering van de interface voor de invoer aan de hand van de vereenvoudigde methode van een bibliothekelement van het venstertype (EPBN-346)
- Aanpassing van de interface om de Fc-defaultwaarde direct te tonen (EPBN-517)
- Wegvallen van de validering die test of de methode voor de berekening van de beschaduwing hetzelfde is voor alle vensters binnen het project (EPBN-95)
- Aanpassing van de interface van een samengestelde laag van een dak bij wijziging van het materiaal (EPBN-410)
- Verbetering van de lijst met mogelijke omgevingen voor een vloer in contact met een andere EPB-eenheid (EPBN-400)
- Verbetering van de invoer en van de berekening van de naar de kelders en kruipkelders blootgestelde perimeter en muuroppervlakte (EPBN-507, EPBN-381)
- Verbetering van de conversie voor en na 2015, om het gerenoveerde statuut van de GNE-wanden te bewaren (EPBN-642)
- Verbetering van de interface om binnen een "gemeenschappelijke delen"-eenheid in een GNE het renovatiestatuuut van een wand te vertonen en tot een juiste K-berekening te komen (EPBN-537)
- Verbetering om de g-waarde van de beglazing van een groep te kunnen invoeren (EPBN-308)
- Aanpassing van de conversie vóór en na 2014 om de invoer van de R-/U-maatregelen te wissen ingevolge de verstrenging van de regels (EPBN-201)
- Aanpassing om de volgorde van de vensters binnen een groep vast te leggen (EPBN-623)

- Aanpassing van het verslag over de g-waarde van een venster in een gerenoveerde eenheid (EPBN-240)
- Verbetering om de dubbele valideringsboodschap over de helling van een venster te vermijden (EPBN-545)
- Verbetering om te vermijden een stavingsstuk voor de R-waarde te vragen wanneer de berekeningskeuze de rechtstreekse invoer van de U-waarde is (EPBN-680)
- Verwijderen van een achterhaalde validering waarbij wordt gevraagd naar een bewijsstuk voor de zonneweringen van een venster(EPBN-207)
- Toevoegen van een boodschap ter bevestiging met uitdrukkelijke vermelding van de wand die de gegevens aan de groep zal geven (EPBN-319)
- Aanpassing om de laag van een gebruikersmateriaal met het ontbrekende bewijsstuk goed te doen uitkomen (EPBN-543)
- Het blauwe kader in de knoop "EPB-eenheid" valt weg voor de periodes na 2015 (EPBN-615)

### **Bouwknopen**

- Toevoeging van een blokkerende validering voor de bouwknopen die enkel in contact met de vloer staan (hoeven niet te worden ingevoerd) (EPBN-265)
- Valideringen voor achterhaalde bouwknopen vallen weg (EPBN-474)
- Verbetering van de interface voor de bewijsstukken binnen optie B voor de berekening van de bouwknopen (EPBN-399)

### **Systemen**

- Aanpassing om rekening te houden met het rendement van de externe machine als er een absorptiemachine op externe levering is en aanpassing van de formule m.b.t. het rendement van de machine (EPBN-253)
- Verbetering om automatisch de opwekker, waarvan de verhouding tussen de primaire-energieconversiefactor en het productierendement het kleinst is, als niet-preferent te beschouwen, met uitzondering van prioritaire systemen (EPBN-443)
- Verbetering om hout als een energiedrager voor een hete-luchtgenerator toe te voegen (EPBN-226)
- Aanpassing om bij alle systemen een naam te kunnen invoeren (EPBN-285)
- Verbetering zodat de 3 onnodige attributen bij de invoer van een absorptiemachine wegvallen (EPBN-154)
- Verbetering om het veld "Pomp voor warmtetoever naar de verdamper" bij een elektrische warmtepomp met de bodem als warmtebron te schrappen (EPBN-179)
- Verbetering zodat 3 onnodige attributen bij de invoer van systemen voor thermische zonne-energie wegvallen (EPBN-223)
- Validering die wegvalt bij circulatiepompen en ventilatoren voor luchtverwarming wanneer het verwarmingssysteem op een combilus is aangesloten (EPBN-359) (AM6)



- Toevoeging van een validering voor de aanwezigheid in elke ruimte van lampen, bij een berekening op basis van het werkelijk geïnstalleerde vermogen (EPBN-86)

## **Ventilatie**

- Verbetering om rekening te houden met de gegevens van de warmterecuperator in de berekening van de Rpreh\_cool in EPW, bij een ventilatiesysteem D (EPBN-590)
- Verbetering van de invoer en van de berekening van de spleet in de doorstroomopeningen in de EPR-eenheden (EPBN-330)
- Verbetering om de "restruimten" beter in de hygiënische ventilatie te verrekenen (EPBN-418)
- Verbetering van de interface om de vraag "Hergebruik van de lucht door een warmtepomp" juist weer te geven (EPBN-448)
- Aanpassing rond het ingeven van toevoeropeningen die op wisselende lengte kunnen worden geregeld (EPW-eenheden). Het veld "L-LO" wordt nu door twee verschillende velden vervangen: "L" en "L0" (EPBN-93)
- Aanpassing van de validering voor het meerekenen van de nachtelijke werking van de ventilatie die, als er geen ventilatieopening werd gedefinieerd, de E-berekening verhindert (EPBN-636)
- Toevoeging van een validering voor het samengetelde, uit een ruimte doorgestroomde luchtdebiet zodat het resultaat niet meer kan bedragen dan het debiet aan toegevoerde verse lucht in deze ruimte (EPBN-337)
- Toevoeging van een validering wanneer geen enkel type van ruimte wordt ingevoerd (EPBN-417)
- Toevoeging van een niet-blokkerende validering waarbij wordt nagegaan of het binnenkomende en uitgaande debiet voor de warmterecuperatoren hetzelfde is (EPBN-102)
- Aanpassing om niet meer te vragen of alle ingevoerde debieten gemeten zijn in het geval van een ventilatiesysteem A (EPBN-395)
- Informatieve boodschap "No translation needed" wanneer er een woonruimte wordt gekozen valt weg (EPBN-502)

## **Administratief**

- Verbetering om de BROH- en BIM-afwijkingen voor de periodes vóór 2015 te tonen die per ongeluk in V505 (EPBN-580) waren verdwenen (EPBN-580)
- 
- Aanpassing zodat de vraag betreffende de bestemmingswijziging in eenvoudige renovatie slechts gesteld wordt in de interface en het formulier als het een "wooneenheid"- of een eenheid "kantoren en diensten" betreft. 5EPBN-456)
- Invoer van gegevens over de aanvrager van de milieuvergunning valt weg (EPBN-59)

## Wijzigingen tussen V4.3.1 en V5.0.5 van de EPB-software

**NB: de versie V5.0.2 werd in het BHG niet gEPNbliceerd, maar aangezien dat in de twee andere gewesten wel gebeurde, worden de correcties die werden aangebracht tussen V5.0.2 en V5.0.5 omschreven.**

### Eisen

- Verbetering van de oververhittingsindicator wanneer de eenheid verschillende energiesectoren bevat (EPBN-149)
- Aanpassingen ingevolge de wijzigingen aan de R-/U-waarden voor de periode 2014 (EPBN-55)
- Behoud van de U-/R-eisen voor de UN en UAN tijdens de periodes na 2015 (EPBN-192)
- Herstructurering van de eisen voor de "gemeenschappelijke delen"-eenheden. De boetes voor de "gemeenschappelijke delen"-eenheden zijn niet meer verdeeld over de eenheden die worden bediend, de gemeenschappelijke delen genereren geen boetes bij het overschrijden van de K-eis en voor de hygiënische ventilatie moet er geen enkele ruimte meer ingevoerd worden (EPBN-92).
- De oververhittingseis is er nu vanaf 2016, voor kantoren en scholen. Daar de berekeningsmethode nog niet gEPNbliceerd werd, staat de status nog steeds op "niet berekende eis (?)" (EPBN-197)

### Toepassing

- Aanpassing van het bewaarproces om te verhelfen aan bepaalde fouten die soms opduiken bij het bewaren (EPBN-258)
- Aanpassing om correct bepaalde deuren waarvoor de gegevens na de conversie van V3.5.3 naar V4.0.2 niet toegankelijk waren te converteren (EPBN-76)
- Verbetering van het EPB-voorstelformulier voor nieuwe gebouwen: op het formulier verschijnt de ontbrekende invoer van een kenmerkende eenheid (EPBN-21)
- Verbeteringen en aanpassingen aan bepaalde labels, boodschappen en hulpmiddelen (EPBN-153)
- Aanpassing om te voorkomen dat er administratieve documenten worden gegenereerd als de oppervlakteklasse niet is ingevuld (EPBN-375) (correctie aangebracht tussen V5.0.2 en V5.0.5)
- Aanpassing van het formulier voor de vereenvoudigde EPB-aangifte om het gemiddelde  $U_w$  te noteren naast de titel van de transparante scheidingconstructies (EPBN-182) (correctie aangebracht tussen V5.0.2 en V5.0.5)
- Correctie om in de tabel de juiste psi-waarde te tonen als de automatische methode van de psi wordt geselecteerd (EPBN-259)

## Berekening

- Verbetering om achterhaalde gegevens uit de berekening van een dak te laten (EPBN-199)
- Verbetering om een oplossing te bieden voor het ontbrekende resultaat van een "Trombe-muur" die een weinig geventileerde luchtlaag bevat. De "Trombe-muur" wordt bovendien hernoemd naar "opvangmuur" (EPBN-45 en EPBN-66)
- Aanpassing van het meetellen van de bouwknopen om de X van de nettoverwarmingsbehoefte te bepalen: ongeacht de berekeningsmethode van de bouwknopen en de ingevoerde bouwknopen, maakt men de berekening van de X op basis van de conforme-knopenmethode, zonder bouwknopen mee te rekenen. (EPBN-105)
- Correctie om het coderen van de transparante scheidingconstructies van de Aangrenzende Onverwarmde Ruimte te coderen met de gedetailleerde rekenmethode (EPBN-318) (correctie aangebracht tussen V5.0.2 en V5.0.5)
- Correctie om het coderen van de g-waarde van de beglazing mogelijk te maken als de vensters gegroepeerd zijn (EPBN-304) (correctie aangebracht tussen V5.0.2 en V5.0.5)
- Correctie om het bijkomende percentage van de dwarsverbinding niet toe te voegen als de automatische waarde wordt gekozen in het geval van een dak met een samengestelde wand (EPBN-270) (correctie aangebracht tussen V5.0.2 en V5.0.5)

## Interface

- Verdwijnen van het K-volume voor de periodes na 2015 (EPBN-56)
- Verplaatsing van de bouwknopen van het K-volume naar het beschermde volume van het gebouw (EPBN-58)
- Herstructurering van de energieboom in functie van het BWLKE (EPBN-57)
- Aanpassing van het renovatiestatuuat van de wanden in functie van het BWLKE (EPBN-97)
- Aanpassing om de velden « Merk van het product » en « Product-ID » te verbergen voor de doorvoeropeningen en de mechanische openingen in de ventilatie (EPBN-274) (correctie aangebracht tussen V5.0.2 en V5.0.5)

## Systemen

- Toevoegen van de eenheid van minimale dikte van de isolatie voor de combilussystemen (EPBN-156)
- Toevoegen van validatieregels en verdwijnen van een invoerveld voor de absorptiemachines (EPBN-147)
- Laten vallen van de validatieregel op het preferentiële systeem wanneer een eenheid tegelijkertijd beschikt over een absorptiekoelmachine en een open geocoolingsysteem
- Verbetering om te vermijden dat er gevraagd wordt naar de onnodige invoer van een circulator voor een PAC-systeem met directe condensatie (EPBN-23)

- Verbetering van een validatieboodschap voor de niet-residentiële ruimten (EPBN-216)
- Aanpassing om te vermijden dat het scherm automatisch overspringt op het tabblad "warmteproductiesystemen" tijdens de toevoeging of het laten vallen van een circulator in het tabblad "Hulptoestel circulatoren" van de knoop "Verwarming" (residentieel)" (EPBN-217)
- Correctie om rekening te houden met een verwarmingssysteem als dat systeem instaat voor het sanitair warm water en de verwarming (EPBN-326) (correctie aangebracht tussen V5.0.2 en V5.0.5)

## Wijzigingen tussen V4.0.2 en V4.3.1 van de EPB-software

### WANDEN

- Verbetering om rekening te houden met de gemiddelde U-eis van de vensters in de bepaling van het eindicoon van de U-/R-eis van het EPB-aangifteformulier (EPB-2121)
- Verbetering van een incident bij het tonen van de lagen voor de wanden van het type "dak". (EPB-2007)
- Verbetering die toelaat lange namen van referentiewanden in te geven. (EPB-2008)
- Verbetering om de vraag naar een g-waarde bij het ingeven van een deur zonder deel in beglazing in te geven (EPB-2061)
- Aanpassing op het scherm van de metselwerkopties om juist de naam van het bewijsstuk van het type van metsellaag te tonen in de MacOSX-omgeving (EPB-2012)
- Verbetering om te vermijden dat er wordt gevraagd naar een bewijsstuk met een beschermingscomponent uit de EPBD-bibliotheek (EPB-2000)
- Verbetering van een incident bij het ingeven (componentenmethode) van de voegelementen van een lichte gevel zonder profiel en gedefinieerd ondoorzichtig paneel (EPB-2043)
- Verbetering van een incident bij de selectie, die verdwijnt telkens er een berekening wordt opgestart, van een bijgevoegd stuk voor de rechtstreekse invoering van de U van een lichte gevel (EPB-2085)

### VENTILATIE

- Verbetering om de invoer van de Fréduc te vervangen door een waarde waarin voorzien in de tabel onder bijlage 5 van de ventilatiebijlage bij het besluit van 21/12/2007 (EPB-1968)
- Verbetering van de beoordeling van het naleven van de ventilatie-eis binnen een ruimte waarbij men rekening houdt met de afgeronde waarde van het minumontwerpdebiet (EPB-2052)
- Verbetering van de beoordeling van het ventilatiedebiet om rekening te houden met de approximatie te wijten aan de implementering van de reële getallen in JAVA (EPB-2053)
- Verbetering van een incident dat zich voordoet bij de validatie met een niet-toegestane waarde (voorbeeld X) van de invoer van de m-factor (EPB-1961)
- Aanpassing voor het verbergen van vragen naar het "specifiek vermogen van de ventilatoren" bij "geen ventilatie" of naar "ventilatiesysteem A" en "regeling van het ventilatiesysteem" bij "geen ventilatie" (EPB-1986)

- Aanpassing om alle informatie over de ruimten te tonen, ook de invoer van de openingen van het ventilatiesysteem, zelfs als er geen ventilatiesysteem is, zonder toe te laten er nieuwe in te voeren (EPB-1987)

## **DIVERSEN**

- Verbetering van een conversie-incident bij EPB-bestanden dat zich voordoet bij JAVA 5 op MAC (EPB-2045)
- Toevoegen van validatieregels om de invoer na te gaan van de circulatoren en van de ventilatoren die dienen voor de heteluchtverwarming (EPB-1779)
- Verbetering om de validatie-iconen na de berekening op verschillende plaatsen bij te werken (EPB-1900)
- Verbeteringen om af te geraken van vervelende opspringende validaties die waarschuwen dat het "type constructie" niet gedefinieerd is (EPB-1869)
- Verbetering van een incident bij het tonen van de ruimten waarbij zowel knippen-plakken, de interface en de processor gemoeid zijn (EPB-1308)
- Verbetering van het tonen van de eisenkolom in het wandenresultatentabblad voor de eenvoudige renovaties (EPB-1970)
- Aanpassing om de invoer toe te voegen van preciseringen over de bestemming van de EPB-eenheden voor individuele eenheden (EPB-2024)
- Aanpassing van de gebruiksaanwijzing voor de Linux-installatie (weg map en verwijzing naar het script) (EPB-2016)
- Aanpassing van de omvang van het venster dat opgeeft tijdens de berekeningen te wachten (EPB-1949)

## Wijzigingen tussen V4.0.1 en V4.0.2 van de EPB-software

- Verbetering van een incident dat verhindert dat het formulier voor vereenvoudigde aangifte wordt gegenereerd (EPB-2006). Indien u deze versie 4.0.1 gedownload hebt, kunt u ofwel de versie 4.0.2 installeren (hieronder beschikbaar) ofwel de versie 4.0.1 verbeteren door het bestand [PATCH 1.0 FOR V4.0.1 document](#) (.zip) en zijn [instructies](#) (.txt) te downloaden.

**Aanpassingen tussen de V3.5.3 en de V4.0.1 van de EPB-software  
(de specifieke aanpassingen van het Waals Gewest zijn niet hernomen)**

#### **FUNDAMENTELE AANPASSINGEN**

- Aanpassing voor de integratie van de nieuwe berekeningsmethode van februari 2013 (PEB-1399) – Zie infofiche : [Berekeningsmethode van februari 2013](#)
- Aanpassing voor de integratie van de EPB-eisen van 2014 en de EPB-passiefseisen 2015 (PEB-1728)
- Aanpassing voor de integratie van de berekeningsperiodes en -methoden (PEB-1685)
- Aanpassing van de U- en R-waarden voor de NB<sup>1</sup>, ZR en ER– Zie [bijlage XI](#) van het BBHG tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie.

#### **SOFTWARE**

- Aanpassing om de directe invoer van berekeningen in de numerieke velden mogelijk te maken (PEB-1371)
- Aanpassing om de applicatie in Windows 8 32- en 64-bit te gebruiken (PEB-1758)
- Aanpassing van de applicatie die nu machine JRE7 gebruikt. Windows 2000 wordt niet langer ondersteund wegens niet-compatibel met deze Java machine (PEB-1843)
- Aanpassing voor de terbeschikkingstelling van een tweede installateur op Mac OSX > 10.7.3 (PEB-1857)
- Correctie van een incident (aanwezigheid van een lege groep) die de generatie van een gedetailleerd rapport onmogelijk maakt (PEB-1411)
- Correctie van een incident dat soms opduikt bij de opening van geconverteerde oude bestanden (PEB-1877)
- Aanpassing van de resultatentabel (knoop gebouw) om er de boetes aan toe te voegen en het kopiëren van de inhoud ervan naar een locatie buiten het programma mogelijk te maken (PEB-1790)
- Correctie van de interface waarmee de lijst van de haalbaarheidsstudies op MacOSX correct weergegeven kan worden (PEB-1885)

---

<sup>1</sup> de U- en R-waarden zullen voor de nieuwe gebouwen door de EPB-passiefseisen vervangen worden in 2015.



- Aanpassing om een foto toe te voegen bij elke EPB-eenheid (voordien alleen bij elk gebouw) (PEB-1742)

## **FORMULIEREN**

- Toevoeging van een validatie voor de U/R van de wanden bij de generatie van een EPB-voorstel met een RS > 1.000 m<sup>2</sup> (kader 6) (PEB-1435)

## **BOETES**

- Aanpassing van de berekening van de boetes: als meer dan 2 % van de verliesoppervlaktes (scheidingsconstructies tussen 2 beschermde volumes of tussen 2 EPB-eenheden, binnen het beschermd volume, dus niet inbegrepen) verliesoppervlaktes van een eenheid de isolatie-eis niet naleeft, dan zijn de 2 eerste % vrijgesteld van boetes. (PEB-1716)
- Aanpassing van de berekening van de boetes om alleen de wanden in aanmerking te nemen, die deel uitmaken van de bouwschil waarlangs er warmte verloren gaat voor de 2%-regel (PEB-1680)
- Aanpassing van de ventilatieboetes voor de gemeenschappelijke delen in de PEN (PEB-1894)
- Aanpassing van de berekening van de boetes: de boetes van de EPB-eenheden "gemeenschappelijke delen" worden verdeeld over de andere EPB-eenheden van hetzelfde K-volume. (PEB-1721)
- Aanpassing van de boetes voor de eisen op het vlak van gedeeltelijke hygiënische ventilatie bij nieuwbouw (PEB-1432)
- Aanpassing van de interface om de boetes voor de oppervlakken weer te geven met twee cijfers na de komma (PEB-1881)

## **OPAKE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES**

- Aanpassing zodat alleen de verliesoppervlaktes van het BV onderwerpen zijn aan de U/R-eis in het geval van een zware renovatie (PEB-1917)
- Aanpassing om de nieuwe reglementering in verband met platte daken en hellende lagen in aanmerking te nemen (PEB-1773)
- Aanpassing om een nieuw type van wand toe te voegen: dubbele gevel (PEB-1775)
- Correctie van een incident in MacOSX dat het gebruik van de 'perforatie van metselwerk'-tab belet (PEB-1626)

- Correctie om het verlies van groepen van wanden te vermijden bij het kopiëren van een EPB-eenheid (PEB-1352)
- Correctie om bij een validatiefout in een wand bestaande uit meerdere lagen een andere laag te kunnen kiezen (PEB-1384)
- Correctie van het totaal van een groep, omdat de verwijdering van een wand het totaal niet veranderde (geen impact op de resultaten) (PEB-1440)
- Toevoeging van een melding, wanneer het bijgevoegde stuk "ventilatioerooster" van een venster ontbreekt (PEB-1866)
- Correctie van de dikte van lagen in sommige omstandigheden in de grafiek (PEB-1806)
- Aanpassing ter vergemakkelijking van de manipulatie van wanden in niet-beschermd volumes (PEB-1182)
- Aanpassing ter vereenvoudiging van de manipulatie van voorwerpen die toebehoren aan groepen van wanden (PEB-1263)
- Toevoeging van een melding, als de oppervlakte van de bevestigingselementen te groot lijkt om de effecten van de verandering van eenheid (m->mm) te verzachten, die niet wordt verricht bij de conversie van de bibliotheekelementen (PEB-1355)
- Correctie van de vernieuwing van de U-waarde van een wand na een samenvoeging van eenheden volgend op een herdefiniëring van belending. (PEB-1660)

## VENSTERS

- Correctie van de Uw-eis: berekening van de gemiddelde Uw-waarde van alle wanden onderworpen aan de eis en vergelijking ervan met de Uw,max-waarde in plaats van een wand-per-wand evaluatie. (PEB-1510)
- Correctie van een incident dat de opening van het venster belet - bevestigingen van een isolatielaag in sommige omstandigheden (PEB-1383)
- Correctie van de berekening van de U-waarde van vensters met luik (PEB-1651)
- Correctie voor weergave van de tab "Luik" bij directe invoer van de U-waarde (PEB-1838)
- Toevoeging van de methode voor de berekening van de reductiefactor Fc in functie van de norm EN-13363-1 die een vereenvoudigde methode voor de berekening van de parameter g\_g+c voorziet (PEB-1372)
- Correctie om de weergave van de standaardwaarde te verbergen voor de gecorrigeerde U-waarde van de transversaal van een lichte wand (PEB-1906)
- Correctie van de weergave van de gecombineerde zonnefactor van een venster met zonwering (PEB-1419)
- Correctie van de weergave van de indicatieve U-waarde voor een ondoorzichtig paneel van een venster (voordien = U van het globale venster) en verwijdering van de invoer van de lengte van de lineïeke koudebrug bij enkele beglazing voor deuren. (PEB-1652)

- Correctie ter verwijdering van het inopportune verzoek om een bewijsstuk bij de invoer van een venster zonder directie opgave van de U-waarde (PEB-1821)
- Correctie ter verwijdering van 2 velden (Lengte van de voeg en Psi) voor een venster bij vereenvoudigde methode (PEB-1387)
- Correctie ter verwijdering van een onnodig bewijsstuk voor de verlichting (ventilatioerooster) (PEB-1865)

## **BOUWKNOPEN**

- Correctie van een incident dat de naam van de bouwknop met de naam van het bibliotheekelement van de bouwknop verwart (PEB-1410)
- Correctie voor de correcte berekening van de compactheid met betrekking tot het K-peil voor bouwknopen (PEB-1895)
- Correctie van een incident bij de conversie van een bestand dat de namen van de bouwknopen deed verdwijnen (PEB-1416)
- Correctie om een opvallende berekeningsincoherentie na conversie te vermijden, als er bouwknopen werden ingegeven, maar de inaanmerkingneming van bouwknopen niet werd geselecteerd (PEB-1424)

## **VERWARMINGSSYSTEMEN**

- Correctie om het verbruik van de waakvlammen maar één keer in aanmerking te nemen, als het verwarmingssysteem hetzelfde is als dat voor het SWW (PEB-1890)
- Aanpassing om de optie ontbreken van verwarming aan te bieden (PEB-1389)
- Correctie om de automatische toevoeging van een circulatiepomp aan het verwarmingssysteem bij residentiële gebouwen te vermijden (invoer zonder circulatiepomp wordt in sommige configuraties aangeboden) (PEB-1781)
- Aanpassing voor de inaanmerkingneming van een gemengd residentieel systeem COMBILUS - satellietboilers dat verbonden kan zijn met een zonnestelsel (PEB-1370)
- Toevoeging van een nieuw type van lokale verwarming: de gaskachel (PEB-1854)
- Toevoeging van validatieregels ter controle van het ontbreken van een circulatiepomp en ventilator voor verwarming met warme lucht (PEB-1782)
- Aanpassing ter beperking van de omgevingen bij de invoer van wanden betroffen door een oppervlakteverwarming (PEB-1872)
- Correctie van de vernieuwing van de bewijsstukken in de tab verwarming (PEB-1205)
- Aanpassing voor de toevoeging van een bewijsstuk bij de invoer van een ontwerp temperatuur (PEB-1780)
- Aanpassing van het scherm van de warmtegenerator (verplaatsing van het veld "Temperatuur bij 30 % belasting" onder het veld "Rendement bij 30 % belasting") (PEB-1764)

## **VENTILATIESYSTEMEN**

- Correctie door toevoeging van een maximumgrens voor de factor m (PEB-1718)
- Aanpassing om het niet ingeven van een ventilatiesysteem toe te laten (wat beschouwd zal worden als een systeem A) (PEB-1536) (PEB-1509)
- Correctie van de berekeningsregel met betrekking tot het evenwicht ingang/uitgang van het minimumdebiet aan niet-residentiële ventilatie (PEB-1889)
- Aanpassing om de validatie van de aanwezigheid van minstens één ventilator bij de hulpinrichtingen blokkerend te maken (PEB-1763)
- Aanpassing van diverse speciale ruimten waarvan het minimumdebiet nul is: verwijdering van de "rokerszone"-vraag en het bewijsstuk, toevoeging van een ondersteuning voor dit type van ruimte en herbenaming van de categorie "Andere ruimten" in "Andere (gang, archief, ...)" (PEB-1527)
- Correctie om de lengte van een variabele opening weer te geven, wanneer deze bepaald en vanuit de bibliotheek ingevoerd werd (PEB-1803)
- Toevoeging van een melding, als het veld aanwezigheid van ruimte onderworpen aan de ventilatie-eisen niet ingevuld is bij een "Gemeenschappelijke delen"-eenheid (PEB-1338)
- Aanpassing van de weergave om twee nutteloze velden te verbergen in de tab prekoeling (PEB-1446)

## **WARMTEPOMPEN**

- Introductie van een nieuw type van generator: warmtepomp met directe expansie (PEB-1743)
- Aanpassing om zich ervan te vergewissen dat de gebruiker de elektrische weerstand in een warmtepomp correct ingeeft (PEB-1840)

## **COGÉNÉRATIONS**

- Correctie van de berekening van de fractie  $f_{heat,m,pref}$  met warmtekrachtkoppeling (PEB-1902)

## **SWW**

- Adaptation des calculs pour considérer les systèmes de préchauffage de l'eau chaude sanitaire via récupération sur douche (PEB-1744)
- Correctie van de weergave van het rendement van de lus in het tussentijdse rapport (PEB-1918)
- Toevoeging van een validatieregels voor de tappunten (elke individuele wooneenheid moet minstens over een douche/bad en een gootsteen beschikken) (PEB-1762)

## **KOELSYSTEMEN**

- Aanpassing van het resultatengedeelte om een meer representatieve waarde weer te geven voor het rendement van de koudegenerator (PEB-1914)

## **GEDEELDE SYSTEMEN**

- Correctie van de eenheid van de buiten- en binnendiameters van de lus van een gedeeld systeem bij de conversie van een 3.0 bestand (niet verricht in de versie 3.5) (PEB-1445)
- Correctie voor de verspreiding van de naam van de lus van een gedeeld systeem en ter handhaving van de verbinding van de tappunten met een lus, wanneer de naam ervan veranderd wordt (PEB-1409)

## **VERLICHTING**

- Aanpassing om het verbruik inzake verlichting op maandbasis te bepalen (PEB-1479)

## **BIBLIOTHEEK**

- Correctie van het ontbreken van een verbinding tussen een gedeeld systeem en een bibliothekelement (PEB-1412)
- Herstructurering van de bibliotheek door de materialen afkomstig van de EPBD-databank van die van de DRT te scheiden (PEB-1374)
- Introductie van een nieuw type van element in de bibliotheek: zonweringcomponent (PEB-1373)
- Aanpassing van de bibliotheek: verwijdering van de groepen omkadering, glas, thermische onderbreking, isolatiestrips, stopverven en isolatiematerialen (PEB-1772)
- Toevoeging van de velden type van regeling en retourtemperatuur in de bibliothekelementen van type warmteproducenten (PEB-1888)
- Correctie van de weergave van een gebruikersmateriaal afkomstig van een bibliothekelement (PEB-1222)

## **BESTANDEN**

- Correctie van een incident dat zich voordeed bij de opening van oude bestanden met de opties automatische actualisering van de resultaten en automatische berekeningen geactiveerd. (PEB-1911)
- Toevoeging van een melding die aanraadt om het bestand op te slaan en het geheugen vrij te maken, alvorens een rapport te genereren voor een groot project, wetende dat er zich soms een overschrijding van het geheugen voordoet (PEB-1381)
- Correctie om bestandsnamen toe te laten die alleen uit cijfers en "-" of "\_" bestaan (PEB-1443)
- Aanpassingen om de behoeften aan geheugen te verminderen bij de conversie van bestanden (PEB-1714)
- Correctie van een incident dat zich voordeed bij de opening van een bestand, wanneer de automatische berekening actief is en de gebruiker de berekeningsmethode verandert voor de berekening van de beschaduwing (PEB-1820)

## **SOFTWARE**

- Correctie van de inopportune verschijning van het K-volume in het scorebordvenster voor een EPB-eenheid (PEB-1748)
- Correctie met het oog op de correcte weergave, bij de keuze van de periodes, van de melding die de onomkeerbaarheid van de wijziging aangeeft. (PEB-1878)
- Toevoeging van een expliciete melding die een gebrek aan geheugen signaleert voor de conversie van een bestand (PEB-1649)
- Verschijning van een zandloper bij de wijziging van de aard van de werken en de hergroepering van eenheden in een K-volume na de belendingverklaring van een wand (PEB-884)
- Correctie van de weergavevolgorde van de EPB-eenheden in het rapport (PEB-1335)
- Correctie van een vernieuwingsprobleem in de pagina technische eisen (PEB-1406)
- Aanpassing van het e-mailadres van Leefmilieu Brussel (PEB-1839)

## **MODELLEUR**

- Aanpassing ter stabilisering van de modelleerder door de undo's te beperken tot 20 (PEB-1176)
- Correctie van de functie "volume onderverdelen" van de modelleerder die alle volumes onderverdeelde (PEB-949)
- Correctie van het oppervlak van een in de 3D-modelleerder gerealiseerde groep (PEB-1354)

**Aanpassingen tussen de V3.0.2 en de V3.5.3 van de EPB-software  
(de specifieke aanpassingen van het Waals Gewest zijn niet hernomen)**

**(de wijzigingen specifiek voor het WG werden niet opgenomen)**

**SNELHEID**

- Duidelijke verbetering van de rekensnelheid (EPB-1147)
- Levering van een 64-bitsversie van Windows om de rekensnelheid te verbeteren en de geheugenbeperkingen van de 32-bitsversie (4GB) te omzeilen (EPB-1177)

**BIBLIOTHEEK**

- Invoering van een unieke identificatie die borg staat voor een permanente verbinding tussen bibliotheekelementen en wanden van het project (EPB-979, EPB-1246, EPB-1287, EPB-1326) (EPB-1287)
- Verbeterd gebruik van de bibliotheekelementen in een tweetalige omgeving (EPB-1072, EPB-1094, EPB-1113) (EPB-1072)
- Toevoeging van de automatische berekening van de U-waarde van daken in het bibliotheekscherf (EPB-1243)
- Toevoeging van een boodschap die signaleert dat de ventilatieroosters niet werden opgenomen in de berekening van de U-waarde in de bibliotheek (EPB-1276)
- Automatische toekenning van de benaming van een gebruikersmateriaal als laagnaam bij de selectie vanuit de bibliotheek (EPB-1328)
- Verbetering van de herdimensionering van de objectlijsten in het bibliotheekscherf (EPB-1310)
- Toevoeging van de knop "onbekend" in het venster voor de materiaalselectie (EPB-1241)
- Toevoeging van een boodschap die verwittigt dat de functie "Toepassen op project" de wijzigingen niet bewaart wanneer geen enkel element wordt bijgewerkt (EPB-1324)
- Toevoeging van een knop "Toepassen op project" voor de gebruikersmaterialen (EPB-1225)
- Verbetering van de berekening van het aantal instanties van een intervenant in het project bij gebruik van de knop "Toepassen op project " (EPB-1226)

## **RAPPORT - FORMULIER**

- Verbetering van het formulier "Eenvoudige aangifte" waarin soms de tabel met de ventilatiegebieden ontbrak (EPB-1278)
- Aanpassing van het EPB-aangifteformulier zodat de hoogte van het kader zich kan aanpassen aan de inhoud (EPB-1271)
- Weglaten van de postbus op het niveau van het gebouw en aanpassing van het veld "referentie" in "bus/referentie" op het niveau van de EPB-eenheid (EPB-1304)
- Verbetering van het formulier van het EPB-voorstel om ook de weergave mogelijk te maken van de regels a en b2 van kader 6 (EPB-1345)
- Toevoeging van het tussenrapport, een wettelijk document in het kader van de overdracht van het statuut van aangever of van een vastgoedtransactie voor het einde van de werken (EPB-1290)
- Toevoeging van de dimensioneringsnota (maximale verwarmingsbehoeften), een reglementair document in het kader van de EPB-verwarmingswetgeving beschikbaar voor elke EPB-eenheid NG of GNG (EPB-1306)
- Fusie van de samenvattende en gedetailleerde rapporten in "à la carte"-rapport (EPB-1314)
- Verbetering van de rapporten om de weergave mogelijk te maken van verbruik, productie of winsten van meer dan 9999 (EPB-1272)
- Aanvulling van het gedeelte met betrekking tot de "systeembeschrijvingen" in de rapporten (EPB-1293)
- Verhoging van de leesbaarheid en vermindering van de omvang van het gedeelte gedetailleerde berekeningen per maand door de herhaling van de opschriften te beperken (EPB-1320)
- Verbetering van de rapporten om het gedeelte samenstelling van de wanden weer te geven met de GNG wanneer het veld "Nieuwe of gerenoveerde wand onderworpen aan vergunning" niet is ingevuld (EPB-1340)

## **SYSTEEM**

- Correctie en aanpassing van de schermen en de rapporten om de post verlichting correct te kunnen opnemen in de totalen van de primaire energiebehoeften en in de emissie van CO2 (EPB-1282)
- Correctie om rekening te houden met waakvlammen van systemen voor warm tapwater in de berekening van de CO2 (EPB-1274)
- Correctie van incidenten in de circuits van het warm tapwater (EPB-1151)
- Vereenvoudiging en uniformisering van de invoer van gedeelde systemen (EPB-1177)



- Aanpassing van de interface om de invoer mogelijk te maken van ruimtes onderworpen aan ventilatie in een eenheid “gemeenschappelijk gedeelte” (enkel bij GNG en NG) (EPB-1145)
- Correctie van de berekening van de ventilatiedebieten door rekening te houden met de inhoud van een nieuw veld dat omschrijft of alle debieten zijn voorzien of gemeten (EPB-1305)
- Correctie van de niet-residentiële ventilatie: de mogelijkheid voorzien om RTO's en RAO's in te voeren in alle ventilatiesystemen (EPB-714)
- Correctie van de residentiële ventilatie: de mogelijkheid voorzien om een afvoeropening in te voeren van herbruikte lucht enkel en alleen in slaapkamers, hobbykamers of studeerkamers en de coherentietests verbeteren (EPB-711)
- Verbetering van de weergave van de hygiënische ventilatie door de som weer te geven van de aanvoer en de afvoer in de interface en in de rapporten (EPB-1183)
- Correctie van de formules voor de berekening van de fracties van de brutobehoeften waaraan wordt voldaan door de preferentiële / niet- preferentiële generatoren (EPB-1301)
- Correctie van een incident dat zich voordoet op het scherm verwarming in specifieke omstandigheden (EPB-1260)
- Correctie van de rp-factor die in bepaalde gevallen fout was in een D-systeem (EPB-1245)
- Correctie van de correctiefactor van de defecte regeling van de ventilatieopeningen (bij aanvoer: indien verschillende openingen / bij afvoer: fout bij de optelling van de debieten) (EPB-1378)

## **WANDEN**

- Correctie van de invoer van wanden buiten het beschermde volume bij gedetailleerde berekening (EPB-1103)
- Correctie van de U-waarden van de aluminiumramen gebruikt in de bibliotheek en toevoeging van een bijlage bij een rechtstreekse invoer van de U-waarde (EPB-1227)
- Correctie van de R/U-vereisten: schrapping van de R/U-vereisten voor omgevingen die daar geen nood aan hebben en identificatie van de industriële eenheden (EPB-1256)
- Correctie van de wanden aanwezig in de AOR's en verkregen via copy/paste en die het niet mogelijk maken om de gedetailleerde berekeningsmethode te definiëren van bepaalde wanden (EPB-1313)
- Aanpassing van de standaard materiaalgegevens (cfr DRT) (EPB-1296)
- Correctie om de afwezigheid te vermijden van resultaten voor een vloer tussen een AOR en een kelder, door toevoeging van een veld (EPB-1244)
- Aanpassing van de regels voor de groepering van vensters: de groepering beperken tot vensters van eenzelfde grootte (EPB-1353)
- Verbetering en homogenisering van de interface voor de invoer van vensters (EPB-1170)

- Aanpassing om een in één vlak liggende groep te veranderen in één enkele wand (EPB-1062)
- Correctie om te vermijden dat een groep van wanden van eenzelfde type de aanmaak van een rapport zou verhinderen (EPB-1235)
- Correctie van de dialoog van de exportaanmaak voor de administratie (->modaal venster) (EPB-1360)
- Correctie van de inhoud van de XML die wordt gegenereerd via de knop "Export XML voor de administratie" (EPB-1307)
- Correctie van het bestandsbeheer onder Windows 7 om een EPB- bestand dat in 2 verschillende sessies werd geopend, te kunnen opslaan in de sessie waarin dat is geopend als read- write (EPB-1105)
- Correctie van het bestandsbeheer onder Windows 7 (EPB-1150)
- Correctie van de berekening van de oppervlakte van de ruimtes in coherentietests door in onbruik geraakte ruimtes weg te laten (EPB-1233)
- Aanpassing om de hulp weer te geven van bij het invoerscherm van het initiële model (EPB-1340)

## INTERFACE

- Verwijderen van de invoervelden die niet nodig zijn voor wanden van de eenheden zonder berekening van de E-waarde en van de oververhitting (EPB-1143)
- Verandering van het startscherm: de applicatie wordt nu gestart in het invoervenster (EPB-1333)
- Bijwerking en verbetering van de hele handleiding zodat de veranderingen die ondertussen hebben plaatsgevonden en de problemen van de gebruiker erin aan bod zouden komen
- Verbetering van de interface door er functies aan toe te voegen om de knopen van de energetische boom te rangschikken (EPB-984)
- Aanpassing van de resultaten opdat alle winsten en producties in negatief zouden worden weergegeven (EPB-655)
- Aanpassing van de interface om enkel nog de EPB-eenheden te tonen van het gebouw wanneer de omgeving van de wand een "andere EPB-eenheid" is " (EPB-1247)
- Verbeteringen aan de software voor een eenvoudige en zware renovatie: schrappen van nuttelose velden of gegevens, herstructurering van schermen en formulieren, aanpassingen van de invoer van de ventilatie, verbetering van de invoertests en de hulp (EPB-1143, EPB-1275, EPB-1288, EPB-1289, EPB-1317, EPB-1318) (EPB-1288)
- Aanpassing van de interface om doorsneden van bevestigingshaken in mm<sup>2</sup> te kunnen invoeren, naast diameters van leidingen in mm (EPB-976)
- Toevoegen van helpteksten voor de schermknoppen (EPB-1341)

- Aanpassing van het scheidingsteken voor duizendtallen in de resultatentabellen van de schermen om bij een copy/pasteoperatie de automatische herkenning te vergemakkelijken van getallen in rekenbladen (EPB-1382)

## **BOUWKNOPEN**

- Verbetering van de interface van de bouwknopen om het meerdere keren invoeren van specifieke bouwknopen te vermijden door een multiplicatorveld toe te voegen (EPB-1249)
- Aanpassing van de interface van de bouwknopen om de invoer mogelijk te maken van gecombineerde bouwknopen (EPB-1265)
- Aanpassing van de formulieren EPB-voorstel, EPB-aangifte en van de rapporten om er de beschrijving in te kunnen integreren van de geselecteerde berekeningsmethode (EPB-1269)
- Aanpassing van de bibliotheek opdat het mogelijk zou zijn daar de bouwknopen in op te slaan (EPB-1250)
- Aanpassing van de applicatie om de berekening van de K-waarde te beletten wanneer een bouwknoop wordt ingevoerd zonder te zijn gekoppeld aan een OS (EPB-1262)
- Correctie van het schrappen van een bouwknoop (EPB-1295)
- Correctie om de berekening van de K-waarde mogelijk te maken, wanneer een eenheid geen warmteverlieswand heeft en de methode van de conforme knopen werd geselecteerd (EPB-1364)

## **APPLICATIE**

- Vermindering van de grootte van bestanden die achterhaalde gegevens bevatten van de versie 2.52 en 3.02 (EPB-1109)
- Wijziging van de eenheid van de warmtecapaciteit van de knoop inertie in het resultatenscherf (EPB-1350)
- Aanpassing en toevoeging van bepaalde coherentieregels (EPB-1168)
- Toevoeging van de functie copy/paste voor een ruimte (EPB-1154)
- Correctie om beschadiging te vermijden van de gebruikersmaterialen (EPB-1325)
- Correctie om de schrapping mogelijk te maken van een beschadigd thermisch zonnestelsel (EPB-1284)
- Correctie van de code om de stabiliteit te verbeteren van de 3D-modellerder en toevoeging van een gedetailleerde log (EPB-1176)
- Schrapping van boodschappen omtrent achterhaalde gegevens (EPB-1088, EPB-1217, EPB-1303) (EPB-1303)

## HAALBAARHEIDSSTUDIE

- Correctie van de impact van het gedeelte van de aanvullende elektriciteitsproductie in de tool CogenCalc (EPB-1254)
- Correctie voor de weergave van de grafieken van CogenCalc na bestandsconversie (EPB-1229)